PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.07.0013

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME – Nº 04

Aos 10 dias do mês de abril de 2025, lavrei o presente **TERMO de ABERTURA,** deste Processo Administrativo para a realização da Concorrência Eletrônica, que tem como primeira folha a de nº 1286, correspondente a este termo.

Hilana Lais do Lago Campelo

HILANA LAIS DO LAGO CAMPELO
Equipe de Apoio
Setor de Licitação

PREFEITURA DE
BALSAS

15.1.2	89799	Tubo PVC esgoto Ø 75mm,inclusive conexões	M	21,00	12,49	262,29
15.2	**Acessórios e Complementos**					**1.286,68**
15.2.1	00021062	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UN	9,00	111,52	1.003,68
15.2.2	72285	Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm em alvenaria	UN	4,00	70,75	283,00
16	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**6.204,26**
16.1	**Tubulações e Conexões de PVC**					**2.375,30**
16.1.1	89714	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	M	4,00	38,44	153,76
16.1.2	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	M	50,20	38,44	1.929,69
16.1.3	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna)	M	3,40	29,88	101,59
16.1.4	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	M	2,65	20,17	53,45
16.1.5	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	M	9,80	13,96	136,81
16.2	**Acessórios e Complementos**					**1.493,24**
16.2.1	89708	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm	UN	5,00	42,59	212,95
16.2.2	74051/001	Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 75mm, com tampa e porta-tampa	UN	1,00	165,63	165,63
16.2.3	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto	UN	2,00	129,58	259,16
16.2.4	74166/001	Caixa de passagem pre- moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	UN	5,00	171,10	855,50
16.3	**Sistema Fossa/Sumidouro**					**2.335,72**
16.3.1	74197/1	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico 1,90 x 1,10 x 1,40m	UN	1,00	1.157,00	1.157,00
16.3.2	74198/001	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico Ø 1,20m, altura de 5,0m	UN	1,00	1.178,72	1.178,72
17	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIDIO**					**443,50**
17.1	73775/001	Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg	UN	2,00	221,75	443,50
18	**LOUÇAS E METAIS**					**6.788,49**
18.1	**Louças**					**4.595,84**
18.1.1	86931	Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações	UN	4,00	369,82	1.479,28
18.1.2	00000377	Assento plástico para vaso sanitário	UN	4,00	20,80	83,20
18.1.3	93396	Lavatório de louça branca popular 47 x 35cm, inclusos acessórios de fixação	UN	4,00	453,14	1.812,56
18.1.4	86872	Tanque de louça branca completo sem coluna, inclusive torneira metálica	UN	1,00	608,94	608,94
18.1.5	86894	Pia de cozinha em banca granito cinza 1,20 x 0,60m/cuba inox/torneira parede	UN	1,00	153,29	153,29
18.1.6	95544	Papeleira de louça branca	UN	4,00	20,63	82,52
18.1.7	95547	Porta sabonete liquido	UN	4,00	58,09	232,36

7

1086

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834152/2020, em 25/09/2020 emitida

Certidão nº 834152/2020
25/09/2020, 09:09
Chave de Impressão: 8wwBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2020 e contém 8 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS

18.1.8	95543	Porta-toalha de louça branca com bastão plástico	UN	4,00	27,40	109,60
18.1.9	88571	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm para pia de cozinha	UN	1,00	34,09	34,09
18.2	**Metais**					**2.192,65**
18.2.1	40729	Válvula de descarga 1.1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado	UN	4,00	208,55	834,20
18.2.2	94498	Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado	UN	6,00	99,12	594,72
18.2.3	86906	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório	UN	5,00	37,28	186,40
18.2.4	86879	Válvula em plástico cromado para lavatório	UN	4,00	5,51	22,04
18.2.5	86878	Válvula em metal cromado 3.1/2 x 1.1/2" para pia cozinha	UN	1,00	31,67	31,67
18.2.6	86881	Sifão em metal cromado 1"X1.1/2" para lavatório e pia	UN	4,00	87,27	349,08
18.2.7	86881	Sifão metálico cromado 1.1/2"X2" para tanque	UN	2,00	87,27	174,54
19	**SERVIÇOS DIVERSOS**					**26.334,89**
19.1	74228/001	Banco de concreto aparente, largura 45cm e 10cm de espessura em C.A	m	6,50	1.892,20	12.299,30
19.2	00036214	Conjunto de barra de apoio para PNE em aço inox	UN	2,00	240,99	481,98
19.3	74072/002	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2.1/2"	M	24,00	97,83	2.347,92
19.4	73932/001	Grade de ferro em barra chata 3/16" para fechamento de condicionadores de ar	M2	13,64	224,87	3.067,23
19.5	Pesquisa	Grade e portão metálico com pintura eletrostática para fechamento da edificação	M2	43,74	246,62	8.138,46
20	**SERVIÇOS FINAIS**					**374,96**
20.1	9537	Limpeza final da obra	M2	165,91	2,26	374,96
						319.576,41
						76.854,14
						396.430,55

Trezentos e Noventa e Seis Mil Quatrocentos e Trinta reais e Cinquenta e Cinco centavos

Balsas, 05 de junho de 2020.

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA: 2414571012 RN

VIVIANE MARTINS COELHO E SILVA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego.

8

1087

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834152/2020, emitida em 25/09/2020

Certidão nº 834152/2020
25/09/2020, 09:09
Chave de Impressão: 8wwBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2020 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
873405/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1288

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220530158** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2022 Baixada em: 22/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA GOMES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 153/2021 Celebrado em: 08/03/2022
Valor do contrato: R$ 794.178,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA COMPLEXO ESPORTIVO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMINHO GRANDE
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.395868, -44.352506
Data de início: 09/03/2022 Conclusão efetiva: 07/10/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 100.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 30.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 30.00 Pontos;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA CRECHE II - TIA GRACIETE, ID 1002791 LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 6008/2013, CELEBRADO ENDRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA

Número da ART: **MA20220556052** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/08/2022 Baixada em: 20/09/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA GOMES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 153/2021 Celebrado em: 08/03/2022
Valor do contrato: R$ 985.156,71 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA COMPLEXO ESPORTIVO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMINHO GRANDE
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.395868, -44.352506
Data de início: 09/03/2022 Conclusão efetiva: 07/10/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 100.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 30.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 30.00 Pontos;

Observações

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
873405/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA CRECHE II - TIA GRACIETE, ID 1002791 LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 6008/2013, CELEBRADO ENDRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIMMA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 10.2.8 PLANTIO DE GRAMA, 19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (COMPLETO), 20. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA (COMPLETO), 21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873405/2022
30/09/2022, 14:31
6cZb1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6cZb1

1089

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: RUACOMPLEXO ESPORTIVO, S/N– CAMINHO GRANDE, ITAPECURU MIRIM (MA).
PERÍODO CONTRATUAL: 08/03/2022 A 07/10/2022.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/03/2022 A 05/08/2022.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIEMNTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 1107694299

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA CRECHE II – TIA GRACIETE, IDENTIFICADA ATRAVES DO ID 10022791 LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 6008/2013, CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA CONTRATO Nº 153/2021, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	UND	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	10,00
1.2	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
1.3	73960/001	SINAPI	INSTALAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.4	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
2			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
2.1			**EDIFICAÇÃO**		
2.1.1	79488	SINAPI	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M³	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, em 30/09/2022 emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

1289

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.1.2	79517/001	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	35,00
2.1.3	76444/001	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	M³	35,00
2.1.4	79490	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)	M³	35,00
2.2			**MURETA**		
2.2.1	79517/001	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	1,50
2.2.2	76444/001	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	M³	1,50
2.2.3	79490	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)	M³	1,50
2.3			**CASTELO D'AGUA**		
2.3.1	79517/001	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	5,78
2.3.2	76444/001	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	M³	12,96
2.3.3	79490	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO)	M³	1,06
3.3			**FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA**		
3.3.1	74156/002	SINAPI	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	56,00
3.3.2	72820	SINAPI	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	12,00
3.3.3	73907/006	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	12,96
3.3.4	74007/001	SINAPI	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	7,20
3.3.5	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	6,48
3.3.6	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	4,71
5.2			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.2.2	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M²	6,00
5.2.3	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	12,00
5.2.5	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	11,32
5.3			**ALVENARIA DA MURETA**		
5.3.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	16,00
6			**ESQUADRIAS**		
6.1			**PORTAS DE MADEIRA**		
6.1.1	73910/003	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	3,00
6.1.2	73906/003	SINAPI	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UN	1,50
6.1.3	73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1,50
6.1.4	73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	3,00
6.1.5	73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,50
6.1.6	8410	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-öca, 0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	UN	8,00
6.1.7	00000002	Próprio	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14 GSG 1,95MM, NAS PORTAS PM1, PM2 E PM4	M²	15,40
6.2			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, anexado à Certidão nº 873405/2022, em 30/09/2022 emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1290

6.2.1	74070/003	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	31,00
6.3			**PORTAS EM ALUMÍNIO**		
6.3.1	74071/002	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	2,10
6.3.2	74071/002	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	1,68
6.3.3	74071/002	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	3,36
6.3.4	68050	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	66,15
6.3.5	74071/002	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²	2,22
6.4			**PORTAS DE VIDRO - PV**		
6.4.1	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021	UN	1,00
6.5			**JANELAS DE ALUMINIO - JA**		
6.5.1	68052	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M²	0,88
6.5.2	68052	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M²	2,15
6.5.3	85010	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M²	1,61
6.5.4	68052	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M²	2,73
6.5.5	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	1,05
6.5.6	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	12,06
6.5.7	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	8,40
6.5.8	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	6,30
6.5.9	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	1,05
6.5.10	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	5,25
6.5.11	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	4,20
6.5.12	73809/001	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M²	16,80
6.5.13	00000034	Próprio	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA NA ESQUADRIA	M²	1,88
6.6			**VIDROS**		
6.6.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	9,46
6.6.2	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	24,00
6.7			**ESQUADRIAS - GRADIL METÁLICO**		
6.7.1	667	Próprio	GRADIL GALVANIZADO 3,80 MM MALHA 5X20 2,5X 1,53 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	112,15
6.7.2	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	5,46
6.7.3	C4397	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	19,12
6.7.4	C4397	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	99,90
7			**SISTEMA DE COBERTURA**		
7.2	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00
7.4	72105	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	97,85
7.5	72107	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	214,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

7.6	71623	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	86,00
9			**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		
9.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	334,76
9.6	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	77,24
9.7	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	7,66
9.8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	20,74
9.9	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	13,27
9.10	73886/001	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	103,55
9.11	C4294	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	300,27
9.12	96115	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	400,28
10			**SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**		
10.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
10.1.1	73907/003	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	125,00
10.1.2	87650	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M²	125,00
10.1.3	73922/005	SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	403,54
10.1.4	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	74,84
10.1.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	118,64
10.1.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	8,52
10.1.7	72185	SINAPI	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M²	216,40
10.1.8	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	18,09
10.1.9	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	20,43
10.1.10	72189	SINAPI	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	103,55
10.1.11	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	29,82
10.1.12	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	50,22
10.1.13	C2285	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	2,68
10.2			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.2.1	73892/002	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	28,00
10.2.2	73907/003	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	28,00
10.2.3	73764/004	SINAPI	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M²	28,05
10.2.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	3,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. Incluído à Certidão nº 873405/2022, em 30/09/2022 emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

1292

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

10.2.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	1,89
10.2.6	74223/001	SINAPI	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	15,30
10.2.7	73692	SINAPI	LASTRO DE AREIA MEDIA	M³	6,00
10.2.8	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	331,98
11			**PINTURA**		
11.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M²	1530,66
11.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2050,08
11.3	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	704,15
11.4	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	78,12
11.5	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	10,36
11.6	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	109,17
12			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
12.1			**TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**		
12.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
12.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
12.1.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,71
12.1.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	64,93
12.1.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,39
12.1.6	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	179,81
12.1.7	72794	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
12.1.8	72789	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
12.1.9	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
12.1.10	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
12.1.11	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.12	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
12.1.13	89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.1.14	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
12.1.15	C0501	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN	16,00
12.1.16	C0500	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	6,00
12.1.17	C0492	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	24,00
12.1.18	C0503	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	7,00
12.1.19	C0503	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	1,00
12.1.20	C0498	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

1291

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

12.1.21	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
12.1.24	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.1.25	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
12.1.28	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
12.1.29	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.30	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00
12.1.37	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.38	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
12.1.39	89566	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,00
12.1.40	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
12.1.41	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
12.1.42	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.1.46	00000065	Próprio	TUBO DE DESCARGA VDE, SERIE NORMAL, DIAMETRO 38MM (REFERENCIA ORSE 09273)	UN	14,00
12.1.47	3706	ORSE	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar	UN	14,00
12.2			**REGISTROS**		
12.2.1	3206	ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	UN	1,000
12.2.2	74181/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.2.3	74180/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.2.4	74175/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.2.5	74175/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.2.6	74174/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.2.7	74175/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
12.2.8	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
13			**DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS**		
13.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
13.1.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	237,32
13.1.2	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
13.1.3	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00
13.1.4	89693	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
13.2			**ACESSÓRIOS**		
13.2.1	4283	ORSE	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	12,00
13.2.2	72286	SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00
14			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. Incluído à Certidão nº 873405/2022, em 30/09/2022 emitida em

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cd
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

14.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00
14.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	95,00
14.3	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	38,05
14.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,52
14.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,77
14.6	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	6,00
14.7	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
14.8	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
14.9	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
14.10	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
14.11	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,10
14.12	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00
14.13	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
14.14	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
14.15	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
14.16	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
14.17	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
14.18	89685	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
14.19	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
14.20	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
14.24	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00
14.25	74051/002	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
14.26	72289	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	13,00
14.27	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00

1292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

14.29	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	23,00
15			LOUÇAS E METAIS		
15.1	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00
15.2	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
15.3	72739	SINAPI	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
15.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
15.6	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
15.7	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
15.8	00000175	Próprio	BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UN	2,00
15.9	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
15.10	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
15.11	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
15.12	9535	Próprio	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.13	C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2,00
15.14	00000010	Próprio	ASSENTO PLASTICO IZY, CODIGO AP 01, DECA OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.15	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
15.16	00000063	Próprio	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CODIGO 1984 C37, ACT, CR, DECA OU EQUIVALENTE (REFERENCIA SEINFRA C1151)	UN	3,00
15.17	00000062	Próprio	TORNEIRA ELÉTRICA LERENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (REFERENCIA SEINFRA C2507)	UN	2,00
15.18	00000062	Próprio	TORNEIRA ELÉTRICA LERENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (REFERENCIA SEINFRA C2507)	UN	2,00
15.19	73663	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
15.20	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
15.21	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
15.22	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00
15.23	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00
15.24	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
15.25	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.26	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
15.27	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
15.28	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1293

15.29	C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00
15.30	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	UN	94,00
15.31	74072/003	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	9,90
16			**INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
16.1	74138/002	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,78
16.2	85014	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	M²	0,32
16.3	73976/003	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
16.4	C1250	SEINFRA	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	22,00
16.5	00000176	Próprio	FITA ANTICORROSIVA	M	2,00
16.6	10340	ORSE	Válvula de esfera 3/4" NPT	UN	4,00
16.7	981	ORSE	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 3/4"	UN	3,00
16.8	92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
16.9	92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
16.10	10313	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	UN	4,00
16.11	1009	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	UN	1,00
16.12	93051	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	1,00
16.13	92953	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
16.14	92943	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
16.15	92698	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
16.16	8708	ORSE	Caixa com regulador 1° estágio (instalação gás)	UN	1,00
16.17	8980	ORSE	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	UN	1,00
16.18	00020260	SINAPI	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	2,00
16.19	7835	ORSE	Caixa com regulador 2° estágio (instalação gás)	UN	2,00
16.20	10719	ORSE	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	UN	1,00
16.21	10719	ORSE	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	UN	1,00
17			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
17.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.3	72297	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.4	72297	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
17.5	72302	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	1,00
17.6	72677	SINAPI	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.7	72715	SINAPI	TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.8	73976/008	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	61,56
17.9	444	Próprio	ADAPTADOR STORZ 2 1/2" COM ANEL DE EXPANSÃO TIPO ENGATE RÁPIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.10	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.10	00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

12937

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

17.11	00020965	SINAPI	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2,00
17.12	71516	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	4,00
17.13	72677	SINAPI	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.14	448	Próprio	UNIÃO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" COM ASSENTO CONICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
17.15	447	Próprio	REDUÇÃO GIRATÓRIA 2 1/2" X 1 1/2" TIPO STORZ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.17	74169/001	SINAPI	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2 , COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.18	451	Próprio	TAMPÃO CEGO 2 1/2" COM CORRENTE TIPO STORZ E ENGATE RÁPIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.19	84798	SINAPI	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.20	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
17.21	73795/006	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.22	7780	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 2X8W, G-I, IGHT OU SIMILAR	UN	20,00
17.23	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	6,00
17.24	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	2,00
17.25	73835/002	SINAPI	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV	UN	2,00
17.26	C4627	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00
17.27	C4628	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	11,00
17.28	C4628	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00
17.29	C4627	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6,00
18			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V**		
18.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
18.1.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
18.1.2	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.1.3	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.1.4	74131/007	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.1.5	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
18.2			**DISJUNTORES**		
18.2.1	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,00
18.2.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
18.2.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.2.4	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.2.5	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.2.6	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão incluído à Certidão nº 873405/2022, em 30/09/2022 emitida

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

18.2.7	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.2.8	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.2.9	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
18.2.10	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	22,00
18.2.11	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00
18.4			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
18.4.1	73860/008	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5800,30
18.4.2	73860/009	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1955,30
18.4.3	73860/010	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	364,20
18.4.4	73860/012	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,60
18.4.5	73860/013	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	145,60
18.4.6	73860/022	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,50
18.4.7	73860/015	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	141,90
18.5			**ELETROCALHAS**		
18.5.1	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	36,30
18.5.2	C1160	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	58,00
18.5.3	C1155	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	0,60
18.5.4	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	33,00
18.5.5	7879	ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	21,00
18.5.6	9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	UN	40,00
18.6			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
18.6.1	83540	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	49,00
18.6.2	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
18.6.3	72331	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
18.6.4	83466	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	39,00
18.6.5	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
18.6.6	73953/004	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
18.6.7	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00
18.6.8	C4540	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	26,00
18.6.9	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9,00
18.6.10	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	5,00
18.6.11	74041/001	SINAPI	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	8,00
19			**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**		
19.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	95,00

1294

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

1294

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

19.2	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
19.3	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00
19.4	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
20			**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**		
20.1			**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**		
20.1.1	C3768	SEINFRA	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	2,00
20.1.2	7867	ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	UN	2,00
20.1.3	10903	ORSE	Suporte guia simples Tel-220	UN	2,00
20.1.4	00000134	Próprio	GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO	UN	1,00
20.1.5	00000134	Próprio	GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO	UN	2,00
20.1.6	00000135	Próprio	GUIA DE CABOS SUPERIO FECHADO	UN	1,00
20.1.7	608	Próprio	PERFIL DE MONTAGEM	UN	1,00
20.1.8	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2,00
20.1.9	C4567	SEINFRA	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00
20.1.10	8439	ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	UN	1,00
20.1.11	609	Próprio	ACESS POINT WIRELESS 2,4 GHZ - 300 MPBS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.2			**CABOS EM PAR TRANÇADOS**		
20.2.1	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	980,30
20.2.2	C0544	SEINFRA	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	242,00
20.3			**CABOS DE CONEXÃO**		
20.3.1	00000100	Próprio	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS PONTAS - 3,00 METROS (REFERENCIA SEINFRA C4526)	UN	19,00
20.4			**TOMADAS**		
20.4.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19,00
20.4.2	00000136	Próprio	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	UN	8,00
20.4.3	8507	ORSE	Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou similar - fornecimento	UN	1,00
20.5			**CAIXAS E ACESSORIOS**		
20.5.1	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
20.5.2	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	41,00
20.6			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
20.6.1	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,30
20.6.2	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	219,80
20.6.3	72310	SINAPI	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
20.6.4	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	90,10
21			**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**		
21.1	00000164	Próprio	COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO ILHA 60X90CM COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR DIAM 19,5CM	UN	1,00
21.2	037	Próprio	DUTO DE LIGAÇÃO 1000X0,80MM	UN	5,00
21.3	9026	ORSE	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	UN	1,00
21.4	11148	ORSE	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00
22			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
22.1	68070	SINAPI	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	3,00
22.2	C3478	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	35,00
22.3	C0860	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	10,00
22.4	11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	UN	20,00
22.5	11132	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

1295

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

22.6	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	UN	1,00
22.7	73962/013	SINAPI	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO	M³	30,00
22.8	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	10,00
22.9	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
22.10	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
22.11	4718	ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	UN	5,00
22.12	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
23			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
23.1			**GERAIS**		
23.1.1	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
23.1.2	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M²	29,79
23.1.3	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M²	30,37
23.1.4	C2910	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M²	31,00
23.1.5	C0361	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	5,87
23.1.6	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M²	2,40
23.1.7	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	59,90
23.2			**CAIXA D'ÁGUA - 15000L**		
23.2.1	1048	Próprio	ALÇA DE IÇAMENTO	UN	2,00
23.2.2	1049	Próprio	SUPORTE DE LUZ PILOTO	UN	1,00
23.2.3	1050	Próprio	SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA	UN	1,00
23.2.4	1051	Próprio	SUPORTE PARA PARA-RAIO	UN	1,00
23.2.5	73665	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	9,00
23.2.6	84863	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	4,99
23.2.7	00040424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	1028,08
23.2.8	1054	Próprio	SISTEMA DE ANCORAGEM COM 5 M CONFORME PROJETO	UN	1,00
23.2.9	C1520	SEINFRA	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	M²	101,80
23.2.10	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	50,90
23.2.11	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	52,88
23.2.12	C4409	SEINFRA	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	M²	50,90
24			**SERVIÇOS FINAIS**		
24.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	890,73

ITAPECURU-MIRIM (MA), 05 DE AGOSTO 2022.

Rafael Nunes Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111969115-0

MARIA DE NAZARÉ FERRAZ TOMAZ
SECRETARIA MUNICPALDE EDUCAÇÃO
CPF: 404.616.703-30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873405/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 873405/2022
30/09/2022, 15:10
Chave de Impressão: 6cZb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
811485/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

1206

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **1107694299MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180168505** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2018 Baixada em: 24/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 134/2018 Celebrado em: 05/04/2018
Valor do contrato: R$ 190.552,51 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA LIBERDADE Nº: S/N
Complemento: Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 11/04/2018 Conclusão efetiva: 11/07/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1152.32 metro quadrado;

Observações

EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO, REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS ALFREDO CURY - BALSAS - MA

Número da ART: **MA20180195186** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 20/03/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 134/2018 Celebrado em: 05/04/2018
Valor do contrato: R$ 190.552,51 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA LIBERDADE Nº: S/N
Complemento: Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 04/07/2018 Conclusão efetiva: 04/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1152.32 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 1º ADITIVO DE PRAZO NA OBRA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO, REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS ALFREDO CURY - BALSAS - MA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
811485/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

1396

Certidão de Acervo Técnico nº 811485/2019
29/05/2019, 11:55
4BD2Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4BD2Z

BALSAS

1290

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização:
Escola Municipal Elias Alfredo Cury, Praça da Liberdade s/n -Potosi - Balsas_ MA;
Período de realização: 11/04/2018 a 15/10/2018

DADOS DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.441.430/0001-25

DADOS DO PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.441.430/0001-25

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10

DADOS DOS RESPONSÁVEL TÉCNICO

José do Carmo Meireles Cardoso
Eng. Civil
CREA-MA nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos serviços de manutenção, reparo, reforma e ampliação da escola pública municipal Elias Alfredo Cury, conforme planilha de quantitativos em anexo.

Balsas, 26 de novembro de 2018.

Prefeitura Mun. de Balsas
Francisco Gomes de O. Junior
Fiscal do Contrato
Mat. 7435-1

Prefeitura Mun. de Balsas

MÁRCIO TEIXEIRA RÊGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811485/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 811485/2019
07/06/2019, 16:38
Chave de Impressão: 4BD2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 5 folhas

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

REFORMA E AMPLAÇÃO DA ECOLA MUNICIPAL ELIAS ALFREDO CURY.
ENDEREÇO: PRAÇA DA LIBERDADE, S/N – POTOSI – BALSAS (MA),

PLANILHA DE QUANTITATIVOS:

Item	Contrato				
	Discriminação	Und.	Quant.	Unitário (R$)	Total (R$)
1.0	**TAXAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
1.1	ART DO CONTRATO	UN	1,00	348,66	348,66
1.2	ENCARREGADO GERALDE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMANTARES	MES	4,00	3230,16	12920,64
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	64,17	11293,92
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	6,00	252,38	1514,28
	TOTAL DO ITEM 01				**26.077,50**
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M³	26,91	25,89	696,70
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	1.106,02	5,98	6614,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	58,45	14,79	864,48
2.4	RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	1.152,32	24,61	28358,60
2.5	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	275,67	1,17	322,53
2.6	RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS EM TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	275,67	3,59	989,66
2.7	FORROS DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	M²	24,63	6,90	169,95
	TOTAL DO ITEM 02				**38.015,91**
3.0	**FUNDAÇÃO**				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	M³	28,73	39,01	1120,76
3.2	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M²	2,13	260,55	554,97
3.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL e AREIA)	M³	2,13	380,01	809,42
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS AF 08/2018	M³	0,89	287,55	255,92
3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M²	7,56	88,04	665,58
3.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 p/1,0M³ DE CONCRETO	UN	6,00	335,72	2014,32
3.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M³	6,00	364,98	2189,88
3.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_ 10/2017	M³	15,04	23,66	355,85
	TOTAL DO ITEM 03				**7.966,70**

Prefeitura Mun. de Bal
Francisco Gomes de O. Junior
Fiscal de Contrato
Mat. 27435-4

Pref. Mun. de Balsas
Sec. Municipal de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. Vinculado à Certidão nº 811485/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 811485/2019
07/06/2019, 16:38
Chave de Impressão: 4BC
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 5 folhas

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

1298

4.0	**ESTRUTURA**				
4.1	VERGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/20116	M	36,40	14,68	534,35
4.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LAMÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	M³	4,00	358,67	1434,68
4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	6,00	14,48	86,88
4.4	CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CABALETA AF_03/2016	M	131,52	17,59	2313,44
4.5	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 14X19X39CM ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	138,92	30,22	4198,16
4.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50 p/1,0M³ DE CONCRETO	UN	4,00	335,72	1342,88
	TOTAL DO ITEM 04				**9.910,39**
5.0	**REVESTIMENTOS**				
5.1	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M²	218,13	2,05	447,17
5.2	REBOCO ARAGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_08/2014	M³	85,90	204,30	17549,37
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM DIMENSÕES 20X0CM AF_06/2014	M²	828,09	30,47	25231,90
	TOTAL DO ITEM 05				**43.228,44**
6.0	**PISOS**				
6.1	CONTRAPISO TRAÇO 1:4 EM BETONEIRA ESPESSURA 3CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS AF_11/2014	M²	1.027,37	22,05	22653,51
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM AF_06/2014	M²	122,26	25,10	3068,73
6.3	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE PISO DE CONCRETOESPESSURA 6CM, ARMADO AF_07/2016	M²	6,75	36,88	248,94
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM	M²	921,00	25,70	23669,70
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADDO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM, ARAMADO. AF_07/2016	M²	350,77	65,00	22800,05
	TOTAL DO ITEM 06				**72.440,92**
7.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
7.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 26W =, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	45,00	75,83	3412,35
7.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	9,36	336,96
7.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	206,28	618,84
7.4	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	57,00	91,10	5192,70
7.5	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	25,00	111,59	2789,75
7.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	123,00	108,77	13378,71

Prefeitura Municipal de Balsas
Francisco Gomes de O. Junior
Fiscal de Contrato
Mat. 7125-1

Prefeitura Municipal de Balsas
Coordenadoria de Estradas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811485/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 811485/2019
07/06/2019, 16:38
Chave de Impressão: 4BD2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 5 folhas

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

7.7	CABO DE COBRE NU 10MM² FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	M	130,59	6,45	842,31
	TOTAL DO ITEM 07				**26.571,62**
8.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				
8.1	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA COM TUBULAÇÃO, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	3,00	72,00	216,00
8.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM, REVESTIDA COM BARRA LISA E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00	93,10	93,10
8.3	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	123,51	123,51
8.4	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	303,70	1822,20
8.5	LAVATÓRIO COM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	83,43	250,29
8.6	TORNEIRA CROMADA, PARA LAVATÓRIO - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	29,36	117,44
8.7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	6,86	27,44
8.8	LIGAÇÃO DE ESGOTO, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	340,19	340,19
8.9	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MMX10M (LXC)	UN	2,00	2,53	5,06
8.10	PARAFUSO NIQUELADO 3.1/2 COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	12,00	7,41	88,92
8.11	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	UN	3,00	32,86	98,58
8.12	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 30CM	UN	4,00	14,68	58,72
8.13	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2"COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	454,61	1363,83
8.14	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,60	10,35	99,36
8.15	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,60	13,15	126,24
	TOTAL DO ITEM 08				**4.830,88**
9.0	**PINTURA**				
9.1	APLICAÇÃO DE FUNCO SELADFOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M²	308,75	1,30	401,38
9.2	PINTURA ACRÍLICA, DUAS DEMAOS, AM. INTERNO AF_06/2014	M²	883,35	7,81	6898,96
9.3	PINTURA LATÉX, DUAS DEMAOS, AMB EXTERNO AF_06/2014	M²	308,75	6,21	1917,34
9.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	107,10	10,51	1125,62
9.5	IMPERBIZLIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS	M²	40,00	6,13	245,20
9.6	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMATE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	M²	111,00	21,52	2388,72

Prefeitura Municipal de Balsas
Francisco Gomes de O. Junior
Fiscal de Contrato
Mat.: 7435-1

Prof. Municipal de Balsas
Secretário Municipal de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 811485/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 811485/2019
07/06/2019, 16:38
Chave de Impressão: 4BE
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 5 folhas

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

1799

	TOTAL DO ITEM 09				**12.977,22**
10	**ESQUADRIAS**				
10.1	KIT PORTA DE MADEIRA, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTLAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	661,94	661,94
10.2	KIT PORTA DE MADEIRA, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTLAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	643,64	643,64
10.3	PORTA DE FERRO DE CORRER, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M²	5,04	374,64	1888,19
10.4	FECHADURA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	23,00	55,81	1283,63
10.5	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	M²	4,50	305,06	1372,77
10.6	VIDRO LISO PARA JANELA COMUM TRASPARENTE, ESPESSURA 3MM	M²	4,91	78,60	385,93
10.7	KIT PORTA DE FERRO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	591,45	15377,70
10.8	BANCADA E DIVISÓRIA DE GRANITO	M²	23,50	695,34	16340,49
10.9	GRADE DE PROTEÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE FERRO EM BARRA CHATA 31/6"	M²	1,05	172,44	181,06
	TOTAL DO ITEM 10				**38.135,34**
11	**COBERTURA**				
11.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	125,96	37,95	4780,18
11.2	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA NÚMERO 24, CORTE DE 25CM	M	304,00	20,43	6210,72
11.3	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM	M	304,00	20,43	6210,72
11.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017	M²	735,26	29,21	21476,94
11.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5M, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_12/2015	UN	1,00	728,13	728,13
11.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE TELHA	M²	363,55	46,68	16970,51
11.6	MATA TÉRMICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M²	785,26	4,57	3588,64
11.7	TELHAMENTO COMTELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M²	64,99	20,25	1316,05
	TOTAL DO ITEM 11				**61.281,90**
	TOTAL GERAL				**190.552,51**

Prefeitura Mun. de Balsas
Francisco Gomes de O. Junior
Fiscal de Contrato
Mat. 435-1

Pref. Mun. de Ba...
Comissão de Licit...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811485/2019, emitida em 29/05/2019

Certidão nº 811485/2019
07/06/2019, 16:38
Chave de Impressão: 4BD2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2019 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
885212/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1300

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230630301** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2023 Baixada em: 26/04/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA GOMES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 003/2022 Celebrado em: 10/08/2022
Valor do contrato: R$ 2.934.303,22 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BENEDITO BRAULIO MENDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.396724, -44.355041
Data de início: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 10/08/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 2000.00 metro quadrado;

Observações

Referente ao aditivo da prestação dos serviços de reforma e adaptação da Escola Militar Prof. Raimundo Nonato Ferraz, no município de Itapecuru mirim/MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AO ITEM 3.0 GRAMADO (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885212/2023
26/04/2023, 14:00
w04Cy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w04Cy

43000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: RUA BENEDITO BRAULIO MENDES, S/N, CENTRO – ITAPECURU MIRIM (MA).
PERÍODO CONTRATUAL: 10/08/2022 A 10/08/2023.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/08/2022 A 04/04/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM (MA)
CNPJ: 05.648.696/0001-80
ENDEREÇO: PRAÇA GOMES DE SOUZA, S/N – CENTRO, ITAPECURU-MIRIM (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 1107694299

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MILITAR PROF. RAIMUNDO NONATO FERRAZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. TP 003/2022, CONTRATO Nº 207/2022, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	9,00
1.2	COMPOSIÇÃO 003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00
1.3	COMPOSIÇÃO 004	Próprio	TAXAS ALVARÁ EMOLUMENTOS	UNID	1,00
1.4	COMPOSIÇÃO 005	Próprio	PINTURA LETREIRO ESCOLAR EM TINTA LATEX	UNID	1,00
1.5	COMPOSIÇÃO 006	Próprio	LOGOMARCA PREFEITURA EM TINTA LATEX DE 1,50 X 1,20	UNID	1,00
1.6	COMPOSIÇÃO 007	Próprio	PINTURA LETREIRO AMBIENTE EM TINTA LATEX 0,40 X 0,15	UNID	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w0[illegible]/2023 e contém 26 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1.7	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	4143,00
1.8	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	662,88
2			**REFORMA E ADAPTAÇÃO - PAVILHÃO 1**		
2.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1.1	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	862,00
2.1.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	862,00
2.1.3	COMPOSIÇÃO 009	Próprio	RETIRADA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	12,00
2.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	19,33
2.1.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	782,50
2.1.6	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	257,72
2.1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,35
2.1.8	COMPOSIÇÃO 010	Próprio	RETIRADA FORRO EM REGUAS DE MADEIRA	M²	92,43
2.1.9	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	248,70
2.1.10	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	279,80
2.1.11	COMPOSIÇÃO 012	Próprio	DEMOLIÇÃO LASTRO EM P.A E=8CM	M²	528,50
2.1.12	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	281,92
2.1.13	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	19,00
2.1.14	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	26,51
2.2			**SUPRA ESTRUTURA**		
2.2.1			**PILAR EM C.A FCK=20 MPa 10X15" X "6,00 UNID"**		
2.2.1.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	6,30
2.2.1.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,73
2.2.1.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	46,34
2.2.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,31
2.2.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,31
2.2.2			**VIGA EM C.A FCK = 20 MPa**		
2.2.2.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	2,70
2.2.2.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	3,52
2.2.2.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	10,91
2.2.2.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,08
2.2.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,08
2.2.3			**VIGA DE ARMAÇÃO C.A. FCK = 20 MPA**		
2.2.3.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,00
2.2.3.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,66

1301

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1309

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.2.3.3	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	14,63
2.2.3.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,19
2.2.3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,19
2.2.4			**VIGA DE FUNDAÇÃO C.A. FCK=20 MPA**		
2.2.4.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,00
2.2.4.2	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,66
2.2.4.3	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	14,63
2.2.4.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,19
2.2.4.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,19
2.2.5			**BLOCO EM C.A. FCK=20 MPA**		
2.2.5.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,60
2.2.5.2	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	2,58
2.2.5.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,58
2.2.5.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,58
2.3			**ALVENARIAS**		
2.3.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	51,24
2.4			**COBERTURA**		
2.4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	431,00
2.4.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	517,20
2.4.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	71,40
2.4.4	COMPOSIÇÃO 013	Próprio	BEIRA BICA COM ARGAMASSA CIAR - 1:5	M	142,80
2.4.5	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	20,30
2.4.6	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00
2.5			**REVESTIMENTOS**		
2.5.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	835,20
2.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	251,92
2.5.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	583,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: wr'
O documento neste ato registrado foi emitido em /2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.5.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	310,78
2.5.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	272,80
2.5.6	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	431,14
2.6			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.6.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	528,50
2.6.2	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	528,50
2.6.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	77,34
2.6.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,30
2.7			**ESQUADRIAS**		
2.7.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
2.7.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
2.7.3	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
2.7.4	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
2.7.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	38,48
2.7.6	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,60
2.7.7	102151	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	37,27
2.7.8	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	32,50
2.7.9	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	46,80
2.7.10	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	5,05
2.7.11	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	5,06
2.7.12	COMPOSIÇÃO 014	Próprio	PAINEL EM ACRILICO COM ACABAMENTO EM BAQUETES DE ALUMINIO E=2MM PARA ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	15,87
2.8			**PINTURA**		
2.8.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	495,27
2.8.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	388,68
2.8.3	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	69,72

1302

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1302V

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.8.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	883,95
2.8.5	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	69,72
2.8.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	81,90
2.8.7	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	198,54
2.8.8	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	862,00
2.9			**REDE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA DE QUADRO DE MEDIÇÃO P/ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
2.9.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,28
2.9.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,31
2.9.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,70
2.9.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00
2.9.5	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	624,04
2.9.6	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
2.9.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	17,28
2.9.8			**CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 60X60X40 "12,00 unid."**		
2.9.8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,61
2.9.8.2	87498	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,16
2.9.8.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	23,52
2.9.8.4	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	38,61
2.9.8.5	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,77
2.9.8.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,77
2.10			**SISTEMA ELÉTRICO**		
2.10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	76,00
2.10.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	43,00
2.10.3	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.10.4	00002386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2,00
2.10.5	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	15,00
2.10.6	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w0[illegible]/2023 e contém 26 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.10.7	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	239,00
2.10.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,00
2.10.9	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,00
2.10.10	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	43,00
2.10.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
2.10.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
2.10.13	COMPOSIÇÃO 015	Próprio	LAMPADA COMPACTA DE LED 20W	UNID	76,00
2.10.14	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00
2.10.15	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
2.10.16	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	96,00
2.10.17	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	73,00
2.10.18	00038773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	76,00
2.10.19			**CAIXA DE PASSAGEM ELÊTRICA 60X60X40 "7,00 inid."**		
2.10.19	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00
2.10.19.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,70
2.10.19.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2,52
2.10.19.3	87498	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	7,84
2.10.19.4	87530	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	9,24
2.10.19.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	0,84
2.10.19.6	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,21
2.10.19.7	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,13
2.10.19.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,13
2.10.19.9	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,50
2.11			**SISTEMA HIDRÁULICO**		
2.11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	34,00
2.11.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,00
2.11.3	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
2.11.4	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00

1303

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1309

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.11.5	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
2.12			**SISTEMA SANITÁRIO**		
2.12.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,00
2.12.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	270,00
2.12.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,00
2.12.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00
2.12.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
2.12.6	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.8	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.12.9	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.10	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	UN	4,00
2.12.11	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
2.12.12	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.12.13	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
2.12.14	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM	m²	1,00
2.12.15	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.16	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
2.12.17	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	12,30
2.12.18	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	1,44
2.12.19	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
2.12.20	00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	1,00
2.12.21	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
2.12.22	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
2.12.23	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,00
2.12.24	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2023 e contém 26 folhas

1309

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.12.25	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
2.12.26	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
2.12.27	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
2.12.28			**CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60 "12,00 unid."**		
2.12.28	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
2.12.28.1	87498	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,16
2.12.28.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,60
2.12.28.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	24,72
2.12.28.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,36
2.12.28.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,36
2.12.29			**CAIXA DE GORDURA "1,00 unid."**		
2.12.29.1	87498	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,12
2.12.29.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,32
12.29.3	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	4,11
2.12.29.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,04
2.12.29.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,04
2.12.29.6	COMPOSIÇÃO 016	Próprio	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	UNID	1,00
2.13			**CLIMATIZAÇÃO**		
2.13.1	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
2.13.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00
2.13.3	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
2.13.4	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,00
2.13.5	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.13.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.13.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
2.13.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1300

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.13.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,00
2.13.10	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	291,00
2.13.11	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
2.13.12	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,00
2.13.13	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
2.13.14	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	8,00
2.13.15	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
2.13.16	00007552	SINAPI	PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"	UN	8,00
2.13.17	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1,00
2.13.18	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	8,00
2.13.19	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00
2.13.20	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00
2.13.21	COMPOSIÇÃO 017	Próprio	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 125A, TENSAO MAXIMA DE 415V	UNID	1,00
2.13.22	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,50
2.14			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
2.14.1	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	6,42
2.14.2			**BALCÃO DE ATENDIMENTO**		
2.14.2.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	6,96
2.14.2.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	11,10
2.14.2.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	11,10
2.14.2.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	11,10
2.14.2.5	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM	m²	1,95
2.14.2.6	COMPOSIÇÃO 018	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	578,60
2.14.2.7	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	378,46
2.14.2.8	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00
2.15			**SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO**		
2.15.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00
2.15.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
2.15.4	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	31,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w[illegible]y
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

2.15.5	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7,00
2.15.6	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00
2.15.7	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	11,00
2.15.8	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	9,00
3			**REFORMA E ADAPTAÇÕES - PAVILHÃO 2**		
3.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
3.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	230,60
3.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,04
3.1.3	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	247,09
3.2			**ALVENARIAS**		
3.2.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	9,60
3.3			**COBERTURA**		
3.3.1	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	296,81
3.3.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,50
3.3.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	66,20
3.3.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	15,20
3.3.5	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	296,81
3.4			**REVESTIMENTOS**		
3.4.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	249,80
3.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	95,80
3.4.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	154,00
3.4.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	154,00
3.4.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	209,52
3.5			**PAVIMENTAÇÃO**		
3.5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	247,09
3.5.2	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	247,09
3.5.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	38,88
3.6			**ESQUADRIAS**		

1305

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, 26/04/2023 em emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

3.6.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
3.6.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,00
3.6.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	24,40
3.6.4	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	30,72
3.7			**PINTURA**		
3.7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	275,12
3.7.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	198,54
3.7.3	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	15,12
3.7.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	473,66
3.7.5	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,12
3.7.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	61,44
3.7.7	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	296,81
3.8			**SISTEMA ELÉTRICO**		
3.8.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18,00
3.8.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	13,00
3.8.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.8.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
3.8.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
3.8.6	COMPOSIÇÃO 015	Próprio	LAMPADA COMPACTA DE LED 20W	UNID	18,00
3.8.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.8.8	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	4,00
3.8.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	236,00
3.8.10	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,00
3.8.11	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00
3.9			**CLIMATIZAÇÃO**		
3.9.1	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,00
3.9.2	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w0[illegible]/2023 e contém 26 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1306

3.9.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
3.9.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,00
3.9.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	309,00
3.9.6	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	504,00
3.9.7	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
3.9.8	00007552	SINAPI	PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"	UN	8,00
3.9.9	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	8,00
3.9.10	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	2,00
3.9.11	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,00
3.10			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.10.1	COMPOSIÇÃO 018	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	297,09
3.10.2	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	24,00
4			**REFORMA E ADAPTAÇÕES - PAVILHÃO 3**		
4.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
4.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	230,60
4.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,04
4.1.3	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	247,09
4.2			**ALVENARIAS**		
4.2.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	9,60
4.3			**COBERTURA**		
4.3.1	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	296,81
4.3.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,50
4.3.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	66,20
4.3.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	15,20
4.3.5	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	296,81
4.4			**REVESTIMENTOS**		
4.4.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	249,80
4.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	95,80
4.4.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	154,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1306

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

4.4.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	154,00
4.4.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	209,50
4.5			**PAVIMENTAÇÃO**		
4.5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	247,09
4.5.2	000406.53	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	247,09
4.5.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	38,88
4.6			**ESQUADRIAS**		
4.6.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
4.6.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,00
4.6.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	24,40
4.6.4	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	30,72
4.7			**PINTURA**		
4.7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	275,12
4.7.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	198,54
4.7.3	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	15,12
4.7.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	473,66
4.7.5	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,12
4.7.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	61,44
4.7.7	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	296,81
4.8			**SISTEMA ELÉTRICO**		
4.8.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18,00
4.8.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	13,00
4.8.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
4.8.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
4.8.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
4.8.6	COMPOSIÇÃO 015	Próprio	LAMPADA COMPACTA DE LED 20W	UNID	18,00
4.8.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.8.8	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhã vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w(
/2023 e contém 26 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

4.8.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	236,00
4.8.10	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,00
4.8.11	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00
4.9			**CLIMATIZAÇÃO**		
4.9.1	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	126,00
4.9.2	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
4.9.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.9.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,00
4.9.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	309,00
4.9.6	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	504,00
4.9.7	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
4.9.8	00007552	SINAPI	PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"	UN	8,00
4.9.9	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	8,00
4.9.10	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	2,00
4.9.11	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,00
4.10			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.10.1	COMPOSIÇÃO 018	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	297,09
4.10.2	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	24,00
5			**REFORMA DA PASSARELA DE ACESSO**		
5.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
5.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,74
5.1.2	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	264,66
5.2			**COBERTURA**		
5.2.1	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	330,46
5.3			**REVESTIMENTOS**		
5.3.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	43,24
5.3.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	16,60
5.3.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,74
5.3.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	25,74
5.4			**PAVIMENTAÇÃO**		

1307

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
1305
6

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

5.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	264,66
5.4.2	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	264,66
5.5			**PINTURA**		
5.5.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	41,76
5.5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	41,76
5.5.3	102203	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	330,46
5.5.4	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	330,46
5.6			**SISTEMA ELÉTRICO**		
5.6.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	25,00
5.6.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
5.6.3	COMPOSIÇÃO 015	Próprio	LAMPADA COMPACTA DE LED 20W	UNID	25,00
6			**RECUPERAÇÃO MURO DIVISÓRIO**		
6.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,72
6.1.2	73611	SINAPI	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	12,72
6.1.3	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	15,20
6.2			**RETIRADAS / DEMOLIÇÕES**		
6.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,30
6.3			**SUPRA ESTRUTURA**		
6.3.1			**BLOCO EM C.A. FCK = 25 MPA "40X40X40CM"**		
6.3.1.1	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	4,00
6.3.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,18
6.3.1.3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,92
6.3.1.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,92
6.3.2			**PILAR EM C.A. FCK = 25 MPA "10X15CM"**		
6.3.2.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	9,20
6.3.2.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	137,28
6.3.2.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	42,24
6.3.2.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,69
6.3.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,69
6.4			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.4.1	87448	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	160,60
6.5			**ESQUADRIA DE FERRO E PRÉ-MOLDADOS**		
6.5.1	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	15,30
6.5.2	COMPOSIÇÃO 019	Próprio	PINGADEIRAS EM C A PRÉ-MOLDADA	M	313,90
6.6			**REVESTIMENTOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1308

6.6.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1184,96
6.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1184,96
6.7			**PINTURA**		
6.7.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	852,72
6.7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	852,72
6.7.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	30,60
6.7.4	COMPOSIÇÃO 020	Próprio	PINTURA PAREDE TINTA A BASE DE CAL	M²	515,68
7			**PÁTIO FRONTAL - INTERNO**		
7.1	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	160,10
7.2	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	25,62
7.3	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2,44
7.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,22
7.5	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,22
7.6	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	160,10
8			**REFORMA QUADRA ESPORTIVA**		
8.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
8.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,40
8.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,20
8.1.3	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	483,84
8.1.4	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	242,65
8.2			**ALVENARIAS**		
8.2.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	11,20
8.3			**REVESTIMENTOS**		
8.3.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	40,80
8.3.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	40,80
8.4			**PAVIMENTAÇÃO**		
8.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	483,84
8.4.2	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	483,84
8.4.3	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	16,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, 26/04/2023 em emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1308

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

8.4.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	242,65
8.5			**PINTURA**		
8.5.1	COMPOSIÇÃO 020	Próprio	PINTURA PAREDE TINTA A BASE DE CAL	M²	159,12
8.5.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	396,64
8.6			**ACESSÓRIO QUADRA**		
8.6.1	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
8.6.2	00025400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00
9			**REFORMA CISTERNA "7,00X3,50X2,00"**		
9.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	66,50
9.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	66,60
9.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	19,30
9.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	19,30
9.5	COMPOSIÇÃO 020	Próprio	PINTURA PAREDE TINTA A BASE DE CAL	M²	19,30
9.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,28
10			**CANTEIRO EM ALVENARIA 1,50 M "3,00 unid."**		
10.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2,12
10.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	9,90
10.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	19,80
10.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	19,80
10.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,80
11			**CALÇADA FRONTAL**		
11.1	COMPOSIÇÃO 011	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO	M²	137,76
11.2	COMPOSIÇÃO 008	Próprio	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M³	22,04
11.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	67,70
11.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	137,76
11.5	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	137,76
12			**ÁREAS PERMEÁVEIS "FRENAGEM EM C.A. C/ TELA"**		
12.1			**SERVIÇOS EM TERRA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em /2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1309

12.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,50
12.2			**ESTRUTURA**		
12.2.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	22,20
12.2.2	00043062	SINAPI	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	136,70
12.2.3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,79
12.2.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,79
12.2.5	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	307,37
12.2.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	41,90
12.2.7	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12,00
13			**PAVILHÃO DAS BANDEIRAS**		
13.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,80
13.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	6,17
13.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	0,20
13.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3,70
13.5	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3,70
13.6	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	4,88
13.7	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	4,88
13.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3,70
13.9	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,00
13.10	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	2,40
13.11	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1,04
14			**ESTRUTURA ELEVADA EM CA - COM CAIXA DE FIBRA DE VIDRO - 15.000 LITROS - H=10,00 m**		
14.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,84
14.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2,56
14.3	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	7,80
14.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	30,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1309

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

14.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	5,76
14.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	23,68
14.7	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	12,16
14.8	101791	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	M	200,00
14.9	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	214,95
14.10	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	326,85
14.11	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	127,16
14.12	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,64
14.13	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	5,64
14.14	COMPOSIÇÃO 021	Próprio	CAIXA DE AGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 15 000 LITROS INC. ESTACAMENTO	UNID	1,00
14.15	COMPOSIÇÃO 022	Próprio	ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO	M	8,50
14.16	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,81
15			**COBERTURA ENTRADA EM ESTRUTURA METALICA E TELHA DE POLICARBONATO E PILARES EM C.A.**		
15.1			**SERVIÇOS EM TERRA**		
15.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,88
15.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	3,60
15.2			**ESTRUTURA RADIER EM C.A.**		
15.2.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	8,57
15.2.2	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	40,25
15.2.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,56
15.2.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,91
15.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,91
15.3			**PILAR EM C.A. FCK = 20 MPA "0,20X3,00CM"**		
15.3.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	18,85
15.3.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	51,48
15.3.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	27,78
15.3.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,94
15.3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,94
15.4			**REVESTIMENTOS**		
15.4.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	18,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhã vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w
O documento neste ato registrado foi emitido em /2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1310

15.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	11,94
15.4.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6,91
15.4.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	6,91
15.5			**REVISÃO DE TELHADO/COBERTURA**		
15.5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	43,50
15.5.2	COMPOSIÇÃO 023	Próprio	TELHA AJOVER POLICARBONATO GREGA 2,44X0,99M CRISTAL	M²	43,50
15.6			**PAVIMENTAÇÃO**		
15.6.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	43,50
15.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	43,50
15.6.3	93389	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	43,50
15.6.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,60
15.6.5	101725	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020	m²	16,35
15.7			**PINTURA**		
15.7.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	11,94
15.7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,94
15.8			**SISTEMA ELÉTRICO**		
15.8.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00
15.8.2	91939	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
15.8.3	COMPOSIÇÃO 015	Próprio	LAMPADA COMPACTA DE LED 20W	UNID	1,00
16			**PORTAL DE ENTRADA**		
16.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
16.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,50
16.1.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	1,00
16.2			**SUPRA ESTRUTURA**		
16.2.1			**BLOCO EM C.A. FCK = 25 MPA "50X50X50CM"**		
16.2.1.1	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	4,00
16.2.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,24
16.2.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,63
16.2.1.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,50
16.2.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,50
16.2.2			**PILAR EM C.A. FCK = 25 MPA "10X20CM"**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

13/OV

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

16.2.2.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	7,56
16.2.2.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	21,62
16.2.2.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,69
16.2.2.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,25
16.2.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,25
16.2.3			**VIGA EM C.A. FCK = 25 MPA "10X0,20X0,10 CM"**		
16.2.3.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	5,00
16.2.3.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	18,19
16.2.3.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	5,62
16.2.3.4	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,20
16.2.3.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,20
16.3			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
16.3.1	87448	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,05
16.4			**REVESTIMENTOS**		
16.4.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	44,10
16.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	44,10
16.5			**ESQUADRIA DE FERRO E PRÉ-MOLDADOS**		
16.5.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	7,50
16.6			**PINTURA**		
16.6.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	44,10
16.6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	44,10
16.6.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	15,00
17			**RECALQUE MOTO BOMBA**		
17.1	COMPOSIÇÃO 024	Próprio	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, ATE 10 CV OU 9,86 P, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
17.2	COMPOSIÇÃO 025	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO PARA ACIONAR MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE ATE 10 CV INCLUINDO DISPOSITIVOS ELETRICOS DE PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE	UNID	1,00
17.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,00
17.4			**EDUTOR EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE LUVAS**		
17.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
17.4.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w0/Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

17.4.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,52
17.4.3	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
17.4.4	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
17.4.5	99632	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
17.4.6	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
17.4.7	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
18			**SUMIDOURO D = 2,00 M H= 3,00M - 01**		
18.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
18.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,78
18.2.1			**VIGA EM C.A.FCK = 20 MPA "INFERIOR"**		
18.2.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	2,92
18.2.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,38
18.2.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,10
18.2.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,29
18.2.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,29
18.3.1			**VIGA EM C.A. FCK = 20 MPA "SUPERIOR"**		
18.3.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,38
18.3.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,38
18.3.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,10
18.3.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,29
18.3.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,29
18.4.1			**TAMPA EM C.A. FCK = 20 MPA**		
18.4.1.1	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,49
18.4.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	23,68
18.4.1.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,38
18.4.1.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,38
18.4.1.5	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	1,88
18.5			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
18.5.1	87448	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,72
19			**SUMIDOURO D = 2,00 M H = 3,00 M - 02**		
19.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
19.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,78
19.2.1			**VIGA EM C.A. FCK = 20 MPA "INFERIOR"**		
19.2.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	2,92
19.2.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,38

1311

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1311

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

19.2.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,10
19.2.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,29
19.2.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,29
19.3.1			**VIGA EM C.A. FCK = 20 MPA "SUPERIOR"**		
19.3.1.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,38
19.3.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,38
19.3.1.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6,10
19.3.1.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,29
19.3.1.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,29
19.4.1			**TAMPA EM C.A. FCK = 20 MPA**		
19.4.1.1	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	4,49
19.4.1.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	23,68
19.4.1.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,38
19.4.1.4	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,38
19.4.1.5	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	1,88
19.5			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
19.5.1	87448	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20,72

ADITIVO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**PAREDES**		
1.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	140,00
2			**ESTACIONAMENTO EM CONCRETO ARMADO**		
2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	375,00
2.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,60
2.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	6,40
2.4	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	375,00
2.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1293,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

1312

2.6	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	30,00
2.7	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	395,00
2.8	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	375,00
3			**GRAMADO**		
3.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	855,00
3.2	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	43,00
4			**ATERRO DAS ARENAS**		
4.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	590,00
5			**CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL**		
5.1	102992	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	66,00
5.2	102993	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	99,85
5.3	103001	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO· AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	165,85
6			**CALÇADA DE REDE TUBULAR DE CONCRETO**		
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	102,00
6.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	99,85
6.3	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	99,85
6.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	40,50
6.5	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	99,85
7			**PISO INDUSTRIAL**		
7.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	42,94
7.2	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	5,04
7.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	214,70
7.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	744,94
7.5	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	17,18
7.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	214,70
7.7	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	217,35
8			**COBERTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, 26/04/2023 emitida em

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

1312

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

8.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	431,00
8.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	874,00
9			**URBANIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO**		
9.1	94269	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	348,00
9.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	210,00
9.3	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	66,00
9.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	84,00
9.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	65,00
10			**QUADRA**		
10.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	505,51
10.2	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	505,51
10.3	141217	IOPES	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")	m	432,00
10.4	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	103,42
10.5	200721	IOPES	Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes	m²	1200,00
11			**ARQUIBANCADA DE BLOCOS**		
11.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	32,00
11.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	64,00
11.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	64,00
11.4	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	64,00
11.5	89484	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	290,60
11.6	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	84,00
11.7	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	6,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

11.8	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	150,40
11.9	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	150,40
11.10	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	150,40
11.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	150,40
11.12	84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	8,00

ITAPECURU-MIRIM (MA), 04 DE ABRIL 2023.

Rafael Nunes Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-MA: 111969115-0

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito
Mauricio dos Santos Nascimento
CPF: 013.958.043-38

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

1313

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 26 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, RNP nº 1107694299. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MILITAR PROF. RAIMUNDO NONATO FERRAZ, NA RUA BENEDITO BRAULIO MENDES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA, QUE TEVE COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.648.696/0001-80 **DE ACORDO COM ART MA 20230630301, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais no Periodo de 15/08/2022 à 04/04/2023. Laudo de responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA CREA Nº 1108545297.

Laudo Técnico da **ART n.º MA 20230638083.**

Itapecuru Mirim (MA), 24 de abril 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
RN: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: wMCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 4/2023 e contém 1 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230638083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1314

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1106545297**
Registro: **1106545297MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI** CPF/CNPJ: **10.895.537/0001-10**
AVENIDA JOSE BERNARDINO Nº: **50**
Complemento: **SALA A, ANDAR 2** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **17/04/2023**
Valor: **R$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA BENEDITO BRAULIO MENDES Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
Data de Início: **17/04/2023** Previsão de término: **24/04/2023** Coordenadas Geográficas: **-3.396728, -44.355272**
Finalidade: Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.649.696/0001-80**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	2.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MILITAR PROF. RAIMUNDO NONATO FERRAZ, NA RUA BENEDITO BRAULIO MENDES, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

6. Declarações

- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA-MA 1106545297

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA - CPF: 785.840.263-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSERPAV
André Natividade Balista
CPF: 644.912.773-20
Proprietário

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 10.895.537/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **25/04/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8304649045**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4ZW0W
Impresso em: 26/04/2023 às 10:04:36 por: , ip: 200.25.56.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885212/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 885212/2023
26/04/2023, 14:06
Chave de Impressão: w04Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804464/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **1107694299** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190229294** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/01/2019 Baixada em: 11/01/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM** CPF/CNPJ: **06.229.975/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA José Pedro Vasconcelos Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Bom Jardim UF: MA CEP: 65380000
Contrato: 0133/TP/007/2017 Celebrado em: 30/08/2017
Valor do contrato: R$ 859.139,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS BAIRROS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Bom Jardim UF: MA CEP: 65380000
Data de início: 31/08/2017 Conclusão efetiva: 30/03/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM CPF/CNPJ: 06.229.975/0001-72

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 20.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE A EXECUCAO DE REFORMA DE 20 (VINTE) UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/MA DECORRENTE DA TOMADA DE PRECOS N 007/2017-CPL INSERIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 042/2017 E CONTRATO N 0133/TP/007/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804464/2018
18/01/2019, 11:00
940Wx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 940Wx

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Sede e Zona Rural do Município de Bom Jardim - MA;
Período de realização: 31/08/2017 a 30/03/2018

DADOS DO CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Bom Jardim
CNPJ: 06.229.975/0001-72

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Prefeitura Municipal de Bom Jardim
CNPJ: 06.229.975/0001-72

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10

DADOS DOS RESPONSAVEL TÉCNICO

José do Carmo Meireles Cardoso
Eng. Civil
CREA-MA nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos reforma de 20 (vinte) unidades escolares no município de Bom Jardim (MA) decorrente da Tomada de Preços nº 007/2017 – CPL inserido no processo administrativo nº 0133/TP/007/2017, conforme planilha de quantitativos em anexo.

Bom Jardim, 17 de julho de 2018.

Francisco Alves de Araújo
Prefeito Municipal

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 94[illegible]X
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2019 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

1316

OBRA: Reforma de Escolas rurais e urbanas da rede Municipal em Bom Jardim - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
01	PADRE JOSÉ DE ANCHIETA (Vila Bandeirantes)		
01.001	COBERTURA		
01.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	318,48
01.001.002	Estutura de madeira, segunda qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas	m2	14,34
01.001.003	Cobertura em telha cerâmica excluindo madeiramento	m2	14,34
01.001.004	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	110,40
01.001.005	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	318,48
01.002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
01.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
01.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
01.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	15,00
01.003	ESQUADRIAS		
01.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	7,70
01.003.002	Peitoril em granito, largura 15cm, assentado com argamassa 1:4	m	32,00
01.003.003	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
01.003.004	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	3,00
01.003.005	Porta de aço chapa 24, de enrolar	m2	1,65
01.004	PAVIMENTAÇÃO		
01.004.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	64,68
01.004.002	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	275,39
01.004.003	Rodapé cerâmico 7cm	m	140,44
01.005	PINTURA		
01.005.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	586,64
01.005.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	105,72
01.005.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	4,95
01.005.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
01.005.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
01.006	LIMPEZA		
01.006.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	275,39
02	PADRE JOSÉ DE ANCHIETA (Vila Bandeirantes)		
02.001	COBERTURA		
02.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	195,88
02.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	60,60
02.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	195,88
02.002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
02.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
02.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
02.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	11,00
02.003	ESQUADRIAS		
02.003.001	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	1,00
02.003.002	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	2,00
02.003.003	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	2,00
02.004	PAVIMENTAÇÃO		
02.004.001	Execução de passeio (calçada em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, e=7,0cm junta de dilatação em madeira	m²	5,18
02.005	PAREDES E PAINÉIS		
02.005.001	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m2	28,00
02.006	REVESTIMENTOS		
02.006.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	56,00
02.006.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	56,00

Bruna Viana Silva
Engª Civil CREA 111604994-5
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187954

2

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, em 18/01/2019 emitida

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

02.006.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	29,20
02.007	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
02.007.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	2,00
02.007.002	Lavatório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	2,00
02.008	**PINTURA**		
02.008.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	488,72
02.008.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	32,76
02.008.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	26,79
02.008.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
02.008.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
02.009	**LIMPEZA**		
02.009.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	275,39
03	**LEONEL BRIZOLA (Vila Bandeirantes)**		
03.001	**COBERTURA**		
03.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	324,89
03.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	82,50
03.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	324,89
03.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
03.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	600,00
03.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	600,00
03.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	20,00
03.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	11,00
03.003	**ESQUADRIAS**		
03.003.001	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
03.003.002	Porta de madeira 60x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
03.003.003	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	7,00
03.003.004	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	8,00
03.003.005	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	3,00
03.003.006	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	13,20
03.003.007	Janela de madeira tipo veneziana	m²	8,80
03.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
03.004.001	Execução de passeio (calçada em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, e=7,0cm junta de dilatação em madeira	m²	5,00
03.004.002	Demolição de piso cerâmico	m2	49,33
03.004.003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	49,33
03.004.004	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	49,33
03.004.005	Rodapé cerâmico 7cm	m	90,00
03.004.006	Piso cimentado 1:4 - cimento e areia	m²	5,00
03.005	**REVESTIMENTOS**		
03.005.001	Demolição de revestimento	m2	20,00
03.005.002	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
03.005.003	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
03.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
03.006.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	5,00
03.006.002	Lavatório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	3,00
03.006.003	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	6,00
03.006.004	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	4,00
03.007	**PINTURA**		
03.007.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	738,14
03.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	116,40
03.007.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
03.007.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
03.008	**LIMPEZA**		

Bruna Viana Silva
Engª Civil CREA 111604994-5
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

03.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	275,39
04	CASTRO ALVES (Cassimiro)		
04.001	COBERTURA		
04.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	678,91
04.001.002	Estutura de madeira, segunda qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas	m2	8,40
04.001.003	Cobertura em telha cerâmica excluindo madeiramento	m2	8,40
04.001.004	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	174,84
04.001.005	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	678,91
04.002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
04.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
04.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
04.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	4,00
04.003	ESQUADRIAS		
04.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	3,30
04.003.002	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	6,00
04.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	3,00
04.003.004	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	16,50
04	PAVIMENTAÇÃO		
04.004.001	Demolição de piso cerâmico	m2	20,00
04.004.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	20,00
04.004.003	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	20,00
04.005	REVESTIMENTOS		
04.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
04.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
04.005.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00
04.006	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
04.006.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	1,00
04.006.002	Reservatório em fibra de vidro 1.000L incluindo conexões	un	1,00
04.007	PINTURA		
04.007.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	968,76
04.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	167,64
04.007.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	17,55
04.007.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
04.007.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
04.008	LIMPEZA		
04.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	469,31
05	GETÚLIO VARGAS (três olhos dagua)		
05.001	COBERTURA		
05.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	173,25
05.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	60,40
05.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	173,25
05.002	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
05.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
05.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
05.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	8,00
05.003	ESQUADRIAS		
05.003.001	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	9,00
05.003.002	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	1,00
05.004	PAVIMENTAÇÃO		
05.004.001	Execução de passeio (calçada em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, e=7,0cm junta de dilatação em madeira	m²	6,50
05.005	PAREDES E PAINÉIS		
05.005.001	Alvenaria tijolos 6 furos(9x14x19cm)e=9cm t=1:6 cimento e areia	m2	445,50
05.006	REVESTIMENTOS		

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

05.006.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
05.006.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
05.007	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
05.007.001	Lavatório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	2,00
05.007.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
05.007.003	Banca/Pia de Aço inoxaidável com 1 cuba central com valvula escorredor duplo 0,55 x 1,40m	un	1,00
05.008	**PINTURA**		
05.008.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	430,80
05.008.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	70,95
05.008.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
05.008.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
05.009	**LIMPEZA**		
05.009.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	275,39
06	**ALEXANDRE COSTA (Canaã)**		
06.001	**COBERTURA**		
06.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	210,33
06.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	60,40
06.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	210,33
06.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
06.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
06.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
06.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	3,00
06.003	**ESQUADRIAS**		
06.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	2,00
06.003.002	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	4,40
06.003.003	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	1,00
06.003.004	Janela de madeira tipo veneziana	m²	2,20
06.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
06.004.001	Demolição de piso cerâmico	m2	3,00
06.004.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	3,00
06.004.003	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	3,00
06.004.004	Rodapé cerâmico 7cm	m	20,00
06.005	**REVESTIMENTOS**		
06.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
06.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
06.005.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00
06.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
06.006.001	Ralo seco, pvc, DN 100x40mm, fornecimento e instalação	un	5,00
06.006.002	Reservatório em fibra de vidro 1.000L incluindo conexões	un	1,00
06.007	**PINTURA**		
06.007.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	521,60
06.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	66,78
06.007.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	15,36
06.007.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
06.007.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
06.008	**LIMPEZA**		
06.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	156,77
07	**PEDRO COSTA SOUSA (Índio dos Machados)**		
07.001	**COBERTURA**		
07.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	104,72
07.001.002	Estutura de madeira, segunda qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas	m2	25,00
07.001.003	Cobertura em telha cerâmica excluindo madeiramento	m2	25,00
07.001.004	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	42,60
07.001.005	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	104,72

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matricula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940W...2019 e contém 13 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

1318

07.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
07.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
07.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
07.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	3,00
07.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	1,00
07.003	**ESQUADRIAS**		
07.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	1,00
07.003.002	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	5,00
07.003.003	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	1,10
07.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
07.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
07.004.001	Demolição de piso cerâmico	m2	5,88
07.004.002	Execução de passeio (calçada em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, e=7,0cm junta de dilatação em madeira	m²	19,60
07.005	**REVESTIMENTO**		
07.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
07.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
07.005.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00
07.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
07.006.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	2,00
07.006.002	Lavatório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	2,00
07.006.003	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	2,00
07.006.004	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	2,00
07.007	**PINTURA**		
07.007.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	259,42
07.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	70,92
07.007.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
07.007.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
07.008	**LIMPEZA**		
07.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	57,31
08	**PEDRO NEIVA DE SANTANA (Igarapé dos Índios)**		
08.001	**COBERTURA**		
08.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	666,43
08.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	213,60
08.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	666,43
08.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
08.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
08.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
08.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	44,00
08.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	2,00
08.003	**ESQUADRIAS**		
08.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	21,12
08.003.002	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	2,00
08.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	12,00
08.003.004	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	36,96
08.003.005	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	2,00
08.003.006	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
08.003.007	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	3,00
08.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
08.004.001	Demolição de piso cerâmico	m2	3,00
08.004.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	3,00
08.004.003	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	3,00
08.004.004	Rodapé cerâmico 7cm	m	20,00

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matricula: 2187954

6

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

08.005	**REVESTIMENTO**		
08.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
08.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
08.005.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00
08.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
08.006.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	4,00
08.006.002	Lavatório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	1,00
08.006.003	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	1,00
08.006.004	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	1,00
08.006.005	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
08.006.006	Banca/Pia de Aço Inoxaidável com 1 cuba central com valvula escorredor duplo 0,55 x 1,40m	un	1,00
08.007	**PINTURA**		
08.007.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	1.119,74
08.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	252,84
08.007.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	15,75
08.007.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
08.007.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
08.008	**LIMPEZA**		
08.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	488,53
09	**DR. J. CLÁUDIO MOREIRA (Igarapé dos Indios)**		
09.001	**COBERTURA**		
09.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	173,25
09.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	63,80
09.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	173,25
09.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
09.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
09.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
09.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	30,00
09.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	2,00
09.003	**ESQUADRIAS**		
09.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	5,28
09.003.002	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	2,00
09.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	12,00
09.003.004	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	3,96
09.003.005	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	2,00
09.003.006	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
09.003.007	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	3,00
09.004	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
09.004.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	1,00
09.004.002	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	1,00
09.004.003	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
09.004.004	Banca/Pia de Aço Inoxaidável com 1 cuba central com valvula escorredor duplo 0,55 x 1,40m	un	1,00
09.005	**PINTURA**		
09.005.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	360,80
09.005.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	67,17
09.005.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	15,75
09.005.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
09.005.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
09.006	**LIMPEZA**		
09.006.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	105,32
10	**ROSA CASTRO I (Brejo Social)**		
10.001	**COBERTURA**		
10.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	171,91
10.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	42,60

Bruna Viana Silva
Engª Civil CREA:111604994-5
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

1319

10.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	171,91
10.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
10.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
10.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
10.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	10,00
10.003	**ESQUADRIAS**		
10.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	2,00
10.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	2,00
10.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	6,00
10.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
10.004.001	Demolição de piso cerâmico	m2	3,00
10.004.002	Execução de passeio (calçada em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, e=7,0cm junta de dilatação em madeira	m²	5,00
10.005	**REVESTIMENTOS**		
10.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
10.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
10.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
10.006.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	2,00
10.006.002	Lavatório louça branca com coluna, 44x35,5cn, padrão popular - Fornecimento e instalação	un	2,00
10.007	**PINTURA**		
10.007.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	462,32
10.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	26,46
10.007.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
10.007.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
10.008	**LIMPEZA**		
10.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	120,57
11	**ADROALDO ALVES MATOS (Sede)**		
11.001	**COBERTURA**		
11.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	359,80
11.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	77,10
11.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	359,80
11.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
11.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
11.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
11.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	22,00
11.003	**ESQUADRIAS**		
11.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	6,00
11.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	6,00
11.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	7,00
11.003.004	Grade de em ferro em barra chata 3/16"	m²	5,86
11.003.005	Janela basculante de aluminio e vidro 1,00x1,00m	m2	5,00
11.003.006	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	4,00
11.004	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
11.004.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	3,00
11.005	**PINTURA**		
11.005.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	1.327,97
11.005.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	124,20
11.005.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	30,87
11.005.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
11.005.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
11.006	**LIMPEZA**		
11.006.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	417,58
12	**CRECHE ADROALDO ALVES MATOS (Sede)**		
12.001	**COBERTURA**		

Bruna Viana Silva
Eng° Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matricula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, em 18/01/2019 emitida

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

12.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	674,42
12.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	152,78
12.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	674,42
12.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
12.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
12.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
12.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	11,00
12.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	1,00
12.003	**ESQUADRIAS**		
12.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	2,00
12.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	2,00
12.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	10,00
12.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
12.003.005	Janela basculante de aluminio e vidro 1,00x1,00m	m2	1,00
12.004	**REVESTIMENTOS**		
12.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
12.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
12.005	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
12.005.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	4,00
12.005.002	Registro de pressão 3/4"	un	2,00
12.005.003	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
12.006	**PINTURA**		
12.006.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	1.671,36
12.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	153,00
12.006.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	14,37
12.006.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
12.006.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
12.007	**LIMPEZA**		
12.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	641,25
13	**DR. ANTÔNIO MUNIZ ALVES (Sede)**		
13.001	**COBERTURA**		
13.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	674,42
13.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	152,78
13.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	674,42
13.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
13.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
13.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
13.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	10,00
13.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	1,00
13.003	**ESQUADRIAS**		
13.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	1,00
13.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	1,00
13.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	12,00
13.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	1,00
13.003.005	Porta de madeira 60x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	1,00
13.004	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
13.004.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	1,00
13.004.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	4,00
13.004.003	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	4,00
13.004.004	Ralo seco, pvc, DN 100x40mm, fornecimento e instalação	un	2,00
13.005	**PINTURA**		
13.005.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	1.170,01

Bruna Viana Silva
Eng° Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matricula: 2187954

Bruna Viana Silva
Eng° Civil
CREA 111604994-5

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940[illegible]2019 e contém 13 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

13.005.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	73,08
13.005.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
13.005.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
13.006	**LIMPEZA**		
13.006.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	403,18
14	**PEDRO NEIVA DE SANTANA (Igarapé dos Índios)**		
14.001	**COBERTURA**		
14.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	823,54
14.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	993,34
14.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	823,54
14.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
14.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
14.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
14.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	49,00
14.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	1,00
14.003	**ESQUADRIAS**		
14.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	3,00
14.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	3,00
14.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	11,00
14.003.004	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	1,32
14.003.005	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	1,00
14.003.006	Janela basculante de aluminio e vidro 1,00x1,00m	m2	9,00
14.004	**REVESTIMENTOS**		
14.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
14.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
14.005	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
14.005.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	1,00
14.005.002	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	3,00
14.006	**PINTURA**		
14.006.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	2.479,35
14.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	240,48
14.006.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	17,46
14.006.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
14.006.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
14.007	**LIMPEZA**		
14.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	758,67
15	**NEY BRAGA (Sede)**		
15.001	**COBERTURA**		
15.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	1.245,53
15.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	240,84
15.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	1.245,53
15.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
15.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
15.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
15.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	17,00
15.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	1,00
15.002.005	Interruptor 2 seções 10A/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação	un	1,00
15.003	**ESQUADRIAS**		
15.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	6,00
15.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	6,00
15.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	18,00
15.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	6,00
15.003.005	Janela de madeira tipo veneziana	m²	5,50

Bruna Viana Silva
Engª Civil CREA 1116049945
Fiscal de Contrato

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

1300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, em 18/01/2019 emitida

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 18/01/2019, às 15:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

15.004	**REVESTIMENTOS**		
15.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
15.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
15.005	**PAVIMENTAÇÃO**		
15.005.001	Piso cerâmico 30x30cm incluindo	m²	10,74
15.005.002	Rodapé cerâmico com 7 cm	m	13,24
15.006	**PINTURA**		
15.006.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	2.387,80
15.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	421,86
15.006.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	17,94
15.006.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
15.006.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
15.007	**LIMPEZA**		
15.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	1.310,08
16	**INST. DE EDU. INFANTIL MARIA STELLA DE ARAÚJO (Sede)**		
16.001	**COBERTURA**		
16.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	1.245,53
16.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	88,40
16.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	235,92
16.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
16.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
16.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
16.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	2,00
16.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	2,00
16.003	**ESQUADRIAS**		
16.003.001	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	4,00
16.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	4,00
16.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	2,00
16.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
16.003.005	Janela de madeira tipo veneziana	m²	5,50
16.003.006	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	2,64
16.004	**REVESTIMENTOS**		
16.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
16.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
16.005	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
16.005.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	1,00
16.005.002	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	3,00
16.005.003	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	1,00
16.005.004	Ralo seco, pvc, DN 100x40mm, fornecimento e instalação	un	1,00
16.006	**PINTURA**		
16.006.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	723,95
16.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	72,42
16.006.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	15,00
16.006.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
16.006.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
16.007	**LIMPEZA**		
16.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	165,17
17	**ROSILVA MARTINS DE OLIVEIRA (Sede)**		
17.001	**COBERTURA**		
17.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	531,59
17.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	98,10
17.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	531,59
17.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
17.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 94[illegible]X
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]/2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

17.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
17.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	1,00
17.002.004	Interruptor 2 seções 10A/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação	un	2,00
17.003	**ESQUADRIAS**		
17.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	19,80
17.003.002	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	6,00
17.003.003	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	3,96
17.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
17.003.005	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	3,00
17.004	**PAVIMENTAÇÃO**		
17.004.001	Piso cimentado 1:4 - cimento e areia	m²	4,64
17.005	**REVESTIMENTOS**		
17.005.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
17.005.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
17.006	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
17.006.001	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e instalação	un	1,00
17.006.002	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	2,00
17.006.003	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	5,00
17.007	**PINTURA**		
17.007.001	Pintura acrilica sem massa interior/exterior e muro	m2	1.185,10
17.007.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	107,43
17.007.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	20,25
17.007.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
17.007.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
17.008	**LIMPEZA**		
17.008.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	431,06
18	**PROF. DINARE FEITOSA (Sede)**		
18.001	**COBERTURA**		
18.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	1.857,32
18.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	329,62
18.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	1.857,32
18.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
18.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
18.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
18.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	68,00
18.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	6,00
18.002.005	Interruptor 2 seções 10A/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação	un	1,00
18.003	**ESQUADRIAS**		
18.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	11,88
18.003.002	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	9,00
18.003.003	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	9,00
18.003.004	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	21,00
18.003.005	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	23,76
18.003.006	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	2,00
18.003.007	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
18.003.008	Porta de madeira 60x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	4,00
18.003.009	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	12,00
18.003.010	Janela basculante de aluminio e vidro 1.00x1.00m	m2	9,00
18.004	**REVESTIMENTOS**		
18.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
18.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
18.004.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00

Bruna Viana Silva
Engº Civil CREA: 111604994-5
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187954

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

1322

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

18.005	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
18.005.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	2,00
18.005.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
18.005.003	Ralo seco, pvc, DN 100x40mm, fornecimento e instalação	un	2,00
18.006	**PINTURA**		
18.006.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	2.826,86
18.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	170,10
18.006.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
18.006.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
18.007	**LIMPEZA**		
18.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	1.553,32
19	**PROF. DINARE FEITOSA (Sede)**		
19.001	**COBERTURA**		
19.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	1.857,32
19.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	329,62
19.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	1.857,32
19.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
19.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
19.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
19.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	68,00
19.002.004	Tomada de embutir 2P+T 10A / 250v com placa	un	6,00
19.002.005	Interruptor 2 seções 10A/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação	un	1,00
19.003	**ESQUADRIAS**		
19.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	11,88
19.003.002	Recolocação de folha de porta, considerando reaproveitamento de material	un	9,00
19.003.003	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	9,00
19.003.004	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	21,00
19.003.005	Reparo em janela, considerando reaproveitamento do material	m2	23,76
19.003.006	Tarjeta pino redondo sobrepor ferro cromado	un	2,00
19.003.007	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	2,00
19.003.008	Porta de madeira 60x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	4,00
19.003.009	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	12,00
19.003.010	Janela basculante de aluminio e vidro 1,00x1,00m	m2	9,00
19.004	**REVESTIMENTOS**		
19.004.001	Chapisco arg. cim./areia, traço 1:3	m²	20,00
19.004.002	Reboco arg. cim./areia, traço 1:4, esp=20mm	m²	20,00
19.004.003	Revestimento cerâmico 20x20cm	m²	20,00
19.005	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
19.005.001	Caixa de descarga de plastico externa, de "9" l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa,engate	un	2,00
19.005.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
19.005.003	Ralo seco, pvc, DN 100x40mm, fornecimento e instalação	un	2,00
19.006	**PINTURA**		
19.006.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	2.826,86
19.006.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	170,10
19.006.003	Pintura do nome da escola	m2	3,00
19.006.004	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
19.007	**LIMPEZA**		
19.007.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	1.553,32
20	**RAIMUNDO MEIRELLES PINTO (Sede)**		
20.001	**COBERTURA**		
20.001.001	Revisão de cobertura com aproveitamento de 80%	m2	364,24
20.001.002	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia)	m²	79,50
20.001.003	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida	m2	364,24

Bruna Viana Silva
Engª Civil CREA: 1116049945
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2187054

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 1 2019 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
TRABALHO E PAZ

1322

20.002	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
20.002.001	Remoção de Fiação Eletrica	m	200,00
20.002.002	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm², resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	200,00
20.002.003	Lâmpada fluorescente 20w - Fornecimento e instalação	un	10,00
20.003	**ESQUADRIAS**		
20.003.001	Janela de madeira tipo veneziana	m²	6,60
20.003.002	Batente para porta de 80x210cm, Fornecimento e instalação	un	3,00
20.003.003	Fechadura de embutir, completa, acabamento padrão médio - Fornecimento e instalação	un	1,00
20.003.004	Porta de madeira 80x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	1,00
20.003.005	Porta de madeira 60x210, espessura de 3,5cm Inclusos: dobradições, montagem, sem instalação do batente, fechadura com execução do - Fornecimento e instalação	un	3,00
20.003.006	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	6,00
20.004	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
20.004.001	Assento sanitario de plástico, tipo convencional	un	4,00
20.004.002	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	un	2,00
20.005	**PINTURA**		
20.005.001	Pintura acrílica sem massa interior/exterior e muro	m2	726,30
20.005.002	Pintura esmalte em esquadria de madeira	m2	103,86
20.005.003	Pintura esmalte em esquadria de ferro incl. Zarcão incl. Zarcão	m2	27,09
20.005.004	Pintura do nome da escola	m2	3,00
20.005.005	Pintura do logotipo da prefeitura	m2	0,81
20.006	**LIMPEZA**		
20.006.001	Limpeza da obra com retirada de entulho	m2	219,81

Bruna Viana Silva
Engª Civil
CREA 111604994-5

Bruna Viana Silva
Engª Civil CREA: 111604945
Fiscal de Contrato
Matrícula: 2407254

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804464/2018, emitida em 18/01/2019

Certidão nº 804464/2018
18/01/2019, 15:14
Chave de Impressão: 940Wx
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2019 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
897908/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1323

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220581976** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 08/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 521.266,31 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS UF: MA CEP: 65890000
Coordenadas Geográficas: -7.410131, -45.025478
Data de início: 18/10/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 39.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 208.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 364.46 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 27.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 24.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 19.98 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 17.36 metro cúbico;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE: REFORMA REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, DA CASA DE TI, DA BASE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DA ELÉTRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO, DA LAVANDERIA OPERACIONAL E DA CIVIL DO ARMAZÉM

Número da ART: **MA20230634381** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/04/2023 Baixada em: 12/12/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 521.266,31 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS UF: MA CEP: 65890000
Coordenadas Geográficas: -7.410131, -45.025478
Data de início: 18/10/2022 Conclusão efetiva: 10/04/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897908/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 39.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 208.47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 364.46 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 27.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 24.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 19.98 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 17.36 metro cúbico;

Observações

REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE: REFORMA REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, DA CASA DE TI, DA BASE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DA ELÉTRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO, DA LAVANDERIA OPERACIONAL E DA CIVIL DO ARMAZÉM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 897908/2023
12/12/2023, 14:32
A8Zx3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A8Zx3

Sierentz AGRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA METROPOLITANA – PARTE 5, S/N, ZONA RURAL – SÃO FÉLIX DE BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/10/2022 A 10/04/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE REFORMA REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, DA CASA DE TI, DA BASE DE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DA ELÉTRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO, DA LAVANDERIA OPERACIONAL E DA CIVIL DO ARMAZÉM, NA FAZENDA METROPOLITANA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

REFORMA REFEITÓRO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			**SUPERESTRUTURAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

2.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	107,90
2.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,24
2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,84
2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,20
2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,03
2.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	57,00
2.7	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	39,00
3			**COBERTURA**		
3.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	61,14
3.2	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	12,00
3.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	61,14
3.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	33,70
4			**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	58,14
5			**REVESTIMENTO**		
5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	215,80
5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	215,80
6			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
6.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	215,80
6.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	215,80
6.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	679,86
6.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,36
7			**ESQUADRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A87-3
O documento neste ato registrado foi emitido em /2023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

7.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
8.3	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
8.4	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
8.5	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
9.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00
9.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
9.3	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
10			**DORMITÓRIO**		
10.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
10.1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,55
10.2			**INFRAESTRUTURA**		
10.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,32
10.2.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,35
10.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,09
10.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,23
10.2.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35,61
10.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,42
10.2.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,55
10.2.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	49,00
10.2.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, 12/12/2023 em emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

10.3			**SUPERESTRUTURA**		
10.3.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	130,70
10.3.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00
10.3.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
10.3.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,89
10.3.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,12
10.3.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,33
10.3.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,08
10.4			**COBERTURA**		
10.4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
10.4.2	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
10.4.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
10.4.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	32,40
10.5			**PAVIMENTAÇÃO**		
10.5.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	59,66
10.5.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	59,66
10.6			**REVESTIMENTO**		
10.6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	311,85
10.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	311,85
10.6.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023 16:18 Chave de Impressão: A87-3 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

10.7			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
10.7.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	294,85
10.7.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	294,85
10.7.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	294,85
10.7.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,30
10.8			**ESQUADRIAS**		
10.8.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
10.8.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,90
10.9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.9.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.9.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.9.3	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.9.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
10.9.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
10.9.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
10.9.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
10.9.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
10.9.9	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.9.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.9.11	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.9.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00
10.9.13	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
10.10			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		

1326

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO
PUB 13.26v

Sierentz
AÇÔBO

10.10.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
10.10.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
10.10.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
10.10.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
10.10.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
10.10.6	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
10.10.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
10.10.8	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
10.10.9	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00
10.10.10	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00
10.10.11	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
10.11			**LOUÇAS E METAIS**		
10.11.1	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00
10.11.2	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.11.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.11.4	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.12			**SERVIÇOS FINAIS**		
10.12.1			**CALÇADA**		
10.12.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,30
10.12.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,46
10.12.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A87...
O documento neste ato registrado foi emitido em ...2023 e contém 23 folhas

Sierentz

10.12.14	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,50
11			**LIMPEZA FINAL**		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,00

REFORMA ESCRITÓRIO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1.00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	29,94
2.2	022750	SBC	RETIRADA REVESTIMENTO PECAS CERAMICAS	m²	37,13
2.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,13
3			**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	40,84
4			**COBERTURA**		
4.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4,00
4.2	92602	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
4.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	4,00
4.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	37,13
5			**PINTURA GERAL**		
5.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	296,76
6			**BANCADA**		
6.1	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	0,94

CASA DE TI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,00
3			**INFRAESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,44
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,15
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,65
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,69
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	13,50
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,50
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,79
3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	9,00
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	4,50
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	36,00
4.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,36
4.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,12
4.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,76
4.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,24
4.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,00
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,08
5			**COBERTURA**		
5.1	101963	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	9,00
5.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	9,00
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão sob o vinculado à Certidão nº 897908/2023, 12/12/2023 em emitida

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023, 16:18 Chave de Impressão: A8Z 023 e contém 23 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 1

Sierentz

6.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	10,00
7			**REVESTIMENTO**		
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	72,00
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	72,00
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	72,00
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	72,00
8.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	72,00
8.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,68
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
10			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
10.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
10.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
10.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
10.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,75
10.8	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
10.9	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
10.10	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
Proc. 1328
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
FOLHA 1328
RUBRICA

Sierentz

10.12	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.13	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
10.14	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
11			**SERVIÇOS FINAIS**		
11.1			**CALÇADAS DE PROTEÇÃO**		
11.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,84
11.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	13,80
11.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	5,15
11.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	14,72
12			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	21,16

BASE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**BASE RESERVATÓRIO DE ÁGUA**		
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	3,00
2.2	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,00
2.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,00
2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,14
2.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,94
2.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,50
2.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,17
3			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A87V3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Sierentz

3.1	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	719,80
3.2	93379	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	715,70
3.3	1035	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 110 mm (4")	m	283,46
3.4	1032	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	326,94
3.5	1033	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	109,43
3.6	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.7	94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.8	94715	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
3.9	94712	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
3.10	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
3.11	1076	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	un	2,00
3.12	1091	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm	un	4,00
3.13	1092	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm	un	2,00
3.14	94687	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
3.15	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
3.16	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
3.17	1175	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	un	6,00
3.18	1172	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	1,00

ELETRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ELÉTRICA**		
1.1	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
1.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU
PAÇ 1339

Sierentz

1.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
1.5	063026	SBC	ABRACADEIRA NYLON PARA CABO COAXIAL	UN	150,00
1.6	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.7	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.8	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.9	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.10	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
1.11	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.12	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.15	058084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4x2""	UN	10,00
2			**BANCADAS**		
2.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,60
2.2	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

LAVANDERIA OPERACIONAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00
3			**INFRAESTRUTURA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,48
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	0,33
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	43,73
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	111,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Z...
O documento neste ato registrado foi emitido em 12...023 e contém 23 folhas

Sierentz
AGRO

3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	27,72
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,24
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,91
3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	18,00
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	36,00
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	43,20
4.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,16
4.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,84
4.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	46,20
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,66
5			**COBERTURA**		
5.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	54,76
5.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	54,76
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	36,00
6.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	36,00
7			**REVESTIMENTO**		
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	86,40
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	86,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023
emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

7.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	18,00
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	68,40
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	68,40
8.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	68,40
8.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,40
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,20
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
10.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
10.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
10.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
10.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
10.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
10.9	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.10	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.11	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
11			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
11.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023, 16:18 Chave de Impressão: A8Z^3 2023 e contém 23 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 1

Sierentz AGRO

11.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00
11.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
11.5	98057	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.6	98065	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.7	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	um	10,00
11.8	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.9	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
12			**LOUÇAS E METAIS**		
12.1	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1			**CALÇADAS DE PROTEÇÃO**		
13.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,04
13.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	22,80
13.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	8,50
13.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	24,32
14			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	54,76

CIVIL DO ARMAZÉM

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
3			**SALA DE CLASSIFICAÇÃO**		
3.1			**INFRAESTRUTURA**		
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,92
3.1.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

3.1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,60
3.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,67
3.1.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10,95
3.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,10
3.1.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,67
3.1.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	9,75
3.1.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	5,00
3.2			**SUPERESTRUTURA**		
3.2.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	45,50
3.2.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50
3.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,77
3.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,20
3.2.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	14,10
3.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,00
3.3			**COBERTURA**		
3.3.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	17,20
3.4			**REVESTIMENTO**		
3.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	91,00
3.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	91,00
3.5			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
3.5.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	91,00
3.5.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	91,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Z...
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Sierentz

3.5.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	91,00
3.6			**ESQUADRIAS**		
3.6.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4			**ESCRITÓRIO SUPERIOR**		
4.1			**SUPERESTRUTURA**		
4.1.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	48,00
4.1.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,50
4.1.3	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,50
4.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,75
4.1.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,28
4.1.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	15,00
4.1.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,00
4.2			**COBERTURA**		
4.2.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	16,00
4.3			**PAVIMENTAÇÃO**		
4.3.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	16,00
4.4			**REVESTIMENTO**		
4.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	96,00
4.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	96,00
4.5			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
4.5.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	96,00
4.5.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	96,00
4.5.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	96,00
4.6			**ESQUADRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Fls. 1332

Sierentz AÇOS

4.6.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.6.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,50
4.7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.7.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
4.7.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.7.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.7.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
4.7.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
4.7.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
4.7.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
4.7.8	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
4.7.9	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
4.7.10	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
4.7.11	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
4.7.12	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
4.7.13	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
4.7.14	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
4.8			**SERVIÇOS FINAIS**		
4.8.1	111608	SBC	ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO	M	4,70
5			**BANHEIRO**		
5.1			**PAREDES/REVESTIMENTO/PINTURA**		
5.1.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	46,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 12 /2023 e contém 23 folhas

Sierentz

5.1.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,03
5.1.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,20
5.1.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	92,40
5.1.5	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	92,40
5.1.6	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	68,40
5.1.7	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	68,40
5.1.8	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	68,40
5.1.9	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	40,50
5.2			**PAVIMENTAÇÃO**		
5.2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,70
5.2.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	7,70
5.3			**COBERTURA**		
5.3.1	92578	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,98
5.3.2	92582	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
5.3.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,98
5.3.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	7,70
5.4			**ESQUADRIAS**		
5.4.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.4.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,52
5.4.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,28
5.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.5.1	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

1333

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

5.5.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
5.5.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
5.5.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
5.5.5	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00
5.5.6	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
5.6			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
5.6.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
5.6.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
5.6.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
5.6.4	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
5.6.5	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
5.6.6	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
5.6.7	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
5.6.8	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00
5.6.9	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
5.7			**LOUÇAS E METAIS**		
5.7.1	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.7.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
5.8			**PISO DE CONCRETO**		
5.8.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,20
6			**ALMOXARIFADO**		
6.1			**SUPERESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023 12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 1
023 e contém 23 folhas

Sierentz AGRO

6.1.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	15,00
6.1.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,55
6.1.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,60
6.1.4	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	19,80
6.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,22
6.2			**REVESTIMENTO E PINTURA**		
6.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	30,00
6.2.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,00
6.2.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	30,00
6.2.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	120,00
6.3			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.3.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	27,50
6.4			**ESQUADRIAS**		
6.4.1	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	3,36

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018 433 633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de Obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de LUCAS VILARINS BRITO
RECFIR03066BE6SKBEUH2EXW7F78 Emol: 5,44, Ferc: 0,16, Fernp: 0,21, Fadep: 0,21.
Balsas-MA 01 de Junho de 2023 às 08:21:08
Em Test. da Verdade
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, nº 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE REFORMA REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, DA CASA DE TI, DA BASE DE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DA ELÉTRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO, DA LAVANDERIA OPERACIONAL E DA CIVIL DO ARMAZÉM, NA FAZENDA METROPOLITANA, SITUADA NA PARTE 5, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIZ DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220581976 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (18/10/2022 à 10/04/2023) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, AURÉLIO NICARETTA NETO CREA Nº **1116214806.**

Laudo Técnico da **ART n.° MA20230711170**

Balsas (MA), 22 de novembro 2023.

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

AURÉLIO NICARETTA NETO
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897908/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A87
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230711170

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1335

1. Responsável Técnico

AURELIO NICARETTA NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1116214806
Registro: 1116214806MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 10.895.537/0001-10
AVENIDA JOSE BERNARDINO
Nº: 50
Complemento: SALA A, ANDAR 2
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS
UF: MA
CEP: 65800000

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 20/11/2023
Valor: R$ 3.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS
UF: MA
CEP: 65890000
Data de Início: 20/11/2023
Previsão de término: 22/11/2023
Coordenadas Geográficas: -7.410131, -45.025478
Finalidade:
Código: Não Especificado
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução 66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	364,46	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REFORMA REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, DA CASA DE TI, DA BASE DE RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, DA ELÉTRICA E BANCADA DO REFEITÓRIO, DA LAVANDERIA OPERACIONAL E DA CIVIL DO ARMAZÉM

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expresssmente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
SIN 1116214806

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

AURELIO NICARETTA NETO - CPF: 018.433.633-30

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 10.895.537/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 23/11/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305092952

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 87bb5
Impresso em: 23/11/2023 às 16:40:30 por: , ip: 190.83.43.12

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300
faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897908/2023, em 12/12/2023 emitida em

Certidão nº 897908/2023
12/12/2023, 16:18
Chave de Impressão: A8Zx3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 23 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, outrossim, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado c
pelo contratante da obra/serviço, cuja cópia é parte integrante desta certidão, bem como a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele co

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE DEPENSIVOS

Observações

#5.6.1.5 - EM SAPATAS ISOLADAS qt - Execução de obra 52.10 metro cúbico:
EDIFICAÇÃO qt - Execução de obra 24.42 metro quadrado: **Jf - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE E
Execução de obra 8.00 Ponto: **Jf - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #J.4.2 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL
CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #J.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA qt - Exec
EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #J.1.8.1 - EM ALVENARIA qt - Execução de obra 1007.08 metro quadrado: J
EDIFICAÇÃO > #J.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS qt - Execução de obra 254.42 metro quadrado: **Jf - Exec**
#J1.0.1.1.5 - PARA FINS COMERCIAIS qt - Execução de obra 11.00 Ponto: **Jf - Execução** CONSTRUÇÃO
Atividade Técnica: **Jf - Execução** ELETROTÉCNICA < INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉT

Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF\CI
Finalidade: Outro
Data de início: 18\10\2022 Conclusão efetiva: 30\12\2022
Coordenadas Geográficas: -7.4107137 , -42.0524718
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS UF: MA CEP: 6
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Endereço da obra\serviço: SEM DEFINIÇÃO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 2 Nº: S\I
Ação institucional: Outros
Valor do contrato: R$ 68.787.873,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Contrato: Celebrado em: 17\10\2022
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 0
Complemento: CONJ. 58 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCE
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1424
Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF\CI

Empresa contratada: **CONSERVAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Número da ART: **MA20222028797** Tipo de ART: OBRA \ SERVIÇO Registrada em: 31\10\20

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro: **171717AA04MA** RNP: **1717174A04**
Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**

Responsabilidade Técnica - ART sob(s) o(s) seguinte(s) número(s):
o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado d
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro d

---

Sierentz

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA METROPOLITANA – PARTE 5, S/N, ZONA RURAL – SÃO FÉLIX DE BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/10/2022 A 30/12/2022.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE DEFENSIVOS NA FAZENDA METROPOLITANA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	92,00
3			**INFRAESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9P
O documento neste ato registrado foi emitido em 1: 023 e contém 9 folhas

Sierentz

3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	82,47
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	2,61
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	205,00
3.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2003,34
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	121,86
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	25,70
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	54,74
3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	102,10
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	205,00
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1007,80
4.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,40
4.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,50
4.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3301,62
4.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	616,40
4.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	433,72
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	37,60
4.8	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	38,20
5			**COBERTURA E FORRO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897906/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FLS. 13320
RUBRICA

Sierentz AGRO

5.1	92578	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	547,45
5.2	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00
5.3	92255	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	9,00
5.4	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	547,45
5.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00
5.6	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	29,07
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	412,25
6.2	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1919,90
6.3	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	41,23
6.4	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	422,50
6.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	m²	412,25
6.6	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	29,07
6.7	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	32,00
6.8	00010966	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	1125,00
6.9	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	10,00
7			**REVESTIMENTO**		
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2015,60
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2015,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023 12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9F
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

Sierentz AGRO

7.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	22,20
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1993,40
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	423,60
8.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	56,72
8.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1993,19
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,60
9.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,14
9.3	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
9.4	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	50,00
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
10.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
10.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
10.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	311,20
10.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	958,14
10.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,05
10.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00

1338

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

Sierentz AGRO

10.9	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10.10	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.11	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.12	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10.13	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
10.14	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
10.15	97614	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
10.16	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00
11			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
11.1	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
11.2	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
11.4	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
11.5	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
11.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
11.7	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.8	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.9	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00
11.10	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023 12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9P
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

Sierentz AGRO

11.11	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	2,00
11.12	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
12			**LOUÇAS/METAIS/BANCADAS**		
12.1	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00
12.2	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1			**CALÇADA DE PROTEÇÃO**		
13.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,61
13.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	72,08
13.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	26,90
13.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	76,88
13.2			**CAPTAÇÃO EFLUENTES**		
13.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,74
13.2.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	12,20
13.2.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12,20
13.2.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
14			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	541,62

1339

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897906/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

Sierentz AGRO

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

Aurélio Xicaretta Neto
CPF 018 433 633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
LUCAS VILARINS BRITO .....
RECFIR030668L24YCSCR3PZFT362 Emol: 5,44, Ferc: 0,16, Femp: 0,21. Fadep: 0,21.
Balsas-MA, 01 de Junho de 2023, às 08:21:06
Em Test° da Verdade
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, conforme Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230711165

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

PAG 1340

1. Responsável Técnico

AURELIO NICARETTA NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1116214806**
Registro: **1116214806MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **10.895.537/0001-10**
AVENIDA JOSE BERNARDINO Nº: **50**
Complemento: **SALA A, ANDAR 2** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **20/11/2023**
Valor: **R$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5 Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SÃO FÉLIX DE BALSAS** UF: **MA** CEP: **65890000**
Data de Início: **20/11/2023** Previsão de término: **22/11/2023** Coordenadas Geográficas: **-7.410131, -45.025478**
Finalidade: Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	547,45	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve procedar a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE DEFENSIVOS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

_____, _____ de _____ de _____
Local data

AURELIO NICARETTA NETO - CPF: 018.433.633-30

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 10.895.537/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **23/11/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8305092944**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A90Yy
Impresso em: 23/11/2023 às 16:37:44 por: , ip: 190.63.43.12

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897906/2023, em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9D
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, n° 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE DEFENSIVOS NA FAZENDA METROPOLITANA, SITUADA NA PARTE 5, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIZ DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220581912 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (18/10/2022 à 30/12/2022) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, AURÉLIO NICARETTA NETO CREA Nº **1116214806.**

Laudo Técnico da **ART n.° MA20230711165**

Balsas (MA), 22 de novembro 2023.

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

AURÉLIO NICARETTA NETO
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. Vinculado à Certidão nº 897906/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897906/2023
12/12/2023, 16:04
Chave de Impressão: ZCx9F
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
900139/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PAG 1341

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200336183** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2020 Baixada em: 25/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **BARA CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **09.439.967/0001-49**
Endereço do contratante: RUA ABACATE Nº: 13
Complemento: QUADRA 44 Bairro: PIRAMIDE
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Contrato: 001/2020 Celebrado em: 01/05/2020
Valor do contrato: R$ 700.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAROLINA -MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: OUTROS
Cidade: CAROLINA UF: MA CEP: 65980000
Coordenadas Geográficas: -7.336239, -47.463841
Data de início: 06/05/2020 Conclusão efetiva: 30/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA CPF/CNPJ: 12.081.691/0001-84

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 100.00 unidade;

Observações

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMÉSTICAS NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 900139/2024
09/02/2024, 08:10
49BZY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 49BZY

PREFEITURA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1341
FLS

Bara
Construções

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Localidades do Município de Carolina – Carolina (MA).
Período Execução: 06/05/2020 à 30/06/2020.

DADOS DO CONTRATANTE:
BARA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.439.967/0001-49
Endereço: Rua do Abacate, nº 13, Qd. 44, Pirâmide – Paço do Lumiar (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA (MA)
CNPJ: 12.081.691/0001-84
Endereço: Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro – Carolina (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Endereço: Rua Leonardo Philipsen, nº 16, Letra A4, Setor Industrial – Balsas (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços de Implantação de 100 (cem) unidades de Melhorias Sanitárias Domésticas no Município de Carolina (MA), conforme planilha de quantitativos em anexo.

Carolina, 10 de julho de 2020.

ALDO MARCOZZI SOUZA ESPÍNDOLA
PROCURADOR
CPF: 516.083.753-15

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Bara Construções Eireli – CNPJ: 09.439.967/0001-49 – Insc. Est: 12.261696-8
Rua Abacate, nº 13, Qd. 14 – Pirâmide – Paço do Lumiar – MA / CEP: 65.138-000
Fone: (98) 3181 5759 / Email: perfuracoesbara@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, incluído à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2024 e contém 5 folhas

Bara
Construções

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	ABRIGO (CONJ SANITÁRIO)				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento	SINAPI	M2	638,00
1.1.2	79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	67,00
1.2	FUNDAÇÕES				
1.2.1	74053/001	Alicerce em pedra bruta argamassada, seção de (30x3) cm	SINAPI	M3	58,00
1.2.2	COMP-093773	Baldrame em alvenaria dobrada de tijolo cerâmico com furos	PRÓPRIA	M2	29,00
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
1.3.1	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM , 1 vez(espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	SINAPI	M2	1.615,00
1.3.2	73937/001	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	SINAPI	M2	25,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO				
1.4.1	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	198,00
1.4.2	87246	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². AF 06/2014	SINAPI	M2	322,00
1.5	COBERTURA				
1.5.1	73931/003	Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada em parede	SINAPI	M2	546,00
1.5.2	73938/004	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	SINAPI	M2	546,00
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDE				
1.6.1	74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	2.660,00
1.6.2	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscа	SINAPI	M2	2.660,00
1.6.3	75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamasse	SINAPI	M2	2.660,00
1.6.4	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	SINAPI	M2	1.100,00
1.7	CALÇADA				
1.7.1	79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	12,00
1.7.2	COMP-868334	Alicerce e baldrame em alvenaria de uma vez de tijolo cerâmico	PRÓPRIA	M3	35,00
1.7.3	53527	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	33,00
1.7.4	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	184,00
1.7.5	73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	246,00
1.8	ESQUADRIA				
1.8.1	COMP-739341	Porta será em madeira de lei, tipo almofada (0,60x2,10)m, esp = 3cm incluindo caixa, dobradiças e fechadura (trinco de metal)	PRÓPRIA	UN	100,00
1.9	SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO				
1.9.1	COMP-847960	Laje de concreto armado 1:3:4(cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	PRÓPRIA	UND	3,00
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Bara Construções Eireli - CNPJ: 09.439.967/0001-39 - Insc. Est: 12.261696-0
Rua Abacate, nº 18, Qd. 44 - Piranauã - Paço do Lumiar - MA / CEP: 65.130-000
Fone: (98) 3181-5759 / Email: perfuracoesbara@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO - 1342V

Bara
Construções

1.10.1	COMP-271552	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para reservatório elevado (incluindo tubulações de alimentação, distribuição e descarga e extravasor com registros	PRÓPRIA	un	100,00
1.10.2	COMP-019063	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para lavatório	PRÓPRIA	un	100,00
1.10.3	COMP-898986	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para caixa de descarga externa	PRÓPRIA	un	100,00
1.10.4	COMP-560715	Torneira para lavatório em pvc	PRÓPRIA	un	100,00
1.10.5	COMP-701344	Chuveiro com registro de pressão em pvc	PRÓPRIA	un	100,00
1.10.6	COMP-406964	Ponto de água fria embutido, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, para chuveiro	PRÓPRIA	un	100,00
1.11	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				
1.11.1	COMP-810166	Ponto de esgoto embutido para lavatório, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 40 mm, inclusive, interligação à caixa sifonada	PRÓPRIA	un	100,00
1.11.2	COMP-664492	Ponto de esgoto embutido para vaso sanitário, em tubos e conexões de PVC rígido soldável, diâmetro 100 mm, inclusive, coluna de ventilação, ligação para o tanque séptico e deste para o sumidouro e conexões	PRÓPRIA	un	100,00
1.11.3	COMP-405191	Caixa sifonada com grelha, em PVC rígido soldável, medindo (100x100) mm, inclusive, interligação à caixa de inspeção	PRÓPRIA	un	100,00
1.11.4	COMP-625776	Caixa de Inspeção em alvenaria, tampa de concreto, medindo (35x35x35) cm, revestida com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	PRÓPRIA	un	100,00
1.12	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**				
1.12.1	6021	Vaso sanitário sifonado de louça branca com caixa de descarga apoiada, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	100,00
1.12.2	86904	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	SINAPI	UN	100,00
1.13	**INSTALAÇÃO ELETRICA**				
1.13.1	COMP-62026	Ponto de Luz com 1 apgador de sobre-por	PRÓPRIA	un	100,00
1.14	**PINTURAS**				
1.14.1	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	SINAPI	M2	2.210,00
1.14.2	79464	Pintura a óleo, duas demãos	SINAPI	M2	315,00
1.15	**CAIXA DE INSPEÇÃO**				
1.15.1	COMP-296524	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	PRÓPRIA	m2	42,00
1.15.2	79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	17,00
1.15.3	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM , 1 vez(espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	SINAPI	M2	72,00
1.15.4	74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	72,00
1.15.5	87538	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	72,00
1.15.6	75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	72,00
1.15.7	COMP-847960	Laje de concreto armado prémoldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4.6mm.	PRÓPRIA	m²	1,00
1.15.8	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	16,00
1.15.9	73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	16,00
1.15.10	53527	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	17,00
2	**RESERVATÓRIO DE 310 LTS**				

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, conforme Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 5 folhas

Bara
Construções

2.1	COMP-146052	Aquisição e Instalação de Reservatório de polietileno, c/cap. 310 litros, incluindo instalações em PVC rígido soldável de alimentação, distribuição, extravasor, torneira de boia, registros e conexões em PVC de 1/2"	PRÓPRIA	un	100,00
3	FOSSA SÉPTICA				
3.1	COMP-296524	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	PRÓPRIA	m2	299,00
3.2	79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	493,00
3.3	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM , 1 vez(espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	SINAPI	M2	990,00
3.4	74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	990,00
3.5	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	990,00
3.6	75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	990,00
3.7	COMP-847960	Laje de concreto armado 1:3:4(cimento, areia e brita) com ferros CA 60 de 4,6 mm	PRÓPRIA	m³	15,00
3.8	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	SINAPI	M2	200,00
3.9	73922/003	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	200,00
3.10	COMP-335100	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	PRÓPRIA	un	200,00
3.11	53527	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	15,00
4	SUMIDOURO				
4.1	COMP-296524	Locação simples de construção sem gabarito de madeira	PRÓPRIA	m2	113,00
4.2	79517/001	Escavação manual em solo, prof.até 1,5M	SINAPI	M3	226,00
4.3	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19CM , 1 vez(espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual junta 1cm	SINAPI	M2	828,00
4.4	COMP-847960	Laje de concreto armado prémoldada de (0,50x0,50)m, com ferro CA60 de 4,6mm.	PRÓPRIA	m³	5,00
4.5	COMP-335100	Tubos e conexões para esgoto em PVC 100mm	PRÓPRIA	un	200,00
4.6	53527	Reaterro compactado manualmente	SINAPI	M3	7,00
4.7	73873/002	Leito filtrante - fornecimento e enchimento com brita nº4	SINAPI	M3	23,00
5	FILTRO DOMÉSTICO COMUM DE BARRO ASSADO				
5.1	COMP-639786	Distribuição de um filtro comum de barro assado acompanhado de tres velas e torneira propria para filtro	PRÓPRIA	un	100,00
6	PIA DE COZINHA				
6.1	COMP-380924	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	PRÓPRIA	m2	332,00
6.2	74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	332,00
6.3	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	332,00
6.4	75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	332,00
6.5	1748p	Pia de inox 130x0,60cm com cuba	PRÓPRIA	UN	100,00
6.6	11822p	Torneira Plástica 1/2" p/ pia	PRÓPRIA	UN	100,00
6.7	72571	Joelho PVC 90º Esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	200,00
6.8	20261p	Sifão flexível p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	PRÓPRIA	UN	100,00
6.9	72558	Joelho PVC 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	200,00
6.10	COMP-788015	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	PRÓPRIA	m	1.200,00

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA - MA
PMS 13430

Bara
Construções

6.11	COMP-154663	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm (NBR-5648)	PRÓPRIA	m	600,00
6.12	COMP-390868	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	PRÓPRIA	un	100,00
6.13	COMP-634830	Valvula em plastico branco 1.1/4" x 1.1/2" c/saida lisa 40mm p/ tanque	PRÓPRIA	un	100,00
6.14	87269	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	SINAPI	M2	56,00
7	TANQUE DE LAVAR ROUPAS				
7.1	COMP-242106	Tanque monobloco de granitina ou marmorite. modelo popular com 1 esfregador e 01 depósito para água.	PRÓPRIA	un	100,00
7.2	COMP-360924	Alvenaria em tijolos ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 1:4 (cimento e areia)	PRÓPRIA	m2	332,00
7.3	74199/001	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	332,00
7.4	87536	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 prepero manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de talisca	SINAPI	M2	332,00
7.5	75481	Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	332,00
7.6	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	SINAPI	M2	332,00
7.7	11822p	Torneira Plástica 1/2" p/ pia	PRÓPRIA	UN	100,00
7.8	72571	Joelho PVC 90° Esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	200,00
7.9	20261p	Sifão flexivel p/ pia e lavatório 3/4 x 1/2"	PRÓPRIA	UN	100,00
7.10	72558	Joelho PVC 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	200,00
7.11	COMP-788015	Tubo PVC PL série R p/ esg. Ou aguas pluviais prediais DN 40mm	PRÓPRIA	m	600,00
7.12	COMP-154663	Tubo de PVC soldavel, DN = 20mm (NBR-5648)	PRÓPRIA	m	600,00
7.13	COMP-390868	Luva PVC soldavel/rosca p/ agua fria predial 20mm x 1/2"	PRÓPRIA	un	100,00
7.14	COMP-634830	Valvula em plastico branco 1.1/4" x 1.1/2" c/saida lisa 40mm p/ tanque	PRÓPRIA	un	100,00
7.15	87269	Revestimento cerâmico para paredes externas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35cm aplicada em ambientes de área maior que 5m² até a altura de 1,60m	SINAPI	M2	56,00
8	CAIXA DE GORDURA				
8.1	74051/002	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	100,00

Carolina, 10 de julho de 2020.

ALDO MARCOZZI SOUZA ESPÍNDOLA
PROCURADOR
CPF: 516.083.753-15

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZV
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/024 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

CARTA DE ANUÊNCIA

Pela presente, o **MUNICÍPIO DE CAROLINA (MA)**, com sede na Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro, na cidade de Carolina, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 12.081.691/0001-84, representada por seu Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. FÁBIO MARINHO DA SILVA**, **CPF nº 475.287.533-00, declara** que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 10.895.537/0001-10 e seu responsável técnico o Engenheiro Civil **JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO** Crea nº: 110769429-9 prestaram o serviço por intermédio do Contrato nº 029/2020, Processo Administrativo nº 066/2019 002/2023, da BARA CONSTRUÇÕES EIRELI portadora do CNPJ Nº: 09.439.967/0001-49 nos serviços de implantação de 100 (cem) unidades de Melhorias Sanitárias Domésticas no Município de Carolina – MA, no período de 06/05/2020 à 30/06/2020.

Carolina (MA), 10 de julho de 2020.

PREFEITURA DE CAROLINA
CNPJ: 12.081.691/0001-84
FÁBIO MARINHO DA SILVA
CPF: 475.287.533-00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900139/2024, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 900139/2024
09/02/2024, 14:57
Chave de Impressão: 49BZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
898029/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220582084** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 08/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 545.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA NOVA HOLANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -8.798243, -46.428252
Data de início: 18/10/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 24.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 528.18 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 316.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 18.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 18.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 85.12 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 9.26 metro cúbico;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE: CHOUPANA PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, 02 ALOJAMENTOS COM 02 QUARTOS E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO ALOJAMENTO OPERACIONAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898029/2023
15/12/2023, 11:25
435ZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 435ZZ

Sierentz AGRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA NOVA HOLANDA 5, S/N, ZONA RURAL, BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/10/2022 A 11/04/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CHOUPANA PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, DOIS ALOJAMENTOS COM 02 QUARTOS E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO ALOJAMENTO OPERACIONAL NA FAZENDA NOVA HOLANDA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

CHOUPANA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,80
3			**INFRAESTRUTURA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,52

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435...
O documento neste ato registrado foi emitido em 1...2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,25
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,58
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,30
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	25,98
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,42
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,85
3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	24,60
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	12,80
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55,40
4.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,67
4.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,85
4.4	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	31,68
4.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,02
5			**COBERTURA**		
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	85,12
5.2	92610	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00
5.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	85,12
6			**PAVIMENTAÇÃO**		

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, em 15/12/2023 emitida

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

1346

Sierentz AGRO

6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	64,00
6.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	64,00
7			**REVESTIMENTO**		
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	110,80
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	110,80
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	110,80
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	110,80
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	110,80
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
9.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
9.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
9.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
9.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,00
9.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
9.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00
9.9	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
9.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 43[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

9.11	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
9.12	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
10			**SERVIÇOS FINAIS**		
10.1			**CALÇADAS DE PROTEÇÃO**		
10.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,08
10.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	30,60
10.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	14,28
10.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	40,46
11			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,64

01 ALOJAMENTO 02 QUARTOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,55
3			**INFRAESTRUTURA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,32
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,35
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,09
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,23
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35,61
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,42
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,55

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, em 15/12/2023 emitida

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	49,00
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,52
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	130,70
4.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00
4.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
4.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,89
4.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,12
4.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,33
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,08
5			**COBERTURA**		
5.1	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
5.2	92594	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00
5.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
5.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	32,40
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	59,66
6.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	59,66
7			**REVESTIMENTO**		

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 43[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	311,85
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	311,85
7.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	17,00
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	294,85
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	294,85
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	294,85
8.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,30
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
9.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,90
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.3	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
10.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
10.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
10.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
10.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, em 15/12/2023 emitida

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

PMF 13987

Sierentz AÇOS

10.9	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.11	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.13	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
11			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
11.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
11.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
11.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
11.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
11.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.6	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.8	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
11.9	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00
11.10	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.11	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
12			**LOUÇAS E METAIS**		
12.1	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00
12.2	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 43[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

12.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.4	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1			**CALÇADA**		
13.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,30
13.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,46
13.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,63
13.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,50
14			**LIMPEZA FINAL**		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,16

02 ALOJAMENTO 02 QUARTOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,55
3			**INFRAESTRUTURA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,32
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,35
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	57,09
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,23
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35,61
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,42
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,55

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, em 15/12/2023 emitida

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

3.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	49,00
3.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	10,52
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	130,70
4.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00
4.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
4.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,89
4.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,12
4.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,33
4.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,08
5			**COBERTURA**		
5.1	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
5.2	92594	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00
5.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	91,53
5.4	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	32,40
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	59,66
6.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	59,66
7			**REVESTIMENTO**		

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 110854529?

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 43[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 1 2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	311,85
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	311,85
7.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	17,00
8			**EMASSAMENTO E PINTURA**		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	294,85
8.2	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	294,85
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	294,85
8.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,30
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
9.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,90
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.3	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
10.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
10.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
10.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
10.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, em 15/12/2023 emitida

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

10.9	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.11	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.13	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
11			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
11.1	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
11.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
11.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
11.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
11.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.6	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.7	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.8	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
11.9	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00
11.10	101806	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.11	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
12			**LOUÇAS E METAIS**		
12.1	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00
12.2	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545207

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 43[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em [illegible]2023 e contém 13 folhas

Sierentz AGRO

12.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.4	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1			**CALÇADA**		
13.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,30
13.1.2	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1,46
13.1.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,63
13.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,50
14			**LIMPEZA FINAL**		
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,16

FORRO PVC

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**FORRO PVC**		
1.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	260,00

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1908545297

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de Obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício — Ivanildo Maxwell Franca Santos - Tabelião e Registrador
Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
LUCAS VILARINS BRITO .....
RECFIR030668TXXHAEUFW225GR01 Emol: 5,44, Ferc: 0,16, Femp 0,21, Fadep: 0,21.
Balsas-MA, 01 de Junho de 2023, às 08:21:10
Em Testº de Verdade
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 435ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 13 folhas

PMB 1351V

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, nº 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE UMA CHOUPANA PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, DOIS ALOJAMENTOS COM 02 QUARTOS E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO ALOJAMENTO OPERACIONAL NA FAZENDA NOVA HOLANDA, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220582084 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (18/10/2022 à 28/02/2023) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA CREA Nº **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20230717271**

Balsas (MA), 12 de dezembro 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
CREA Nº 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranl vinculado à Certidão nº 898029/2023, emitida em 15/12/2023

Certidão nº 898029/2023
15/12/2023, 14:23
Chave de Impressão: 27
O documento neste ato registrado foi emitido com 2023 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, ilustrante, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado c
pelo contratante ao profissional, a fim de que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele co

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO COMBUSTIVEL

Observações

#5.9.1.5 - EM SAPATAS ISOLADAS #a - Execução de apta 5.70 metro cubico;
EDIFICAÇÃO #a - Execução de apta 111.30 metro dinstalado: **Jf - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE F
Execução de apta 5.00 Ponto: **Jf - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA #a - Execuç
EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO < #1.1.8.1 - EM ALVENARIA #a - Execução de apta 55.05 metro dinstalado: **Jf - Exe**
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS #a - Execução de apta 111.30 metro dinstalado: **Jf - Exec**
#11.10.1.5 - PARA FINS COMERCIAIS #a - Execução de apta 7.00 Ponto: **Jf - Execução** CONSTRUÇÃO
Atividade Técnica: **Jf - Execução** ELETROTÉCNICA < INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉT

Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF\CI
Finalidade: Outro
Data de início: 18\10\2022 Conclusão efetiva: 30\12\2022
Coordenadas Geográficas: -7.4101713, -42.0524718
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS UF: MA CEP: 6
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Endereço da obra\serviço: SEM DEFINIÇÃO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 2 Nº: S\I
Ação institucional: Outros
Valor do contrato: R$ 557.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Contrato: Celebrado em: 17\10\2022
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 0
Complemento: COMJ. 8ª ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCE
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK Nº: 1254
Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF\CI

Empresa contratada: **CONSERVAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Número da ART: **MA20222028787** Tipo de ART: OBRA \ SERVIÇO Registrada em: 31\10\20

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Registro: **111511444044MA** RNP: **1115114440**4
Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**

Responsabilidade Técnica - ART sobre discriminada(s):
o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado d
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro d

---

Sierentz AGRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA METROPOLITANA – PARTE 5, S/N, ZONA RURAL – SÃO FÉLIX DE BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/10/2022 A 30/12/2022.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO COMBUSTÍVEL NA FAZENDA METROPOLITANA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,66
3			**INFRAESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023 12/12/2023, 16:12
Chave de Impressão: P
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 7 folhas

Sierentz AGRO

3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,24
3.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,31
3.3	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	189,01
3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,28
3.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	9,10
3.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,70
3.7	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,39
3.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	32,66
4			**SUPERESTRUTURA**		
4.1			**PILAR METÁLICO**		
4.1.1	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1911,80
4.2			**MURETA**		
4.2.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	22,62
4.2.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	45,24
4.2.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	45,24
4.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,78
4.2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,41
4.2.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	7,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023
12/12/2023, 16:12
Chave de Impressão: 8zbZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - MA
PAG 1353V

Sierentz
AGRO

4.2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,40
4.2.8	3920	ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	m²	22,62
4.2.9	10179	ORSE	Lastro de brita 0	m3	26,22
5			**COBERTURA**		
5.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	117,30
5.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00
5.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	117,30
5.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00
6			**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	50,00
6.2	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	147,50
6.3	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	15,00
6.4	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	65,00
6.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	m²	50,00
7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
7.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
7.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
7.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh vinculado à Certidão nº 897907/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897907/2023
12/12/2023, 16:12
Chave de Impress 2023 e contém 7 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido

Sierentz AGRO

7.7	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
7.8	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.9	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
7.10	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
7.11	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	2,00
7.12	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00
10			**SERVIÇOS FINAIS**		
10.1			**CANALETA DE CAPTAÇÃO**		
10.1.1	00010966	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	355,30
10.2			**BASE DOS TANQUES**		
10.2.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	20,00
10.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,21
10.2.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,45
10.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	110,40
10.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	176,28
10.2.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	40,16
10.2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,80
10.2.8	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,41
10.2.9	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	78,72
10.2.10	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	65,62
10.2.11	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	631,15

1254

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897907/2023, em 12/12/2023 emitida

Certidão nº 897907/2023
12/12/2023, 16:12
Chave de Impressão: 8zbZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MA
1354
FLS

Sierentz AGRO

10.2.12	99434	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m³	6,57
11			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	221,25

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018 433 633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício — Heraldo Rabelo Franco Santos - Tabelião e Registrador
Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
LUCAS VILARINS BRITO .....
RECFIR030668T1OSMMCME1WQ3B02 Emol: 5,44, Ferc: 0,16
Femp: 0,21, Fadep: 0,21.
Balsas-MA, 01 de Junho de 2023, às 08:21:07
Em Testº da Verdade
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023
12/12/2023, 16:12
Chave de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 7 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, n° 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL NA FAZENDA METROPOLITANA, SITUADA NA PARTE 5, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIZ DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220581871 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (18/10/2022 à 30/12/2022) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, AURÉLIO NICARETTA NETO CREA Nº **1116214806.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20230711157**

Balsas (MA), 22 de novembro 2023.

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

AURÉLIO NICARETTA NETO
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023
12/12/2023, 16:12
Chave de Impressão: 8zbZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2023 e contém 7 folhas

1355

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230711157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

AURELIO NICARETTA NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1116214806**
Registro: **1116214806MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **10.895.537/0001-10**
AVENIDA JOSE BERNARDINO Nº: **50**
Complemento: **SALA A, ANDAR 2** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **20/11/2023**
Valor: **R$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5 Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SÃO FÉLIX DE BALSAS** UF: **MA** CEP: **65890000**
Data de Início: **20/11/2023** Previsão de término: **22/11/2023** Coordenadas Geográficas: **-7.410131, -45.025478**
Finalidade: Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução 66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	117,30	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aurélio Nicaretta Neto
CPF 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN 1116214806

AURELIO NICARETTA NETO - CPF: 018.433.633-30

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 10.895.537/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **23/11/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8305092935**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D1W56
Impresso em: 23/11/2023 às 16:36:52 por: , ip: 190.83.43.12

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897907/2023, emitida em 12/12/2023

Certidão nº 897907/2023 , 12/12/2023, 16:12 Chave de Impressão

O documento neste ato registrado foi emitido em 2023 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

898027/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PAG. 1356

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220582126** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 08/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA.** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4 Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 21/10/2022
Valor do contrato: R$ 169.460,34 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA NOVA HOLANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -8.798244, -46.428252
Data de início: 24/10/2022 Conclusão efetiva: 24/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 212.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 48.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 65.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 12.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 11.32 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AERONAVES E PULVERIZADORES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898027/2023
04/01/2024, 11:15
3ZZza

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3ZZza

Sierentz AGRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA NOVA HOLANDA 5, S/N, ZONA RURAL, BALSAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/10/2022 A 24/11/2022.

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA. (MA)CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 1545, CONJ. 48 ANDAR 4, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 112124490-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AERONAVES E PULVERIZADORES NA FAZENDA NOVA HOLANDA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2			**PÁTIO DE DESCONTAMINAÇÃO**		
2.1			**INFRAESTRUTURA**		
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,74
2.1.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,57
2.1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,44

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh vinculado à Certidão nº 898027/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 898027/2023
11/01/2024, 11:39
Chave de Impress 2023 e contém 5 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido

Sierentz

2.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	195,36
2.1.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	81,90
2.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,00
2.1.8	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,17
2.2			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.2.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	200,00
2.2.2	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	695,18
2.2.3	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	20,00
2.4	11.20.050	CPOS	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	230,00
2.2.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	200,00
2.4			**CAIXA COM GRELHA**		
2.4.1	97947	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	1,00
3			**POÇO DE DECANTAÇÃO**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,00
3.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,37
3.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,76
3.4	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	45,60
3.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,52
3.6	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	20,00
3.8	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	20,00
3.9	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	20,00
3.12	49.06.020	CPOS	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	4,00
4			**RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO E EVAPORAÇÃO**		

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898027/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 898027/2023
11/01/2024, 11:39
Chave de Impressão: 3ZZza
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 5 folhas

Sierentz

4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	70,00
4.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	94,38
4.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	126,56
4.4	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	56,28
4.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,80
4.7	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	34,00
4.8	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	34,00
4.9	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	34,00
4.10	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	70,00
4.13	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	48,00
4.14	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	21,00
5			**ABRIGO DE PROTEÇÃO DA DESCONTAMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS**		
5.1			**SUPERESTRUTURA**		
5.1.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	11,20
5.1.2	3919	ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m²	28,00
5.1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,60
5.1.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,72
5.1.5	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	16,20
5.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898027/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 898027/2023
11/01/2024, 11:39
Chave de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido [illegible] 2023 e contém 5 folhas

Sierentz AGRO

5.2			**COBERTURA**		
5.2.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,00
5.2.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	12,00
5.3			**PAVIMENTAÇÃO**		
5.3.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	12,00
5.4			**REVESTIMENTO**		
5.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	22,40
5.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	22,40
5.5			**PINTURA**		
5.5.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	22,40
5.5.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	22,40
6			**SERVIÇOS FINAIS**		
6.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	50,00

BALSAS (MA), 11 DE ABRIL 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
Fiscal de Obras: Lucas Vilarins Brito
CPF: 610.426.463-84

CARTÓRIO DE BALSAS - Elerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
2º Ofício

Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
LUCAS VILARINS BRITO .....
RECFIR0306684HISS7CPCJXHQ713 Emol: 5,44, Ferc: 0,16, Femp: 0,21, Fadep: 0,21.

Balsas-MA, 01 de Junho de 2023, às 08:21:06

Em Test° da Verdade
MONISE SILVA SANTOS GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898027/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 898027/2023
11/01/2024, 11:39
Chave de Impressão: 3ZZza
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA
FLS 1308V

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, nº 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 112124490-4. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AERONAVES E PULVERIZADORES NA FAZENDA NOVA HOLANDA S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, DE ACORDO COM A ART MA 20220582126 (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (24/10/2022 à 24/11/2022) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA CREA Nº **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20230717267**

Balsas (MA), 12 de dezembro 2023.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
CREA Nº 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 898027/2023, emitida em 04/01/2024

Certidão nº 898027/2023
11/01/2024, 11:39
Chave de Impressão: 3[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]2023 e contem 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

917238/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240741325** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 207/2024 Celebrado em: 19/02/2024
Valor do contrato: R$ 3.180.076,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.533506, -46.040642
Data de início: 20/02/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1386.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 480.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1386.00 metro cúbico;

Observações

Referente a prestação de serviço para construção de pontes em estrutura mista na zona rural, sob demanda (ondem de serviço) no município de Balsas- MA. CP Nº 09/2023, Contrato nº207/2024

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 917238/2024
18/11/2024, 10:35
Z4326

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z4326

PREFEITURA DE BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Várias Localidades do Município de Balsas – Balsas (MA).
Período Contratual: 19/02/2024 à 19/02/2025
Período Parcial de Execução: 20/02/2024 a 11/11/2024.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25
Endereço: Praça Prof. Joca Rego, nº 121, Centro - Balsas (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25
Endereço: Praça Prof. Joca Rego, nº 121, Centro – Balsas (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
Conserpav Construções Serviços e Pavimentação Ltda
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Endereço: Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Leonardo dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1121244904

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços construção de ponte em estrutura mista na zona rural no município de Balsas (MA), Concorrência Pública nº 009/2023, Processo Administrativo nº 56706/2023, Contrato nº 207/2024. Serviços executados até a presente data conforme planilha de quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	**PROJETO EXECUTVO**		
1.1	PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE AÇO, COM AREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M², APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE	M²	72,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M²	194,00
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20M, PADRÃO CEF	M²	7,76

Raimundo N. P. Lustosa
Assessor Especial
Matricula: 7977-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 917238/2024, emitida em 18/11/2024

Certidão nº 917238/2024
21/11/2024, 09:28
Chave de Impressão: Z4[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 1[illegible]2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

PAG 1360

2.2	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	330,00
2.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	330,00
2.4	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2.20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACÚSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	11,00
3.0	**SERVIÇOS INICIAIS E TRANSPORTES LOCAL**		
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8M A 1,5M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	1.244,80
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADEDE 82T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA	T	163,02
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.020,80
3.4	CONSTRUÇÃO DE DESVIO PARA PASSAGEM	M	29,50
4.0	**CONSTRUÇÃO DAS ALAS**		
4.1	MURO DE CONTENÇÃO DAS CABECEIRAS E ALAS EM CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE 4,5M, BASE DE 2,7M COM FORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA.	M²	289,00
4.2	CRAVAÇÃO DE ESTACAS TRILHO-SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	M	740,00
4.3	SOLDA ELÉTRICA MANUAL DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E 70XX PARA BENEFICIAMENTO DE AÇO NAVAL	KG	27,00
5.0	**CONSTRUÇÃO DO TABULEIRO E PILARES CENTRAIS**		
5.1	EXECUÇÃO DE VIGA BERÇO COM 2 TR-68	M	89,00
5.2	EXECUÇÃO DE TABULEIRO EM TRILHOS TR-68 COM 5,00M DE LARGURA	M	1.186,00
5.3	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3" FIXADO NAS EXTREMIDADES - REV 02	M	134,00
5.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MÃO	M³	23,76

Raimundo N. P. Lustosa
Assessor Especial
Matrícula: 7977-2

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917238/2024, em 18/11/2024
emitida
Certidão nº 917238/2024
21/11/2024, 09:28
Chave de Impressão: Z4326
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.188,00
5.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	18,00
5.7	CRAVAÇÃO DE ESTACAS TRILHO-SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	M	267,00
5.8	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,50
5.9	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	357,50
6.0	**TRANSPORTE DA FABRICA DE BARRA DE TRILHOS TR-68**		
6.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BARRAS DE TRILHO DE 12M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADEDE 82T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA MÉTRICA	T	134,52
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	55.967,80
7.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
7.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,00
7.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	117,00
7.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	117,00
8.0	**LIMPEZA DA OBRA**		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	209,00
9.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ATERRO**		
9.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, COM MAT. DE AQUISIÇÃO INCLUIDO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS	M³	2.414,92
9.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35.542,44

Balsas (MA), 11 novembro de 2024.

Raimundo N. P. Lustosa
Assessor Especial
Matricula: 7977-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
RAIMUNDO NONATO PEREIRA LUSTOSA
CPF: 014.606.623-50
MATRÍCULA: 7977-2
PORTARIA Nº 030/2021

Aurelio Nicaretta Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116214806
Matricula: 9417-1

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 917238/2024, emitida em 18/11/2024

Certidão nº 917238/2024
21/11/2024, 09:28
Chave de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido em 2024 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 1121244904. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA NA ZONA NO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), QUE TEVE COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA), CNPJ Nº 06.441.430/0001-25 DE ACORDO COM ART MA 20240741325, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais no Período de 20/02/2024 à 11/11/2024. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, AURÉLIO NICARETTA NETO CREA Nº **1116214806.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20240846464**

Balsas (MA), 14 de novembro 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
AURELIO NICARETTA NETO
Data: 14/11/2024 11:50:48 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AURÉLIO NICARETTA NETO
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917238/2024, emitida em 18/11/2024

Certidão nº 917238/2024
21/11/2024, 09:28
Chave de Impressão: Z4326
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830943/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200315124** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2020 Baixada em: 11/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **R S T ABREU EIRELI** CPF/CNPJ: **34.764.596/0001-18**
Endereço do contratante: RUA EPIFÂNIO MOREIRA Nº: 18
Complemento: Bairro: PACAS
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Contrato: 001/2010 Celebrado em: 03/01/2020
Valor do contrato: R$ 195.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA EPIFÂNIO MOREIRA Nº: 18
Complemento: Bairro: PACAS
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Coordenadas Geográficas: -2.510199, -45.112042
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 06/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: R S T ABREU EIRELI CPF/CNPJ: 34.764.596/0001-18

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 53 - EXECUCAO 600.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1200.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COM ESTACIONAMENTO PARA FINS COMERCIAIS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830943/2020
24/06/2020, 09:01
37dz2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 37dz2

PINE ALIMENTOS
R. S. T. Abreu Eireli
CNPJ: 34.764.596/0002-07
Insc.: Estadual: 12.627713-3 Insc.: Municipal: 39557-9

PINE ALIMENTOS

13620

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, a realização de execução Técnica que a Empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, CNPJ: 10.895.537/0001-10, com seu Profissional **JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO**, Engenheiro Civil - Crea nº 110759429-9, prestaram serviços de Responsabilidade Técnica os serviços de construção de galpão com cobertura metálica e pátio de estacionamento para fins comerciais, na R.S.T. ABREU EIRELI (PINE ALIMENTOS) CNPJ: 34764596/0002-07 , conforme planilha de quantitativos abaixo.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00
2.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2.1	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	600,00
3.0		**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 1,30 M. AF_03/2016	M³	4,40
3.2	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	9,92
4.0		**FUNDAÇÕES**		
4.1		**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**		
4.1.1	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_06/2017	M²	1,72
4.1.2	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	44,80
4.1.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	824,00
4.1.4	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	9,92
4.1.5	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	9,92
4.2		**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_06/2017	M²	2,40
4.2.2	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	44,00
4.2.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	932,00
4.2.4	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	4,92
4.2.5	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	4,92
5.0		**SUPERESTRUTURA**		
5.1		**CONCRETO ARMADO - VIGAS E PILARES**		
5.1.1	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	44,00
5.1.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	428,55
5.1.3	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	4,92
5.1.4	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	4,92
5.2		**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**		
5.2.1	SINAPI	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	46,50
5.2.2	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	7,00
5.2.3	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	7,00
5.3		**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
5.3.1	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,30
6.0		**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
6.1		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.1.2	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	790,00
7.0		**ESQUADRIAS**		
7.1		**PORTAS DE MADEIRA**		
7.1.1	SINAPI	INSTALAÇÃO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80/60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 **(PM1 - DEPÓSITO)**	UN	5,00
8.0		**SISTEMAS DE COBERTURA**		
8.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESTRUTURA METALICA COM CONTRAVENTAMENTO E TELHA METALICA TERMOACUSTICA	M²	600,00
9.0		**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Rua Helio Costa, Nº 1555-B, Alcântara
Pinheiro-MA - CEP: 65.200-000
(98) 98202-3714
rstabreu@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara... vinculado à Certidão nº 830943/2020, ... em 24/06/2020 emitida ...

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impres... 2020 e contém 4 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido ...

PINE ALIMENTOS
R. S. T. Abreu Eireli
CNPJ: 34.764.596/0002-07
Insc.: Estadual: 12.627713-3 Insc.: Municipal: 39557-9

9.1	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	1.100,00
9.2	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	550,00
9.3	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	550,00
9.4	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	93,00
9.5	COMPOSIÇÃO PRÓPIA	REVESTIMENTO ACM E=3MM, VERDE BRILHO, PARA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	32,51
9.6	COMPOSIÇÃO PRÓPIA	LOGOTIPO METAL 3D - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

10.0		**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1		**PAVIMENTAÇÃO INTERNA DO ESCRITÓRIO**		
10.1.1	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M²	93,00
10.1.2	SINAPI	REVESTIMENTO, PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO OU NATURAL DE DIMENSÕES 62,5X62,5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M²	93,00
10.2		**PAVIMENTAÇÃO INTERNA DO GALPÃO**		
10.2.1	SETOP	PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM	M²	553,50
10.2.2	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecnico com acabadora simples - Rev 02	M²	553,50
10.2.3	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	10,00
10.3		**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.3.1	CAERN	BLOCO DE CONCRETO TIPO BLOKRET, ESP =9 SOBRE COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE REJUNTE EM ASFALTO E PEDRISCO	M²	1.200,00
10.3.2	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	120,00

11.0		**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	740,00
11.2	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	150,00
11.3	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	550,00

12.0		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
12.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
12.1.1	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
12.1.2	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
12.1.3	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
12.1.4	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.1.5	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INS TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.6	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.1.7	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.8	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.2		**REGISTROS E OUTROS**		
12.2.1	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
12.2.2	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
12.2.3	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00
12.2.4	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
12.2.5	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00

13.0		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
13.1		**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
13.1.1	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,00
13.1.2	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00
13.1.3	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108545297

Rua Hélio Costa, Nº 1555-B, Alcântara
Pinheiro-MA - CEP: 65.200-000

(98) 98202-3714
rstabreu@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830943/2020, em 24/06/2020 emitida

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão: 37dz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 4 folhas

PINE ALIMENTOS
R. S. T. Abreu Eireli
CNPJ: 34.764.596/0002-07
Insc.: Estadual: 12.627713-3 Insc.: Municipal: 39557-9

13.1.4	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
13.1.5	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
13.1.6	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
13.1.7	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
13.2		**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		
13.2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	9,00
13.2.2	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00
13.2.3	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
13.2.4	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
13.2.5	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
13.2.6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	VÁLVULA EM METAL CROMADO, 1" PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.2.7	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 E ALTURA INTERNA = 1,5 M	UN	3,00

14.0		**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
14.1	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
14.2	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
14.3	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
14.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO	UN	4,00
14.5	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
14.6	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
14.7	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
14.8	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00
14.9	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX PARA BANHO PNE	UN	4,00

15.0		**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		
15.1	SINAPI	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
15.2	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
15.3	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, DIMENSÕES 100X100 CM - CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	6,00
15.4	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
15.5	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - EXTINTOR DE INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, PARA EXTINTOR (CONFORME NBR 13434)	UN	2,00

16.0		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
16.1		**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
16.1.2	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.1.3	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
16.1.4	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
16.1.5	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
16.2		**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
16.2.1	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 40 MM. AF_05/2015	M	100,00
16.2.2	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,00
16.2.3	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
16.2.4	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
16.2.5	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
16.3		**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
16.3.1	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00
16.3.2	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1108645297

Rua Hélio Costa, Nº 1555-B, Alcântara
Pinheiro-MA - CEP: 65.200-000

(98) 98202-3714
rstabreu@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 830943/2020, emitida em 24/06/2020

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido em 2020 e contém 4 folhas

PINE ALIMENTOS
R. S. T. Abreu Eireli
CNPJ: 34.764.596/0002-07
Insc.: Estadual: 12.627713-3 Insc.: Municipal: 39557-9

17.4		ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		
17.4.1	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
17.4.2	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
17.4.3	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00

18.0		SERVIÇOS FINAIS		
18.1	SINAPI	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	600,00

Serviços estes localizados na Rua Epifânio Moreira, nº 18, Bairro Pacas, no município de Pinheiro (MA), com início em 06/01/2020 a 05/03/2020. Atestamos ainda que o profissional, o Engenheiro Civil JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os serviços.
Pinheiro, 06 de março de 2020

R.T. ABREU EIRELI
CLOVIS AUGUSTO VIANA BRAGANÇA
CPF: 329.395.583,53

Poder Judiciario TJMA. Selo:
RECFIR83182IKOSHX4BEZ2EBL235,
17/06/2020 15:27:16, Ato: 13.17.4, Parte(s):
Clovis Augusto Viana Braganca, Rao Firma:
Autenticidade, Total R$ 17,24 Emol R$ 15,50
FERC R$ 0,50 FRDEP R$ 0,62 FEMP R$ 0,62
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tabelionato do 2º Ofício
José Ribamar Costa Abreu
Tabelião
Cynthia Pinheiro Abreu
Tabeliã Substituta
Pinheiro-Maranhão-Brasil

Fernando André Costa Correa
Engº Civil
CREA 1106645297

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
Proc. 1364
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830943/2020, emitida em 24/06/2020

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão: 37dz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contem 4 folhas

Rua Hélio Costa, Nº 1555-B, Alcântara
Pinheiro-MA - CEP: 65.200-000
(98) 98202-3714
rstabreu@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
1364
FOLHA

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida na rua Leonardo Philipsen nº 16 Letra A4 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, COM O CREA Nº 1107694299. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM ESTACIONAMENTO PARA FINS COMERCIAIS NA RUA EPIFÂNIO MOREIRA, Nº 18 – PACAS, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO (MA), DE PROPRIEDADE DA EMPRESA R.S.T ABREU EIRELI, incrita no CNPJ nº 34.764.596/0001-18, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (06/01/2020 à 06/03/2020) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.° MA 20200339033**

Pinheiro, 10 de junho 2020.

Fernando André Costa Correa
Engº. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 830943/2020, emitida em 24/06/2020

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido em 2020 e contém 1 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200339033

INICIAL

1365

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1108545297**
Registro: **1108545297MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI** CPF/CNPJ: **10.895.537/0001-10**
RUA LEONARDO PHILIPSEN Nº: **16**
Complemento: **LETRA A4** Bairro: **SETOR INDUSTRIAL**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**

Contrato: **002/2020** Celebrado em: **08/06/2020**
Valor: **R$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EPIFÂNIO MOREIRA Nº: **18**
Complemento: Bairro: **PACAS**
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **65200000**
Data de Início: **08/06/2020** Previsão de término: **10/06/2020** Coordenadas Geográficas: **-2.510199, -45.112042**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **R. S. T. ABREU EIRELI** CPF/CNPJ: **34.764.596/0001-18**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TECNICO > #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.	600,00	m²
5 - LAUDO TECNICO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	1.200,00	m²

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

LAUDO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COM ESTACIONAMENTO PARA FINS COMERCIAIS.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Fernando Andre Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA - CPF: 755.840.263-87

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 10.895.537/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **15/06/2020** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8302597394**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830943/2020, em 24/06/2020 emitida

Certidão nº 830943/2020
06/08/2021, 11:25
Chave de Impressão: 37dz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2020 e contém 1 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitsc.com.br/publico/, com a chave: b3AwC
Impresso em: 17/06/2020 às 18:42:34 por: , ip: 170.84.114.41

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892506/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHA 1366

Número da ART: **MA20230644760** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2023 Baixada em: 17/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.527887, -46.054325
Data de início: 15/05/2023 Conclusão efetiva: 15/06/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 10.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM MATERAIS MISTOS

Número da ART: **MA20230672068** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/08/2023 Baixada em: 17/08/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.527887, -46.054325
Data de início: 15/05/2023 Conclusão efetiva: 28/07/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 40.00 metro quadrado;

Observações

ADITIVO DE PRAZO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM MATERAIS MISTOS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
892506/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
4366
PMSL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892506/2023
25/08/2023, 12:53
xY82D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xY82D

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

PMB 1367

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Várias Localidades do Município de Balsas – Balsas (MA).
Período Execução: 15/05/2023 a 28/07/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25
Endereço: Praça Prof. Joca Rego, nº 121, Centro - Balsas (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25
Endereço: Praça Prof. Joca Rego, nº 121, Centro – Balsas (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
Conserpav Construções Serviços e Pavimentação Ltda
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Endereço: Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Leonardo dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1121244904

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços construção de ponte em materiais mistos em diversas localidades do município de Balsas (MA), conforme planilha de quantitativos abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	46,00
2			**INFRAESTRUTURA**		
2.1			**FUNDAÇÃO DA PONTE**		
2.1.1	2306113	SICRO3	Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação	m	120,00
2.2			**FUNDAÇÃO DAS ALAS**		
2.2.1	102312	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	120,00

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892506/2023, emitida em 25/08/2023

Certidão nº 892506/2023
25/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: xY82D
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

2.2.2	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	128,00
3			**SUPERESTRUTURA**		
3.1			**SUPERESTRUTURA DA PONTE**		
3.1.1	CPU 00004	Próprio	BARRA DE TRILHOS TR-68, SOLDADOS POR CALDEAMENTO USADOS NA CONFECÇÕES DE TRANSVERSINAS E/OU LONGARINAS DE PONTES MISTAS	M	198,00
3.1.2	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	665,72
3.1.3	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	49,35
3.1.4	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	10,93
3.2			**SUPERESTRUTURA DAS ALAS**		
3.2.1	92482	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	179,80
3.2.2	102730	SINAPI	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	2044,41
3.2.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	38,40

Balsas (MA), 03 agosto de 2023.

Raimundo N. P. Lustosa
Sub-Secretário de Infraestrutura
Portaria 030/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
RAIMUNDO NONATO PEREIRA LUSTOSA
CPF: 014.606.623-50
PORTARIA Nº 030/2021

Aurelio Moretta Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1116214806
Matrícula 9417-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 892506/2023, emitida em 25/08/2023

Certidão nº 892506/2023
25/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: [illegible]2D
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 3 folhas

Fls. 1368

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL LEONARDO DOS SANTOS SILVA, COM O CREA Nº 1121244904. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO DE PONTES COM MATERIAS MISTOS NO MUNICÍPIO DE BALSAS (MA), QUE TEVE COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS (MA), CNPJ Nº 06.441.430/0001-25 DE ACORDO COM ART MA 20230672068, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, AURÉLIO NICARETTA NETO CREA Nº **1116214806.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA 20230673219.**

Balsas (MA), 08 de agosto 2023.

Aurelio Nicaretta Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1116214806
Matrícula 9417-1

AURÉLIO NICARETTA NETO
CPF: 018.433.633-30
Engenheiro Civil
RN: 1116214806

Raimundo [illegible]
Sub-Secretário da Infraestrutura
Portaria: 030/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892506/2023, emitida em 25/08/2023

Certidão nº 892506/2023
25/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: xY82D
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
FLS. 13630

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230673219

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

AURELIO NICARETTA NETO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1116214806
Registro: 1116214806MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 10.895.537/0001-10
AVENIDA JOSE BERNARDINO
Nº: 50
Complemento: SALA A, ANDAR 2
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS
UF: MA
CEP: 65800000

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 03/08/2023
Valor: R$ 3.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: ZOBA RURAL
Cidade: BALSAS
UF: MA
CEP: 65800000
Data de Início: 03/08/2023
Previsão de término: 08/08/2023
Coordenadas Geográficas: -7.533506, -46.040642
Finalidade:
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
66 - Laudo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	40,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFRENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE COM MATERIASI MISTOS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BALSAS (MA) 08 de AGOSTO de 2023
Local data

Aurelio Nicaretta Neto
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116214806
Matrícula 9417-1
AURELIO NICARETTA NETO - CPF: 018.433.630-30

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 10.895.537/0001-10
CONSERPAV
André Natividade Batista
CPF: 644.912.773-20
Proprietário

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou comunicação de baixa do CREA.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 08/08/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8304883038

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bc1c1
Impresso em: 15/08/2023 às 16:41:58 por: , ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel.: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106 8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 892506/2023, emitida em 25/08/2023

Certidão nº 892506/2023
25/08/2023, 14:42
Chave de Impressão: [illegible]2D
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
901599/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1369

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210454356** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2021 Baixada em: 20/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA** CPF/CNPJ: **06.229.397/0001-74**
Endereço do contratante: PRAçA JOSÉ DO EGITO Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAMBAÍBA UF: MA CEP: 65830000
Contrato: 170/2021 Celebrado em: 01/07/2021
Valor do contrato: R$ 208.720,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SAMBAÍBA UF: MA CEP: 65830000
Coordenadas Geográficas: -7.139601, -45.346387
Data de início: 10/09/2021 Conclusão efetiva: 01/11/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA CPF/CNPJ: 06.229.397/0001-74

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.5 - EM TUBULÕES 49 - Execução de obra 38.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 901599/2024
23/02/2024, 09:17
82dY6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 82dY6

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
ADMINISTRANDO PARA TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA - SAMBAÍBA (MA).
PERÍODO EXECUÇÃO: 10/09/2021 A 01/11/2021

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA (MA)
CNPJ: 06.229.397/0001-74
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ DO EGITO, Nº 200, CENTRO - SAMBAIBA (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA (MA)
CNPJ: 06.229.397/0001-74
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ DO EGITO, Nº 200, CENTRO - SAMBAÍBA (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2, CENTRO – BALSAS (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPAROS DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA (MA), CONTRATO Nº 170/2021, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

ÍTEM	PLANILHA DE QUANTITATIVOS		
	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS EM MADEIRA		
	TOTAL DO ITEM 01		
1.1	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BDI = 15,28	M3	41,24
1.2	CAMINHÃO CARROCERIA - 4 t (115 kW) - BDI = 15,28	CHP	14,79
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	83,19
1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 - BDI = 15,28	M3	34,66
1.5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	73,95
1.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	73,95

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Leonardo dos Santos Silva
Engenheiro Civil
Registro 112124490-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara[illegible], vinculado à Certidão nº 901599/2024, emitida em 23/02/2024

Certidão nº 901599/2024
26/02/2024, 16:59
Chave de Impre[illegible]Y6
O documento neste ato registrado foi emi[illegible]3/02/2024 e contem 2 folhas

Prefeitura Municipal de
Sambaíba
ADMINISTRANDO PARA TODOS

1.7	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	232,94
1.8	CARPINTEIRO	H	23,80
1.9	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	27,73
1.10	CAMINHÃO CARROCERIA - 4 t (115 kW) - BDI = 15,28	CHP	50,84
1.11	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,91
1.12	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	781,10
1.13	*PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA - BDI = 15,28	UND	1.386,57
1.14	*ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM - BDI = 15,28	UND	2.773,13
1.15	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - BDI = 15,28	M2	184,88
1.16	ART - BDI = 15,28	UND	1,00
1.17	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	1,16
2.0	**SERVIÇOS EM CONCRETO**		
	TOTAL DO ITEM 02		
2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	38,00
2.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	15,20
3.0	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	184,88

SAMBAÍBA (MA), 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

ADRIANA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATANTE
CPF: 031.272.203-67

Leonardo dos Santos Silva
Engenheiro Civil
Registro 112124490-4

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901599/2024, em 23/02/2024 emitida

Certidão nº 901599/2024
26/02/2024, 16:59
Chave de Impressão: 82dY6
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2024 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o nº 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, COM O CREA Nº 110769429-9. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA (MA), QUE TEVE COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA (MA), CNPJ Nº 06.229.397/0001-74 DE ACORDO COM ART MA 20210454356, SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA (MA), AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORRÊA CREA Nº **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA20240732589.**

Sambaíba (MA), 25 de janeiro 2024.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORRÊA
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
RN: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 901599/2024, emitida em 23/02/2024

Certidão nº 901599/2024
26/02/2024, 16:59
Chave de Impressão: Y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2024 e contém 1 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240732589

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
FLS. 13 23

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1108545297
Registro: 1108545297MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CPF/CNPJ: 10.895.537/0001-10
AVENIDA JOSÉ BERNARDINO
Nº: 50
Complemento: SALA A, ANDAR 2
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS
UF: MA
CEP: 65800000

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 24/01/2024
Valor: R$ 1.500,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SAMBAÍBA
UF: MA
CEP: 65830000
Data de Início: 24/01/2024
Previsão de término: 25/01/2024
Coordenadas Geográficas: -7.133388, -45.366393
Finalidade:
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA
CPF/CNPJ: 06.229.397/0001-74

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES	200,00	m²
66 - Laudo > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.5 - EM TUBULÕES	38,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO REFRENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE SAMBAIBA-MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória. Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA - CPF: 759.840.263-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 10.895.537/0001-10
André Henriveaue Batista
CPF: 644.912.773-20
Proprietário

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 26/01/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8305224540

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aYAzy
Impresso em: 26/01/2024 às 15:51:20 por: , ip: 200.188.219.146

www.crearna.org.br faleconosco@crearna.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 901599/2024, emitida em 23/02/2024

Certidão nº 901599/2024
26/02/2024, 16:59
Chave de Impressão: 82dY6
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2024 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
892505/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO DOS SANTOS SILVA**
Registro: **1121244904MA** RNP: **1121244904**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230647006** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/05/2023 Baixada em: 17/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **BARA CONSTRUCOES LTDA** CPF/CNPJ: **09.439.967/0001-49**
Endereço do contratante: AVENIDA AV MAESTRO JOAO NUNES/AVN ANA JANSEN, PAVMTO:07, TORRE II, SL Nº: 9
Complemento: Bairro: PONTA D AREIA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65077355
Contrato: Celebrado em: 20/04/2023
Valor do contrato: R$ 325.075,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALEXANDRE COSTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA LOBÃO
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65605515
Coordenadas Geográficas: -4.874641, -43.345808
Data de início: 22/05/2023 Conclusão efetiva: 08/12/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS ESTADO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 66.33 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13.02 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 6.48 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 231.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 162.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 3.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 93.87 metro;

Observações

REFERENTE A SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE CAXIAS - MA - VINCULADO AO ATO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇO 002/2023

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892505/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892505/2023
28/08/2023, 10:19
3xwCd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3xwCd

PREFEITURA DE
Caxias
A CIDADE QUE A GENTE QUER

1393

CARTA DE ANUÊNCIA

Pela presente, o **MUNICÍPIO DE CAXIAS (MA)**, com sede Praça Dias Carneiro, nº 600, Centro, na cidade de Caxias, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 06.082.820/0001-56, representada por seu Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. JOSÉ GENTIL ROSA NETO, CPF nº 013.609.553-48** Decreto nº 007 de 10 de janeiro de 2023, **declara** que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.895.537/0001-10 e seu responsável técnico o Engenheiro Civil **LEONARDO DOS SANTOS SILVA** Crea nº: 1121244904 prestaram o serviço por intermédio do contrato nº 001, Tomada de Preço 002/2023, da BARA CONSTRUÇÕES LTDA portadora do CNPJ Nº: 09.439.967/0001-49 nos serviços de execução de Portal de Entrada da Cidade de Caxias – MA, no período de 22/05/2023 à 19/07/2023.

Caxias (MA), 20 de julho de 2023.

Secretário Municipal de Infraestrutura
José Gentil Rosa Neto
Pela CONTRATANTE

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892505/2023, emitida em 28/08/2023

Certidão nº 892505/2023
28/08/2023, 15:29
Chave de Impressão: 3xwCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 1 folhas

Bara Construções

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Avenida Alexandre Consta, s/n, Vila Lobão, Município de Caxias-MA.
Período Execução: 22/05/2023 à 19/07/2023

DADOS DO CONTRATANTE:
BARA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.439.967/0001-49
Endereço: Av. Maestro João Nunes/Av. Ana Jansen, nº 9, Pavmto 07, Torre II Sl, Ponta d' Areia – São Luís (MA).

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 600, Centro, Caxias (MA).

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Endereço: Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro – Balsas (MA)

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LEONARDO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA nº:1121244904

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços de Portal de Entrada da Cidade de Caxias – (MA), conforme planilha de quantitativos abaixo descriminados.

1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	313,20
1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	7,25
1.3	CP-0064	Próprio	RETIRADA DE PEDRA PORTUGUESA	M²	450,00
1.4	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 892505/2023, emitida em 28/08/2023

Certidão nº 892505/2023 Cd
28/08/2023, 15:29
Chave de Impressão: /08/2023 e contém 2 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido e

Bara
Construções

2			PAVIMENTAÇÃO		
2.1	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	250,56
2.2	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	62,64
2.3	101090	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	m²	540,00
2.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	770,00

Caxias (MA), 20 de julho de 2023.

ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA:51608375315

Assinado de forma digital por ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA:51608375315
Dados: 2023.07.20 08:18:52 -03'00'

ALDO MARCOZZI SOUZA ESPÍNDOLA
PROCURADOR
CPF: 516.083.753-15

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387

Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387
Dados: 2023.07.20 08:19:08 -03'00'

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORRÊA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1108545297

Bara Construções Ltda – CNPJ: 09.439.967/0001-49 – Insc. Est: 12.261696-0
Av Maestro João Nunes/Av Ana Jansen, nº 9, Pavmto 07, Torre II Sl, Ponta d' Areia, São Luís – MA / CEP: 65.077-355
Fone: (98) 3181-5759 / Email: perfuracoesbara@gmail.com

1394

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892505/2023, emitida em 28/08/2023

Certidão nº 892505/2023
28/08/2023, 15:29
Chave de Impressão: 3xwCd
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
894215/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200371858** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2020 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: 234/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 660.933,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUATRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.962371, -46.167249
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 08/04/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 108.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA

Número da ART: **MA20210426963** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2021 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: 234/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 660.933,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUATRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.962371, -46.167249
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 08/09/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 108.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado;

Observações

REFRENTE AO 1º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894215/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

Número da ART: **MA20210474073** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2021 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: 234/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 660.933,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUATRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.962371, -46.167249
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 08/03/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 26.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 108.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 647.68 metro quadrado;

Observações

REFRENTE AO 2º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA

Número da ART: **MA20230684882** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2023 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: 234/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 660.933,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUATRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.962371, -46.167249
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 08/09/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 108.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 647.68 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 26.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 26.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 647.68 metro quadrado;

Observações

REFRENTE AO 3º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA

Número da ART: **MA20230686184** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2023 Baixada em: 18/09/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894215/2023

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUI BARBOSA Nº: 125
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Contrato: 234/2020 Celebrado em: 08/10/2020
Valor do contrato: R$ 660.933,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA QUATRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS UF: MA CEP: 65805000
Coordenadas Geográficas: -6.962371, -46.167249
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 08/03/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CPF/CNPJ: 06.080.394/0001-11

PMF 1376

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 108.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 647.68 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 26.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 26.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 647.68 metro quadrado;

Observações

REFRENTE AO 4º ADITIVO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 894215/2023
20/09/2023, 09:21
3xZZ5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3xZZ5

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: AVENIDA QUATRO, S/N, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/10/2020 A 08/03/2023.

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA).
CNPJ: 06.080.394/0001-11
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 125, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA).
CNPJ: 06.080.394/0001-11
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 125, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTRO, BALSAS (MA).

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP Nº: 1107694299

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO DE REPASSE Nº 870588/2018-MTUR/CAIXA, EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS ABAIXO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00

Wilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111804809-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 894215/2023, emitida em 20/09/2023

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: [illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido e. 09/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
3.1	002	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
3.2	002	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
4			TERRAPLENAGEM		
4.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	986,00
4.2	74154/001	SINAPI	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M³	690,20
4.3	74153/001	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M³	690,20
4.4	41722	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M³	690,20
5			MOVIMENTO DE TERRA		
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	106,46
5.2	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M²	152,08
5.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	45,62
6			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
6.1	95467	SINAPI	ALICERSE EM PEDRA	M³	60,83
6.2	95957	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	M³	11,95
6.3	95957	SINAPI	VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO INFERIOR	M³	11,42
6.4	95957	SINAPI	VIGA COBERTURA DE CONCRETO ARMADO SUPERIOR	M³	11,42
6.5	95957	SINAPI	PILAR DE CONCRETO ARMADO	M³	8,88
6.6	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	16,19
7			PAREDES E PAINEIS		
7.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1109,55
7.2	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,90
7.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	23,90
8			REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES		
8.1	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2219,11
8.2	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	261,95
9			PINTURAS		
9.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2219,11
9.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2219,11

Wilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111604809-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894215/2023, em 20/09/2023 emitida

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: 3xZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2219,11
9.4	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	41,58
10			**ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS**		
10.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00
10.2	008	Próprio	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, ESP = 35 MM, NUCLEO SARRAFIADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAZ PARA VERNIZ	UND	7,00
10.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
10.4	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	12,33
10.5	94586	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	3,78
10.6	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	4,32
10.7	74136/003	SINAPI	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M²	18,38
11			**PISO**		
11.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	623,44
11.2	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	539,88
11.3	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	83,56
11.4	003	Próprio	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM, ESP=5MM	M²	40,50
12			**COBERTURA**		
12.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	601,24
12.2	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00
12.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	601,24
12.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	79,40

Nilton Cardoso de S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara[illegible]o, vinculado à Certidão nº 894215/2023, em 20/09/2023 emitida em

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão ZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

12.5	94450	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	32,00
12.6	007	Próprio	PEITORIL EM MÁRMORE POLIDO, BRANCO COMUM, L = *15*CM, ESP = *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	79,40
13			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
13.1	68066	SINAPI	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.2	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.3	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	699,02
13.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,10
13.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,20
13.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	678,41
13.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,10
13.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,20
13.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	314,41
13.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	388,75
13.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,49
13.12	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	481,06
13.13	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,25
13.14	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,87
13.15	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,55
13.16	97617	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	UN	35,00
13.17	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Wilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111804809-1

1398

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894215/2023, em 20/09/2023 emitida

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: 3xZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 7 folhas

PMF 1378

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

13.18	92035	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
13.19	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
13.20	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
13.21	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
13.22	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
13.23	83366	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,00
13.24	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
13.25	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
13.26	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
13.27	97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
13.28	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
13.29	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
13.30	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00
13.31	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
13.32	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
13.33	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
13.34	004	Próprio	DPS CLASSE II - 30Ka	UND	10,00
13.35	005	Próprio	DPS CLASSE II - 45Ka	UND	6,00
14			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
14.1	98068	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
14.2	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
14.3	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
14.4	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	65,16

Nilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
Nilton Cardoso da S. Jorge

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 894215/2023, emitida em 20/09/2023

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão: " "75
O documento neste ato registrado foi emitido e 09/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

14.5	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,87
14.6	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,06
14.7	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
14.8	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
14.9	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
14.10	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
14.11	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
14.12	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
14.13	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,71
14.14	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	33,73
14.15	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	37,77
14.16	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
14.17	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
14.18	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
14.19	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
14.20	006	Próprio	ASSENTO PLÁSTICO CONVENCIONAL	UND	10,00

Wilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111804809-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894215/2023, em 20/09/2023 emitida

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de impressão: 3xZZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
FLS 1394

Prefeitura Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO

15			**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**		
15.1	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00
15.3	97051	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017	M	16,00
15.4	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	4,00
16			**SPDA**		
16.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	20,00
16.2	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00
16.3	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00
16.4	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	270,00
16.5	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,00
16.6	11132	ORSE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	66,00
16.7	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC 40MM (1.¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00
17			**CALÇADA DE CONTORNO**		
17.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	300,96
17.2	85179	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M²	6,30

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA), 12 DE SETEMBRO DE 2023.

Neurivan Pinheiro dos Santos
São Luís - Piauí - PI
12/09/2021

Secretário de Administração e Planejamento e Finanças
Neurivan Pinheiro dos Santos
CPF nº: 280.372.193-72

Wilton Cardoso da S. Jorge
Engenheiro Civil
CREA-MA 111804809-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Marar p. vinculado à Certidão nº 894215/2023, emitida em 20/09/2023

Certidão nº 894215/2023
20/09/2023, 09:27
Chave de Impressão YZ5
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2023 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
857971/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **4666D MA MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210454770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2021 Baixada em: 14/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA** CPF/CNPJ: **07.634.590/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº: 1545
Complemento: CONJ. 48 ANDAR 4, Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04543907
Contrato: Celebrado em: 30/08/2021
Valor do contrato: R$ 300.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SÃO FÉLIX DE BALSAS UF: MA CEP: 65890000
Coordenadas Geográficas: -7.410131, -45.025478
Data de início: 15/09/2021 Conclusão efetiva: 06/11/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 07.634.590/0001-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 432.64 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 400.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO E OFCICINA DA FAZENDA METROPOLITANA DO GRUPO SIERENTZAGRO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 857971/2021
15/12/2021, 13:09
z35bB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z35bB

Sierentz AGRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: FAZENDA METROPOLITANA - PARTE 5, S/N – ZONA RURAL, SÃO FÉLIZ DE BALSAS (MA) CEP: 65.890-000.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 15/09/2021 até 06/11/2021

DADOS DO CONTRATANTE:
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
CNPJ: 07.634.590/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 1545, CONJ. 48 ANDAR 4 – VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO (SP) CEP: 04543907.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 50, SALA A, ANDAR 2 – CENTR, BALSAS (MA) CEP: 65.800-000

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
José do Carmo Meireles Cardoso
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DO GALPÃO DA OFICINA DA FAZENDA METROPOLITANA, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS EM ANEXO:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	UND	Quant.
1			**REFORMA DO PRÉDIO DE ALOJAMENTO DA FAZENDA METROPOLITANA**		
1.1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	125,00
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: 08
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 8 folhas

Sierentz

1.1.3	INS 01	Próprio	ART	UN	1,00
1.2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	2,05
1.2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	36,60
1.2.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	13,50
1.2.4	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	67,00
1.3			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
1.3.1	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	18,18
1.3.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
1.4			**PAVIMENTAÇÃO**		
1.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	1,85
1.5			**COBERTURA E FORRO**		
1.5.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	42,00
1.5.2	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
1.5.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	42,00
1.5.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,60
1.5.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,63
1.5.6	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,60
1.5.7	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	253,80
1.6			**REVESTIMENTOS**		
1.6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	37,42

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1408545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857971/2021, em 15/12/2021 emitida

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: 235bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 8 folhas

Sierentz
AGRO

1.6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	37,42
1.6.3	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	25,69
1.7			**PINTURA**		
1.7.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1188,60
1.8			**ESQUADRIAS**		
1.8.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00
1.8.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	6,48
1.8.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	13,20
1.8.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,72
1.9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.9.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
1.9.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.9.3	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.9.4	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,00
1.9.5	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
1.9.6	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.9.7	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
1.9.8	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.9.9	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão
15/12/2021 e contém 8 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido

Sierentz

1.9.10	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
1.9.11	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
1.10			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA**		
1.10.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00
1.10.2	052951	SBC	CAIXA DE PASSAGEM	UN	2,00
1.10.3	98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
1.10.4	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
1.10.5	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	5,00
1.10.6	1678	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC)	UN	3,00
1.10.7	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)	UN	6,00
1.10.8	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.10.9	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	20,00
1.10.10	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
1.11			**LOUÇAS E METAIS**		
1.11.1	4506	ORSE	CHUVEIRO PLÁSTICO GRANDE	UN	4,00
1.11.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.11.3	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.11.4	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
1.12			**PIAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS**		
1.12.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.12.2	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA
PMIM 1382
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 8 folhas

Sierentz AGRO

1.12.3	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.13			**LIMPEZA DA OBRA**		
1.13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	432,64
2			**REFORMA DO GALPÃO DA OFICINA DA FAZENDA METROPOLITANA**		
2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	42,52
2.1.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,57
2.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,19
2.1.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	9,18
2.1.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	20,47
2.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	10,42
2.2			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.2.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M²	400,00
2.2.2	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1200,00
2.2.3	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	40,00
2.2.4	11.20.050	CPOS	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	240,00
2.2.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M²	400,00
2.2.6	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	9,00
2.3			**SUPERESTRUTURA**		
2.3.1	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	342,22
2.3.2	92433	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	16,80

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão 5bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 8 folhas

Sierentz

2.3.3	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	1,26
2.3.4	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	81,15
2.4			**COBERTURA**		
2.4.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	51,00
2.5			**REVESTIMENTOS**		
2.5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	300,20
2.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	172,80
2.5.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	18,03
2.6			**PINTURA**		
2.6.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	300,20
2.7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.7.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.7.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
2.7.3	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
2.7.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
2.7.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
2.7.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
2.7.7	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857971/2021, em 15/12/2021 emitida

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
FOLHA 1383
VISTO

Sierentz AGRO

2.7.8	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
2.7.9	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
2.7.10	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
2.8			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
2.8.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
2.8.2	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.8.3	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
2.8.4	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	1,00
2.8.5	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)	UN	1,00
2.8.6	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
2.8.7	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,00
2.8.8	97955	SINAPI	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	1,00
2.9			**ESQUADRIAS**		
2.9.1	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	5,25
2.9.2	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
2.9.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,24
2.9.4	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	2,20
2.10			**LOUÇAS / METAIS / BANCADAS**		
2.10.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impressã TpB
O documento neste ato registrado foi emitido 1/12/2021 e contém 8 folhas

Sierentz AGRO

2.10.2	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU ¾", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.10.3	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	1,50
2.10.4	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.11			**LIMPEZA FINAL**		
2.11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	450,00

Balsas (MA), 16 de novembro de 2021.

Eng. Danilo Casparete
Coordenador de Engenharia
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA

SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.634.590/0001-53

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
CHRISTOPHE MALIK AKLI
RECFIR03086848LKIRKTBS1/TB16 Emol: 16,31, Ferc: 0,60, Femp/Fadep: 0,65 - 0,56 Balsas-MA, 02 de Dezembro de 2021, às 14:18:55.
Em Testº da Verdade
VERINDA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857971/2021, emitida em 15/12/2021

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de impressão: z35bB
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2021 e contém 8 folhas

1384v

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida na Avenida José Bernardino, nº 50, sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, COM O CREA Nº 110769429-9. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DO GALPÃO DA OFICINA DA FAZENDA METROPOLITANA, SITUADA NA PARTE 5, S/N, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIZ DE BALSAS (MA), DE PROPRIEDADE DA SÍRENTZ AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.634.590/0001-53**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos (15/09/2021 à 06/11/2021) e normas contratuais. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA, CREA-Nº 1108545297.

Laudo Técnico da **ART n.° MA20210483287**

Balsas (MA), 13 de dezembro 2021.

Fernando André Costa Correa
Eng. Civil
CREA: 1108545297

FERNANDO ANDRÉ COSTA CORREA
ENGENHEIRO CIVIL
RN Nº 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara, vinculado à Certidão nº 857971/2021, em 15/12/2021 emitida

Certidão nº 857971/2021
15/12/2021, 17:41
Chave de Impre... 3bB
O documento neste ato registrado foi emitid... /12/2021 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

920772/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSE WILSON LEAL JUNIOR**
Registro: **1122301600MA** RNP: **1122301600**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240820567** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2024 Baixada em: 30/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA** CPF/CNPJ: **04.385.421/0001-39**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 230 Nº: KM 374
Complemento: Bairro: POVOADO CANINDÉ
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: Celebrado em: 12/08/2024
Valor do contrato: R$ 5.200.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 230 Nº: KM 374
Complemento: Bairro: POVOADO CANINDÉ
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.231610, -45.977149
Data de início: 19/08/2024 Conclusão efetiva: 20/12/2024
Finalidade:
Proprietário: FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA CPF/CNPJ: 04.385.421/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 4500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4500.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12500.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 225.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BENEFICIADORA DE SEMENTES EM ESTRUTURA METÁLICA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 920772/2025
31/01/2025, 13:01
cybYa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cybYa

sementes cajueiro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:
Local de realização: Rodovia BR 230, KM 374, Povoado Canindé - Zona Rural, Balsas (MA) 65.800-000.
Período de realização: 19/08/2024 até 20/12/2024

DADOS DO CONTRATANTE:
FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA
CNPJ: 04.385.421/0001-39
Endereço: Rodovia BR 230, KM 374, Povoado Canindé - Zona Rural, Balsas (MA) 65.800-000.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.895.537/0001-10

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ WILSON LEAL JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA nº 1122301600

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos serviços de execução de construção e ampliação de unidade beneficiadora de sementes em estrutura metálica na Fazenda Cajueiro Agropecuária Ltda, conforme planilha de quantitativos:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	4413986	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	4800,00
1.2	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	280,00

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 — Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 Dados: 2025.01.30 12:01:10 -03'00'

DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 — Assinado de forma digital por DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 Dados: 2025.01.29 09:32:27 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara[illegible], vinculado à Certidão nº 920772/2025, em 31/01/2025 emitida [illegible]

Certidão nº 920772/2025
31/01/2025, 14:44
Chave de Impressão: [illegible]Ya
[illegible]1/01/2025 e contém 4 folhas
O documento neste ato registrado foi emiti[illegible]

sementes caju eiro

2			**FUNDAÇÃO**		
2.1			**ESTACAS**		
2.1.1	02.02.117	FDE	ESTACA RAIZ DN 310MM PERFURAÇAO EM SOLO	M	1008,00
2.2			**BLOCOS E ARRANQUES DE PILAR**		
2.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	124,98
2.2.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	94,50
2.2.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1906,68
2.2.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2687,64
2.2.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	306,84
2.2.6	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	105,25
2.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	19,73
2.2.8	92433	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	73,92
2.3			**VIGA BALDRAME**		
2.3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	79,20
2.3.2	92457	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	316,80
2.3.3	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1664,06
2.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	399,60
2.3.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	47,52
2.3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	31,68

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 — Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 Dados: 2025.01.30 12:01:23 -03'00'

DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 — Assinado de forma digital por DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 Dados: 2025.01.29 09:32:41 -03'00'

1386

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920772/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 920772/2025
31/01/2025, 14:44
Chave de Impressão: cybYa
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MA
1386
PAG.

sementes caju eiro

3			**SUPERESTRUTURA**		
3.1			**PILARES**		
3.1	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	15177,45
3.2			**VIGAS DE TRAVAMENTO DE PILARES**		
3.2.1	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	6096,37
4			**COBERTURA**		
4.1			**TRELIÇAS DE COBERTURA**		
4.1.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	67189,51
4.1.2	00041955	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	1402,88
4.2			**TELHAMENTO**		
4.2.1	COMP ISO	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUICHE, NÚCLEO EM PIR 70 MM, DUAS FACES PINTADAS ACABAMENTO RAL 9003, ACABAMENTO INFERIOR ACABAMENTO INFERIOR EM AÇO GALVALUME PINTADO. KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	M²	7505,50
4.3			**CONTRAVENTAMENTOS**		
4.3.1	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1233,15
5			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1	COMP ISO	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM GALVALUME TIPO SANDUICHE, NÚCLEO EM PIR 70 MM, DUAS FACES PINTADAS ACABAMENTO RAL 9003, ACABAMENTO INFERIOR ACABAMENTO INFERIOR EM AÇO GALVALUME PINTADO. KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR	M²	4245,97
6			**PISO DE CONCRETO**		
6.1	4011219	SICRO3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	2175,00
6.2	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	2175,00

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 — Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387 Dados: 2025.01.30 12:01:53 -03'00'

DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 — Assinado de forma digital por DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504 Dados: 2025.01.28 09:23:01 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mari , vinculado à Certidão nº 920772/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 920772/2025
31/01/2025, 14:44
Chave de Impressão:
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 4 folhas

sementes cajueiro

6.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41280,20
6.4	97116	SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	497,23
6.5	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	7250,00
6.6	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	1450,00
6.7	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	7250,00
7			**PINTURA DE PISO**		
7.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	7250,00
8			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
8.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	350,00
8.2	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	125,00
8.3	74206/001	SINAPI	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	3,00
8.4	0804239	SICRO3	BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	3,00

Balsas (MA), 24 de janeiro de 2024.

FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA

DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504

Assinado de forma digital por DANIEL ANGELO GROLLI:94865094504
Dados: 2025.01.29 09:33:11 -03'00'

DANIEL ÂNGELO GROLLI
CPF: 948.650.945-04
DIRETOR

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387

Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387
Dados: 2025.01.30 12:01:46 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920772/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 920772/2025
31/01/2025, 14:44
Chave de Impressão: cybYa
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
FLS. 138

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, sob o n° 10.895.537/0001-10, estabelecida Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centro, Balsas – MA CEP: 65.800-000, **O LAUDO CONFIRMA O SERVIÇO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. JOSÉ WILSON LEAL JÚNIOR, COM O CREA Nº 11223001600. REALIZOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO OBEDECENDO AS RESPONSABILIDADES DEVIDAS, DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BENEFICIADORA DE SEMENTES EM ESTRUTURA METÁLICA, NA FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA, RODOVIA BR 230, KM 374, POVOADO CANINDÉ, ZONA RURAL, NA CIDADE DE BALSAS (MA), QUE TEVE COMO CONTRATANTE A FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ Nº 04.385.421/0001-39 DE ACORDO COM ART MA20240820567, AFIRMO O QUE CONSTA.**, (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais. Período de Execução: 19/08/2024 à 20/12/2024. Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, Fernando André Costa Correa Nº **1108545297.**

Laudo Técnico da **ART n.º MA 20250873488.**

Balsas (MA), 30 de janeiro 2025.

FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387

Assinado de forma digital por FERNANDO ANDRE COSTA CORREA:75584026387
Dados: 2025.01.30 12:00:41 -03'00'

Fernando André Costa Correa
CPF: 755.840.263-87
Engenheiro Civil
RN: 1108545297

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara, vinculado à Certidão nº 920772/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 920772/2025
31/01/2025, 14:44
Chave de Impr
O documento neste ato registrado foi emiti /01/2025 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
819137/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO**
Registro: **1107694299MA** RNP: **1107694299**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nº 1388

Número da ART: **MA20190284808** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2019 Baixada em: 10/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: RUA PADRE FRANCO Nº: 405
Complemento: LOTE 02, QUADRA 69, 2º PAVIMENTO, SALA 202 Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 320.713,62 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VENEZA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 16/07/2018 Conclusão efetiva: 10/11/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 224.16 metro quadrado;

Observações

CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO RESIDENCIAL VENEZA - MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Número da ART: **MA20190284905** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2019 Baixada em: 10/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: RUA PADRE FRANCO Nº: 405
Complemento: LOTE 02, QUADRA 69, 2º PAVIMENTO, SALA 202 Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 320.713,62 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VENEZA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 16/07/2018 Conclusão efetiva: 10/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 224.16 metro quadrado;

Observações

REFRENTE AO 1º ADITIVO DE PRAZO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO RESIDENCIAL VENEZA - MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Número da ART: **MA20190285612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2019 Baixada em: 10/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819137/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: RUA PADRE FRANCO Nº: 405
Complemento: LOTE 02, QUADRA 69, 2º PAVIMENTO, SALA 202 Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 320.713,62 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VENEZA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 16/07/2018 Conclusão efetiva: 10/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 224.16 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 2º ADITIVO DE PRAZO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO RESIDENCIAL VENEZA - MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Número da ART: **MA20190287087** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2019 Baixada em: 10/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSERPAV CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇAO EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**
Endereço do contratante: RUA PADRE FRANCO Nº: 405
Complemento: LOTE 02, QUADRA 69, 2º PAVIMENTO, SALA 202 Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 322/2018 Celebrado em: 10/07/2018
Valor do contrato: R$ 320.713,62 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VENEZA
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Data de início: 16/07/2018 Conclusão efetiva: 10/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 224.16 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 3º ADITIVO DE PRAZO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO RESIDENCIAL VENEZA - MUNICÍPIO DE BALSAS (MA).

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819137/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Fls: 1389

Certidão de Acervo Técnico nº 819137/2019
15/10/2019, 11:51
4d4dy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4d4dy

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização:
Unidade Básica de Saúde no Residencial Veneza – Balsas - MA;
Período de realização: 16/07/2018 a 02/05/2019

DADOS DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.236.050/0001-99

DADOS DO PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.236.050/0001-99

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 10.895.537/0001-10

DADOS DOS RESPONSAVEL TÉCNICO

José do Carmo Meireles Cardoso
Eng. Civil
CREA-MA nº 110769429-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), conforme planilha de quantitativos em anexo.

Balsas, 02 de maio de 2019.

LUÍS FLÁVIO DE LIMA COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mar... vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impress...
O documento neste ato registrado foi emitido... /10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Continuando a cidade que queremos

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO RESIDENCIAL VENEZA			
ENDEREÇO: AVENIDA 2, S/N, RESIDENCIAL VENEZA - BALSAS (MA)			
DOTAÇÃO: 10.301.0062.3360.0000			
EMPRESA: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI CNPJ: 10.895.537/0001-10			
Item	Contrato		
	Discriminação	Und.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	12,00
1.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUB RAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UM	1,00
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UM	1,00
1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016	M²	9,00
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXERIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	10,00
1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,5M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	224,16
1.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	9,00
1.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 2X	M²	148,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	89,66
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M³	9,40
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	M³	1,68
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO EM VIGAS BALDRAME, FCK 30MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M³	4,32
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	267,32
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,70
3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO EM VIGAS BALDRAME, FCK 30MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M³	6,93
3.5	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	1,12
3.6	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M²	1,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2019 e contém 9 folhas

Otávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA 2414571012-RN

1390
Fls.

BALSAS

Continuando a cuidar que gostamos

3.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	24,80
3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,00
4.0	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÕES COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LAMÇAMENTO, ADESAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	M³	9,15
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	172,16
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	475,00
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 12/2015	M²	40,80
4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	6,93
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	211,08
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	414,62
4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/ 2015	M²	31,50
4.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00
4.19	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	2,10
5.0	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	605,78
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE	M²	202,40

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA 241457/D-12 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Continuando a virtude que queremos

	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		
5.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	2,50
6.0	**ESQUARIAS**		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
6.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	12,90
.4	GRADE DE FERRO E,M BARRA CHATA 3/16"	M²	8,75
6.5	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM	M²	6,30
6.6	ALAMBRADO DE PROTEÇÃO PARA CADEIRANTE EM FERRO	M²	8,60
6.7	JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	18,15
6.8	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	5,00
7.0	**SISTEMA DE COBERTURA**		
7.1	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	24,74
7.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	48,41
7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	21,04
7.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE	M²	224,16
7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENO AF_12/2105	UN	7,00
.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	224,16
8.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M²	87,00
9.0	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	1.564,47

Savio Silva Coelho 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Coordenada a cidade que queremos

9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	72,02
9.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.087,65
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	72,02
9.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M²	212,59
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**		
10.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	209,90
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	209,90
10.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA	M²	153,46
11	**PINTURA**		
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO	M²	740,08
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1.057,26
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	212,59
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁLUCA**		
12.1	UBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	44,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	47,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
12.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	UN	1,00
12.7	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

Sávio Silva Coelho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão:
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Continuando a cidade que queremos

12.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.9	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
12.13	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.17	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.20	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
12.21	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
13.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.4	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00

6

Flávio Silva Coelho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Continuando a cidade que queremos

14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,00
14.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
14.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
14.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014	UN	1,00
14.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. AF_12/2014	UN	4,00
14.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014	UN	6,00
14.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
14.16	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
14.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	7,00
14.18	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
14.19	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
14.20	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara[illegible] vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impress[illegible]
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Construindo a cidade que queremos

15	**LOUÇAS E METAIS**		
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UN	2,00
15.2	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
15.3	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
15.4	BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
15.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
16	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V**		
16.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
16.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
16.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	182,00
16.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,00
16.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
16.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.140,67
16.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	663,70
16.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00
16.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	117,20
16.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão: 4d4dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/10/2019 e contém 9 folhas

BALSAS

Construindo o rumo que queremos

16.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
16.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 015	UN	18,00
16.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
16.16	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
16.17	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
16.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
17	**TAXAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
17.1	ART DO CONTRATO	UN	1,00
17.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00
17.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
18	**SERVIÇOS FINAIS**		
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	224,16

Sávio Silva Coelho
Eng. Civil
CREA: 2414571012 RN

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mara vinculado à Certidão nº 819137/2019, emitida em 15/10/2019

Certidão nº 819137/2019
16/10/2019, 15:41
Chave de Impressão:
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2019 e contém 9 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 923551/2025
Emissão: 17/03/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 4YWyy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1394

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE WILSON LEAL JUNIOR
Registro: 1122301600
CPF: ***.640.513-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/02/2024

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 2018/1973 , DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - CAMPUS BALSAS
Data de Formação: 09/02/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306123590. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
Registro: 0000010337
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Data Início: 29/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/02/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920636/2025
Emissão: 29/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: YCZ2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1395

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO
Registro: 1107694299
CPF: ***.494.183-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/01/1987

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: xx
Data de Formação: 01/08/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305979473. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
Registro: 0000010337
CNPJ: 10.895.537/0001-10
Data Início: 29/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/01/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922432/2025
Emissão: 24/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: dz6c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
FOLHA 1396
VISTO

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 10.895.537/0001-10

Registro: 0000010337

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.000.000,00

Data do Capital: 10/06/2009

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;
COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;
USINAS DE COMPOSTAGEM;
CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENCAO, CORTINAS DE PROTECAO, MUROS DE ARRIMO ETC.); SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL;
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE OBRAS, VIAS PUBLICAS, MAQUINAS INDUSTRIAIS, MEIOS DE TRANSPORTE ETC.);
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS;
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS;
INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO;
OBRAS DE FUNDACOES;
SERVICOS DE ENGENHARIA;
ATIVIDADES PAISAGISTICAS;
SERVICOS DE ARQUITETURA;
GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL.NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA JOSE BERNARDINO, 50, SALA A, ANDAR 2, CENTRO, BALSAS, MA, 65800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/04/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010337EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais co quadro técnico.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922432/2025
Emissão: 24/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: dz6c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1397

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305990073. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO JOSE RIBEIRO GOMES
Registro: 1100216413
CPF: ***.952.153-**
Data Início: 17/04/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/03/2026
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO
Registro: 1107694299
CPF: ***.494.183-**
Data Início: 29/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/01/2028
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE WILSON LEAL JUNIOR
Registro: 1122301600
CPF: ***.640.513-**
Data Início: 29/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/02/2027
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 2018/1973 , DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LEONARDO DOS SANTOS SILVA
Registro: 1121244904
CPF: ***.615.013-**
Data Início: 18/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 05/10/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 2018 1973
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELL GONÇALVES VILARINHO RIBEIRO
Registro: 1122631367
CPF: ***.714.623-**
Data Início: 31/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/02/2028
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922432/2025
Emissão: 24/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: dz6c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1398

Atribuição: ART. 7 DA LEI FEDERAL N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 12, COMBINADO COM O ART. 25, DA RESOLUCAO 218 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUCAO N 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDRE NATIVIDADE BATISTA

CPF: ***.912.773-**

Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dz6c4
Impresso em: 24/02/2025 às 11:15:47 por: adapt, ip: 200.188.219.88

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTATANTE: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA, estabelecida no município de Balsas (MA), sediada na Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2, Centro, CEP: 65.800-000, inscrita no CNPJ nº 10.895.537/0001-10 neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 644.912.773-20, residente e domiciliado à Avenida Rio Balsas, nº 10 – Centro, Balsas (MA).

CONTRATADO: JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional Nº 110769429-9 inscrito no CPF nº 104.494.183-91, e carteira de Identidade nº 122770 SSP- MA, residente e domiciliado na Rua Barão de Itapary, Bl G, Ap 202, Bairro Centro – São Luís (MA).

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação e de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justas e avençadas o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

A **CONTRATANTE** firma o presente Contrato com o **CONTRATADO**, o qual se obriga a prestar à **CONTRATANTE** serviço profissional atinente à sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área de ENGENHARIA CIVIL e a assumir RESPONSABILIDADE TÉCNICA perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA e outros que lhe exijam.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA Remuneração e Carga Horária

O **CONTRATADO** receberá o equivalente a R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), para uma jornada de 10 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo

O prazo de validade deste contrato será de 24 de janeiro de 2025 até 15 de janeiro de 2028, podendo ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas Maranhão para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinaram o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Balsas (MA), 24 de janeiro de 2025.

JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO:10449418391

Assinado de forma digital por JOSE DO CARMO MEIRELES CARDOSO:10449418391
Dados: 2025.01.24 17:55:59 -03'00'

JOSÉ DO CARMO MEIRELES CARDOSO
CPF: 036.472.033-60

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320

Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2025.01.24 17:56:16 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 620.246.983-87

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTATANTE: CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA, estabelecida no município de Balsas (MA), sediada na Av. José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 Centro, CEP: 65.800-000, inscrita no CNPJ nº 10.895.537/0001-10 neste ato representada pelo Sr. ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF nº 644.912.773-20, residente e domiciliado à Avenida Rio Balsas, nº 10, Centro - Balsas (MA).

CONTRATADO: JOSÉ WILSON LEAL JÚNIOR, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional Nº 1122301600 inscrito no CPF nº 049.640.513-66, e carteira de Identidade nº 03590919 SSP- PI, residente e domiciliado na Rua São Francisco, nº 30, Santo Antônio – Balsas (MA).

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação e de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justas e avençadas o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto

A **CONTRATANTE** firma o presente Contrato com o **CONTRATADO**, o qual se obriga a prestar à **CONTRATANTE** serviço profissional atinente à sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área de ENGENHARIA CIVIL e a assumir RESPONSABILIDADE TÉCNICA perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA e outros que lhe exijam.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA Remuneração e Carga Horária

O **CONTRATADO** receberá o equivalente a R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para uma jornada de 10 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo

O prazo de validade deste contrato será de 27 de fevereiro de 2024 até 15 de fevereiro de 2027, podendo ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas Maranhão para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinaram o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Balsas (MA), 27 de fevereiro de 2024.

JOSE WILSON LEAL JUNIOR:04964051366

Assinado de forma digital por JOSE WILSON LEAL JUNIOR:04964051366
Dados: 2024.02.27 18:05:02 -03'00'

JOSÉ WILSON LEAL JÚNIOR
CPF: 049.640.513-66

ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320

Assinado de forma digital por ANDRE NATIVIDADE BAPTISTA:64491277320
Dados: 2024.02.27 18:05:21 -03'00'

ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA
CPF: 644.912.773-20

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

M BACELAR MARINHO LTDA

CNPJ n.º 10.305.794/0001-55

1102

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME MATEUS BACELAR MARINHO

FILIAÇÃO
TERTULIANO LOPES MARINHO E MARIA
ODETE BACELAR MARINHO

DATA NASCIMENTO 20/07/1982
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH
NATURALIDADE
BREJO - MA
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

P-013 VIA-02

CPF 01600807333
REGISTRO GERAL 018031662001-4
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/03/2021
REGISTRO CIVIL
CASAM. N.0002198 FLS. 095 LIV. 00009 MATA ROMA MA ÚNICO

T. ELEITOR / ZONA / SEC
CTPS / SÉRIE / UF
038795821163/042/0004
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS

MA8155899605

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Colegial e são legíveis na data de sua expedição.

Nome Empresarial: M BACELAR MARINHO LTDA	Protocolo: MAC2303124319
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento	Número:
21600177669	10305794000155		Data: 03/04/2023	

Arquivamentos solicitado:

Número	Data	Ato
[illegible]	[illegible]	ALTERAÇÃO
[illegible]	[illegible]	ALTERAÇÃO
[illegible]	[illegible]	ALTERAÇÃO
[illegible]	[illegible]	ALTERAÇÃO
[illegible]	[illegible]	ALTERAÇÃO
[illegible]	[illegible]	ALTERAÇÃO
[illegible]	[illegible]	ALTERAÇÃO
[illegible]	[illegible]	ALTERAÇÃO
[illegible]	[illegible]	ALTERAÇÃO
[illegible]	[illegible]	ALTERAÇÃO
[illegible]	[illegible]	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 20/12/2023, às 15:02:38 (horário de Brasília).
Se empresa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código **THAVNPES**

MAC2303124319

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI.
M BACELAR MARINHO EIRELI

MATEUS BACELAR MARINHO, Brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de brejo - MA, nascido em **20/07/1982**, portador da RG 018031662001-4 SSP/MA, e CPF: 018.008.073-33, residente e domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, na cidade de Mata Roma - Ma, CEP: 65.510-000; na qualidade de empresário da empresa, **M BACELAR MARINHO EIRELI**, com sede na Rua Deputado Bacelar, Nº 557, centro, na cidade de Mata Roma - Ma, CEP: 65.510-000; cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE: 21600177669, devidamente inscrita no CNPJ: 10.305.794/0001-55, resolve de comum acordo alterar seu Ato Constitutivo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa resolve alterar suas atividades econômicas para:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
96.01-7-01 - Lavanderias
42.12-0-00 - Construção de obras-de-arte especiais
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **MATEUS BACELAR MARINHO** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA TERCEIRA: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luis para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Mata Roma - Ma, 10 de junho de 2022.

MATEUS BACELAR MARINHO
Titular/Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MARANHÃO
FLS: 1406

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2022 16:10 SOB Nº 20220731144.
PROTOCOLO: 220731144 DE 10/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207522231. CNPJ DA SEDE: 10305794000155
NIRE: 21600177669. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2022.
M BACELAR MARINHO EIRELI

JUCEMA

SERGIO SILVA SOMBRA
PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI.
M BACELAR MARINHO EIRELI

MATEUS BACELAR MARINHO, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 20/07/1982, natural de Brejo - MA, portador da **RG. 018031662001-4** SSP/MA e o CPF nº **018.008.073-33**, residente e domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA – CEP 65510-000, **único titular componente** da empresa **M BACELAR MARINHO EIRELI** estabelecida na Rua Deputado Bacelar Nº 557, Centro, na cidade de Mata Roma - MA, Cep: 65.510-000, CNPJ: **10.305.794/0001-55**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21600177669**, resolve de comum acordo alterar seu Ato Constitutivo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa altera o Capital Social que era de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), após este ato, o capital ficará aumentado para R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) que passa a constituir o capital da empresa, sendo a diferença se encontra destacada da seguinte forma: **R$ 1.350.000,00** (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **MATEUS BACELAR MARINHO**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA TERCEIRA: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luis para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Mata Roma - ma, 28 de outubro de 2021.

MATEUS BACELAR MARINHO
Titular/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2021 19:10 SOB Nº 20211337536.
PROTOCOLO: 211337536 DE 28/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108014400. CNPJ DA SEDE: 10305794000155.
NIRE: 21400197668 COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/10/2021.
M BACELAR MARINHO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em papel, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informados seus respectivos códigos de verificação.

M. B. MARINHO & CIA LTDA

MATEUS BACELAR MARINHO, brasileiro, empresário, **solteiro, nascido** em 20/07/1982, natural de Brejo - MA, portador da RG. **018031662001-4** SSP/MA e o **CPF nº 018.008.073-33**, residente e domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA – CEP 65510-000

MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES MARINHO, brasileira, empresária, casada em comunhão parcial de bens, natural de Anapurus - MA, nascida no dia 23/04/1987, portadora da RG. nº 023611872002-5 SESP/MA e CPF nº 028.818.253-70, residente e domiciliada na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA – CEP 65510-000.

Únicos sócios da sociedade comercial denominada **M. B. MARINHO & CIA LTDA**, estabelecida na para Rua Deputado Bacelar Nº 557, Centro – Mata Roma - MA. CEP 65.510-000, CNPJ: **10.305.794/0001-55**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200815404**, resolvem, alterar e transformar a empresa: **M. B. MARINHO & CIA LTDA**, para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante pela presente transformação e ATO CONSTITUITIVO, com fulcro no s artigos 1.035 e 980-A da Lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017 - DREI.

Clausula 1ª Da Retirada do Sócio:

Retira-se da sociedade a sócia **MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES MARINHO** que cede e transfere suas quotas de capital no montante de **R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)**, transferindo o sócio **MATEUS BACELAR MARINHO** dando plena e geral quitação desobrigando-se consequentemente de quaisquer direitos, ônus e encargos presentes ou futuros, sobre as referidas quotas.

Clausula 2ª: Do Objeto Social:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
96.01-7-01 - Lavanderias
42.12-0-00 – Construção de obras-de-arte especiais

Clausula 3ª: Da Transformação de Ltda para Eireli

Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA **INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE** LIMITADA - EIRELI, passando a denominação a **M BACELAR MARINHO EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

ATO CONSTITUITIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada o Sr. **MATEUS BACELAR MARINHO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 20/07/1982, natural de Brejo - MA, portador da RG. **0180316620001-4** SSP/MA e o CPF nº **018.008.073-33**, residente e domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA – CEP 65510-000.

Clausula 1ª:

A empresa girará sob o nome empresarial de **M BACELAR MARINHO EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Deputado Bacelar Nº 557, Centro - Mata Roma - MA. CEP 65.510-000.

Clausula 2ª:

O capital de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), o qual está totalmente integralizada em moeda corrente nacional do País.

Clausula 3ª:
Objeto social:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
96.01-7-01 - Lavanderias
42.12-0-00 – Construção de obras-de-arte especiais

Clausula 4ª:

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Clausula 5ª:

A empresa será administrada pelo titular **MATEUS BACELAR MARINHO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade da titular, limitado ao capital integralizado.

Clausula 6ª:

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

Clausula 7ª:

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Clausula 8ª:

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Clausula 9ª: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

Clausula 10ª:

Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha – Ma, para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

Mata Roma - MA, 20 de janeiro de 2021.

MATEUS BACELAR MARINHO
Sócio Administrador

MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES MARINHO
Sócia retirante

FLS. 1412

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO
02881825370	MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2021 16:29 SOB Nº 21600177669.
PROTOCOLO: 210078468 DE 26/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100515914. CNPJ DA SEDE: 10305794000155.
NIRE: 21600177669. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2021.
M BACELAR MARINHO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ADEQUADO E CONSOLIDADO DA EMPRESA M. B. MARINHO & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **MATEUS BACELAR MARINHO**, brasileiro, empresario, solteiro, nascido em 20/07/1982, natural de Brejo - MA, portador da RG. 0180316620014 SSP/MA e o CPF nº 018.008.073-33, residente e domiciliado na Rua Jose Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA – CEP 65510-000 e **MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES MARINHO**, brasileira, empresária, Solteira, natural de Anapurus - MA, nascida no dia 23/04/1987, portadora do RG nº 2361872002-5 GEJSP/MA e CPF nº 028.818.253-70, residente e domiciliada na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA – CEP 65510-000, **únicos sócios componentes** da empresa M. B. MARINHO & CIA LTDA, estabelecida na para Praça José Samey Nº 222 Letra – A, Centro – Mata Roma - MA CEP 65.510-000, CNPJ: **10.305.794/0001-55**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200815404**, resolve de comum acordo alterar seu contrato social e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar suas atividades econômicas para:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-01 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
96.01-7-01 - Lavanderias
42.12-0-00 - Construção de obras-de-arte especiais

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 09:33 SOB Nº 20190914858.
PROTOCOLO: 190914858 DE 12/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903664686. NIRE: 21200815404.
M. B. MARINHO & CIA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade resolve alterar seu endereço comercial para Rua Deputado Hercílio Gomes Campos - Mata Roma - MA - CEP 65.510-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha, para o exercício e o cumprimento dos direitos obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinado-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Mata Roma - MA, 08 de Agosto de 2019.

MATEUS BACELAR MARINHO
Sócio Administrador

MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES MARINHO
Sócia

OFICIO UNICO MATA ROMA MA

Poder Judiciário Estado do Maranhão
Reconhecimento de Firma
00003189765

Poder Judiciário Estado do Maranhão
Reconhecimento de Firma
00003189766

Mata Roma, 32 - Centro
Av. Eng. Arnaldo Mata Farias
Cartório Segundo Oficial Interino

Reconheço a firma por Semelhança de
Mateus Bacelar Marinho
e Francisca Caldas Monteles Marinho
Mata Roma 09/08/19

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 09:33 SOB Nº 20190914858.
PROTOCOLO: 190914858 DE 12/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903664686. NIRE: 21200815404.
M. B. MARINHO & CIA LTDA

JUCEMA

Lilian Thereza Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ADEQUADO E CONSOLIDADO DA EMPRESA M. B. MARINHO & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **MATEUS BACELAR MARINHO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 20/07/1982, natural de Brejo - MA, portador da RG. 18031662001-4 SSP/MA e o CPF nº 018.008.073-33, residente e domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA – CEP 65510-000 e **MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES**, brasileira, empresária, Solteira, natural de Anapurus - MA, nascida no dia 23/04/1987, portadora da RG. nº 23611872002-5 GEJSPC/MA e CPF nº 028.818.253-70, residente e domiciliada na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA – CEP 65510-000, únicos sócios componentes da empresa **M. B. MARINHO & CIA LTDA**, estabelecida na para Rua 31 de Março, S/Nº Centro, em Mata Roma - MA – CEP 65510-000, CNPJ: 10.305.794/0001-55, inscrita na JUCEMA sob o nº 21200815404, resolve de comum acordo alterar seu contrato social e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar suas atividades econômicas para:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
96.01-7-01 - Lavanderias

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2016 15:02 SOB Nº 20160051169.
PROTOCOLO: 160051169 DE 16/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160051169. NIRE: 21200815404.
M. B. MARINHO & CIA LTDA -

JUCEMA

Liliao Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUIS, 17/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

Fls. 1416

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade resolve alterar seu endereço comercial para Praça José Sarney Nº 222 Letra – A Centro – Mata Roma - MA. CEP 65.510-000.

CLÁUSULA OITAVA – Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha – Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e data, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), a segunda para a Secretaria da Receita Federal em Chapadinha e a terceira depois de anotada, será devolvida para uso dos sócios da empresa M. B. MARINHO & CIA LTDA.

1º OFÍCIO

Mata Roma - MA, 19 de Janeiro de 2016.

MATEUS BACELAR MARINHO
Sócio Administrador

2º OFÍCIO

MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES
Sócia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2016 15:02 SOB Nº 20160051169.
PROTOCOLO: 160051169 DE 16/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160051169. NIRE: 21200815404.
M. B. MARINHO & CIA LTDA -

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 17/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

JUCEMA

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ADEQUADO E CONSOLIDADO DA EMPRESA M. B. MARINHO & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **MATEUS BACELAR MARINHO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 20/07/1982, natural de Brejo - MA, portador da RG. **18031662001-4** SSP/MA e o CPF nº **018.008.073-33**, residente e domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA – CEP 65510-000 e **OZIEL TEIXEIRA MARINHO**, brasileiro, empresário, Solteiro, nascido 16/04/1988, natural de Brejo - MA, portador da RG. **029109272005-3** GESP/MA e do CPF nº **053.341.003-77**, residente e domiciliado na Rua Dep Bacelar, S/Nº Centro, em Mata Roma - MA CEP 65510-000, únicos sócios componentes da empresa **M. B. MARINHO & CIA LTDA**, estabelecida na para Rua 31 de Março, S/Nº Centro, em Mata Roma - MA – CEP 65510-000, CNPJ: **10.305.794/0001-55**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200815404** em **14/08/2008**, resolve de comum acordo **alterar seu contrato social** e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar suas atividades econômicas para:

41.20-4-00 - Construção de edifícios
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de casas, prédios, reformação e etc).
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de entulhos, garranchos e etc)
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da Sociedade o Sócio Sr. **OZIEL TEIXEIRA MARINHO**, brasileiro, empresário, Solteiro, nascido 16/04/1988, natural de Brejo - MA, portador da RG. **029109272005-3** GESP/MA e do CPF nº **053.341.003-77**, residente e domiciliado na Rua Dep Bacelar, S/Nº Centro, em Mata Roma - MA CEP 65510-000, que cede e transfere para a sócia Sra. **MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES** a importância de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), representados por 45 (Quarenta e cinco) quotas no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil) cada, o mesmo dando plena e geral e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica admitida na sociedade a sócia Sra. **MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES**, brasileira, empresária, Solteira, natural de Anapurus - MA, nascida no dia 23/04/1987, portadora da RG. nº

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 17/09/2015 Sob Nº 20151270888
Protocolo : 151270888 de 03/09/2015 NIRE: 21200815404
M. S. MARINHO & CIA LTDA
Chancela : 49385F0B8ACE93C8FBF50D9AF98C1C385A31071C
São Luís, 17/09/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) divididos em 450.000 (Quatrocentos e cinqüenta) quotas, já integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

Sócios	Quotas	Total R$
- MATEUS BACELAR MARINHO	405.000 Quotas	- R$ 405.000,00
- MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES	45.000 Quotas	- R$ 45.000,00
-TOTAIS	450.000 Quotas -	R$ 450.000,00

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA – A administração da sociedade caberá ao sócio. **MATEUS BACELAR MARINHO**, com os poderes e atribuições de Administração, não podendo, entretanto usar o nome da firma em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha – Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e data, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), a segunda para a Secretaria da Receita Federal em Chapadinha e a terceira depois de anotada, será devolvida para uso dos sócios da empresa M. B. MARINHO & CIA LTDA - ME.

Mata Roma - MA, 24 de Agosto de 2015.

MATEUS BACELAR MARINHO
Sócio Administrador

MARIA FRANCISCA CALDAS MONTELES
Sócia

OZIEL TEIXEIRA MARINHO
Sócio Retirante

AM3041
21071

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 17/09/2015 Sob Nº 20151270868
Protocolo : 151270868 de 03/09/2015 NIRE: 21200815404
M. B. MARINHO & CIA LTDA
Chancela : 4B3B5F0B8ACE83C5FBF50D8AF98C1C3B5A31071C
São Luís, 17/09/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

JUCEMA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, ADEQUADO E CONSOLIDADO DA EMPRESA M. B. MARINHO & CIA LTDA - ME.

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **MATEUS BACELAR MARINHO**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em **20/07/1982, natural de** Brejo - MA, portador da RG. **18031662001-4** SSP/MA e o CPF nº **018.008.073-33, residente e** domiciliado na Rua José Vitorino Gomes, Nº 110, Centro, Mata Roma - MA – CEP 65510-000 e **OZIEL TEIXEIRA MARINHO**, brasileiro, empresário, Solteiro, **nascido 16/04/1988, natural** de Brejo - MA, portador da RG. **029109272005-3** GESP/MA e do **CPF nº 053.341.003-77**, residente e domiciliado na Rua Dep Bacelar, S/Nº Centro, em Mata Roma - MA **CEP 65510-000**, únicos sócios componentes da empresa **M. B. MARINHO & CIA LTDA - ME, estabelecida na** para Rua 31 de Março, S/Nº Centro, em Mata Roma - MA – CEP 65510-000, **CNPJ: 10.305.794/0001-55**, inscrita na JUCEMA sob o nº **21200815404** em **26/02/2013, resolve de comum** acordo alterar seu contrato social e alteração posterior com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve **alterar suas atividades econômicas para:**

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade **resolve alterar o capital social** era de **R$** 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50 (Cinquenta) **quotas no valor de R$** 1.000,00 (Um mil reais) cada uma, atualizado na moeda corrente do país **para R$ 450.000,00** (Quatrocentos e cinquenta mil reais), também atualizado cada quota **em R$ 1,00 (um real), passa para R$** 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) da **seguinte maneira: o sócio MATEUS BACELAR MARINHO**, subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do país R$ 405.000,00 (Quatrocentos e cinco mil reais), representando 405.000 (Quatrocentos e cinco mil) quotas e o sócio **OZIEL TEIXEIRA MARINHO**, subscreve e integraliza neste ato em moeda corrente do país R$ 45,00 (Quarenta e cinco mil reais), representando também 45.000 (Quarenta e cinco) quotas, ficando assim distribuído o novo capital social, conforme abaixo:

JUCEMA

- MATEUS BACELAR MARINHO	90	405.000 QUOTAS	R$ 405.000,00
- OZIEL TEIXEIRA MARINHO	10	45.000 QUOTAS	R$ 45.000,00
- TOTAIS		450.000 QUOTAS	R$ 450.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA – Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha – Ma, para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e data, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), a segunda para a Secretaria da Receita Federal em São Luís e a terceira depois de anotada, será devolvida para um dos sócios da empresa **M. B. MARINHO & CIA LTDA - ME.**

Mata Roma - MA, 17 de Julho de 2013.

MATEUS BACELAR MARINHO
Sócio Administrador

OZIEL TEIXEIRA MARINHO
Sócio

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO Nº AF 025.352

13/0625719-4

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMEI

13/016300-7

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101600523	NIRE DA FILIAL (caso seja(m) aberta(s) ou alterada(s) a sede) XXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATEUS BACELAR MARINHO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO
SEXO M ☒ F ☐	NOME DE SOLTEIRA (casada) XXXXXXXXXXXXX
FILHO DE (pai) TERTULIANO LOPES MARINHO	(mãe) MARIA ODETE BACELAR MARINHO
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/07/1982	IDENTIDADE (número) 18031662001-4
Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 018.008.073-33	
EMANCIPADO POR (nome da emancipação - cidadão no caso de menor) XXXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOSE VITORINO GOMES	NÚMERO 110
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2505
MUNICÍPIO MATA ROMA	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL M. B. MARINHO - ME			
LOGRADOURO (rua,av., etc) RUA 31 DE MARÇO			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2505
MUNICÍPIO MATA ROMA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pompeureis@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Atividade secundária 4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONJUNTOS HÁ BITOCIONAIS)
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUA, PÇA E CALCADA E ETC
	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
	XXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/07/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10305794000155	TRANSFORMAÇÃO DA SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pela representante/assistente/genitor)

DATA DA ASSINATURA: 19/02/2013

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Silvania Maria Sales de Brito
Junior Secretário do Diretório Mercantil
26/02/2013

AUTEN

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

ATESTO O REGISTRO EM 26/02/2013
SOB O NÚMERO 20131800307
Protocolo: 13/016300-7
Empresa 21 2 0051540 4
M. B. MARINHO - ME

CERTIDÃO SIMPLES DA FORNECIDA
SECRETÁRIA GERAL

Nº AE 154.603 01304143307



CARTÓRIO "IRINEU GALVÃO"
2º Serventia Extrajudicial de Notas e Anexos - 2º Ofício
Av. Cel. Pedro Alata, nº 74
Cep. 65.500-000 - Chapadinha - MA
Tel. (98) 3471-9557
Tabelião
TYNOMÉ VIEIRAS DA SILVA
Escrevente Substituta
MARINALVA MENESES DA SILVA

Reconheço como sendo verdadeira a firma de:
Dou fé
Chapadinha-MA,
Em testemunho da verdade

Marinalva Meneses da Silva
Escrevente Substituta
ID 7183/0833 SSP-MA
CPF 48261214300

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
FLS 1424

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101600523	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (colocar o nome sem abreviaturas)
MATEUS BACELAR MARINHO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☒ F ☐	XXXXXXXXXXXX

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
TERTULIANO LOPES MARINHO	MARIA ODETE BACELAR MARINHO

NASCIMENTO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
20/07/1982	18031662001-4	SSP	MA	018.008.073-33

EMANCIPADO POR (livros de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOSE VITORINO GOMES	110

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.510-000	2505

MUNICÍPIO	UF
MATA ROMA	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	046	TRANSFORMAÇÃO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
M. B. MARINHO - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA 31 DE MARÇO	SN

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.510-000	2505

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
MATA ROMA	MA	BRASIL	pompeureis@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4120400	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL XXXXXXXXXX
Atividade secundária 6129000 4923002 7711000 4744001 4744099 XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
14/07/2008	10305794000155	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 2-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/gerente)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
19/02/2013	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Silvana Maria Silva de Brito
Juíza de Direito Singular da Vara de Registro Mercantil
9/10/2013

AUTE

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

DEFERIDO O REGISTRO EM 26/09/2013
SOB O NÚMERO 20130143307
Protocolo 13/0143307-7
Firma 21 2 00110/41-6
M. B. MARINHO - ME

GLEIDAYCE SANTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

Nº AE 154.595 201304143307



CARTÓRIO "IRINEU GALVÃO"
3ª Serventia Extrajudicial de Notas e Anexos - 2º Ofício
Av. Cel. Pedro Neto, nº 74
Cep: 65.930-000 - Chapadinha - MA
Tel. (98) 3471-9557
Tabelião
THOMÉ VERAS DA SILVA
Escrevente Substituta
KARINALVA MENESES DA SILVA

Reconheço como sendo verdadeira a firma de [illegible]
Chapadinha-MA
Em testemunho [illegible]

Karinalva Meneses da Silva
Escrevente Substituta
CI: 7383093 SSP-MA
CPF 482[illegible]43-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
FOLHA 1426

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERI

11/056704-8

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101600523	NIRE DA FILIAL (preenchimento pela Junta Comercial) xxxxxxxxxx
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MATEUS BACELAR MARINHO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXX
FILHO DE (pai) TERTULIANO LOPES MARINHO	(mãe) MARIA ODETE BACELAR MARINHO
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/07/1982	IDENTIDADE (número) 1803166620014
Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 018.008.073-33	
EMANCIPADO POR (órgão expedidor/lugar - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA JOSE VITORINO GOMES	NÚMERO 110
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial) 2909
MUNICÍPIO MATA ROMA	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO xxxxxxxxxxxx	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO xxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL M. B. MARINHO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA 31 DE MARÇO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.510-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial) 2909
MUNICÍPIO MATA ROMA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) pompeureis@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4120400 Atividade secundária 4211101 4213800 4299501 4399105 4313400 4299599	DESCRIÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; SECUNDARIAS: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇAÕ DE POÇOS DE AGUA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONJUNTOS HABITACIONAIS); ##ATO##

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/07/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10305794000155	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR) xxxxxxxxxxxxx	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-SIM 3-NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)

M. B. Marinho - Me

DATA DA ASSINATURA 17/08/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Mateus Bacelar Marinho

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Sem rasura
22/08/2011

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2011
SOB O NÚMERO 20111067945
Protocolo: 11/056704-8
Empresa 21 1 0160052 3
M. B. MARINHO - ME

JUCEMA

LEDINCE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

Nº AD 103.585

1201102762377

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21101600523
NOME DO EMPRESÁRIO (COMPLETO, SEM ABREVIATURAS): MATEUS BACELAR MARINHO
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXX
FILHO DE (pai): TERTULIANO LOPES MARINHO
(mãe): MARIA ODETE BACELAR MARINHO
NASCIDO EM (data do nascimento): 20/07/1982
IDENTIDADE (número): 180316620014
Órgão emissor: SSP
UF: MA
CPF (número): 018.008.073-33
ENDEREÇO RESIDENCIAL OU DOMICÍLIO - rua, av. etc.: RUA JOSE VITORINO GOMES
NÚMERO: 110
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 65.510-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial): 2505
MUNICÍPIO: MATA ROMA
UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. B. MARINHO - ME
LOGRADOURO (rua, av. etc.): RUA 31 DE MARÇO
NÚMERO: S/N
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 65.510-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial): 2505
MUNICÍPIO: MATA ROMA
UF: MA
PAÍS: BRASIL
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): pompeursis@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 50.000,00
VALOR DO CAPITAL - (por extenso): CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4120400	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS); SERVIÇO DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
Atividade secundária: 8129000	
4923002	
7711000	
4744001	
4744099	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14/07/2008
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 10305794000155
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR: XXXXXXXXXXXX
UF: XX
USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 2-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/gerente): M. B. Marinho - Me
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2011
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Mateus Bacelar Marinho

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
22/06/2011

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2011
SOB O NÚMERO: 20111067048
Protocolo: 11/056704-8
Empresa 21 1 0160052 3
M. B. MARINHO - ME
ELEONICE BARROS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

JUCEMA

Nº AD 103.587

A1201102762377

Cartório "JOANES GALVÃO"
Serventia Extrajudicial de Notas e
Registro - 1º Ofício
Av. Cel. Pedro Neto, nº 74
Cep. 68.320-000 - Chapadinha - MA
Tel. (98) 3471-4557
Tabelião
THOMÉ VIEIRA DA SILVA
Oficial(a) e Substituto(a)
MARIANA MENESES DA SILVA
Reconheço como sendo verdadeira a firma
de Mariana Meneses
Chapadinha-MA
Em testemunho
Mariana Meneses da Silva
Oficial(a) e Substituto(a)
CI: 7383083 SSP / MA
CNT: 482832143-00

1029

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101600523	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MATEUS BACELAR MARINHO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☒ F ☐	XXXXXXXXXXXXX

PAI DO(A)	MÃE
TERTULIANO LOPES MARINHO	MARIA ODETE BACELAR MARINHO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
20/07/1982	18031662001-4	SSP	MA	018.008.073-33

EMANCIPADO POR (data da emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOSE VITORINO GOMES	110

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.510-000	2505

MUNICÍPIO	UF
MATA ROMA	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
M. B. MARINHO - ME

##ATO##

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA 31 DE MARÇO	SN

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.510-000	2505

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
MATA ROMA	MA	BRASIL	pompeureis@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 8129000 Atividade secundária 4923002 7711000 4744001 4744099 9609299 XXXXXXX	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZAS RUAS E VIAS PUBLICAS) SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ETC).

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não
14/07/2008	10305794000155	XXXXXXXXXXXXX	XX	

ASSINATURA DA FIRMA (NO) EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador)
M. B. Marinho - me

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25/01/2011	Mateus Bacelar Marinho

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Emanuelle Sousa Montelles Cunha
Chefe do Esc. Regional Coroatá/MA
Matrícula nº 2245
28/01/11

AUTE

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
SOB O NÚMERO: 20110048655
Protocolo: 11/004865-0
Empresa 21 1 0160052 3
M. B. MARINHO - ME
EMANUELLE SOUSA MONTELLES CUNHA
CHEFE DO ESC. REGIONAL DE CHAPADINHA

JUCEMA

AC 189716

201102261361

Tabelião
THOMÉ VERAS DA SILVA
Escrevente Substituto

Autorizo a(o) Sr(a) a(s) retirar(em) o(s) de: MATEUS DA CRUZ VAZ
Data 19/07/11

Thomé Veras da Silva
Tabelião
CI: 409557 SSP - MA
CPF: 11070203744

QUADRINHA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA (NIRE DA SEDE)

NIRE DA FILIAL (preenchido pela Junta ou Cartório Filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MATEUS BACELAR MARINHO

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ESTADO CIVIL
Solteiro(a)

1432

SEXO
M☒ F☐

REGIME DE BENS (se casado)

FILHO DE (pai)
TERTULIANO LOPES MARINHO

(mãe)
MARIA ODETE BACELAR MARINHO

NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE número | Órgão emissor | UF | CPF (número)
20-07-1982 | 18031662001-4 | SSP | MA | 018.008.073-33

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - preencher no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) | NÚMERO
RUA JOSÉ VITORINO GOMES | 110

COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CENTRO | 65510-000

MUNICÍPIO | UF
MATA ROMA | MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
M. B. MARINHO

NIRE
##210000000##

LOGRADOURO (rua, av. etc.) | NÚMERO
RUA JOSÉ VITORINO GOMES | 110

COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A | CENTRO | 65510-000

MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-mail)
MATA ROMA | MA | BRASIL

VALOR DO CAPITAL (R$) | VALOR DO CAPITAL (por extenso)
50.000,00 | CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ##ATO##
Atividade secundária: 4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
9609-2/99	OUTRAS FORMAS DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ETC).

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior) | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL (Impedimento de autenticação) 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou seu representante/procurador)
M. B. Marinho

DATA DA ASSINATURA
14-07-2008

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Mateus Bacelar Marinho

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Silvano [illegible] de Brito
Julgador Singular do Registro Mercantil
Mat. 273
14/08/08

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2008
SOB O NÚMERO: 21101500523
Protocolo: 08/098217-2
M. B. MARINHO

ADALBERTO ÁVARO FERREIRA
SECRETÁRIO GERAL

Nº AB 065803

CARTÓRIO "IRINEU GALVÃO"
1º Serventia Extrajudicial de Notas
Mistas - 2º Ofício
Av. Col. Pedro Mata, nº 74
Cep: 65.690-000 - Chapadinha - MA
Tel: (98) 3471-4851
Tabelião
THOMÉ VERAS DA SILVA
Escrevente Substituto
LILIBRANDA MENEZES DA SILVA

Reconheço como sendo verdadeira a firma
de: MATEUS - BA-
PELAR. MAXI-
NEIRO

Thomé Veras da Silva
Tabelião
CI: 4019857 SSP - MA
CPF: 11070220054-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Fls: 1433

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.305.794/0001-55 MATRIZ		14/08/2008

NOME EMPRESARIAL
M BACELAR MARINHO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA M B MARINHO	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEPUTADO BACELAR	557	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.510-000	CENTRO	MATA ROMA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MBMARINHO@LIVE.COM	(98) 8449-9350

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/08/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **09:21:13** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.308.794/0001-65 MATRIZ		14/08/2008

NOME EMPRESARIAL
M BACELAR MARINHO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEPUTADO BACELAR	557	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.810-000	CENTRO	MATA ROMA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MBMARINHO@LIVE.COM	(98) 8449-9360

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/08/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **09:21:13** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FLS 1437

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M BACELAR MARINHO LTDA
CNPJ: 10.305.794/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:09:55 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2025.
Código de controle da certidão: **82AC.E6F2.37D8.866B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

FLS 1438

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.305.794/0001-55

Código de Controle: 82AC.E6F2.37D8.866B

Data da Emissão: 23/01/2025

Hora da Emissão: 17:09:55

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/01/2025, com validade até 22/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

1439

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 524984/24 **Data da Certidão:** 23/12/2024 17:09:16

CPF/CNPJ 10305794000155 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/01/2025 11:08:46

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 524984/24
Data de Validade: 23/03/2025 17:09:16
Data de Emissão: 23/12/2024 17:09:16
Inscrição Estadual: 0
CPF/CNPJ: 10305794000155
Razão Social:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 099979/24 **Data da Certidão:** 29/11/2024 16:31:47

CPF/CNPJ CONSULTADO: **10305794000155**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/12/2024 10:03:27

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!

Nº da Certidão: 099979/24

Data de Validade: 27/02/2025

Data de Emissão: 29/11/2024 16:31:47

Inscrição Estadual: 0

CPF/CNPJ: 10305794000155

Razão Social:

Nova Consulta | Imprimir

1442

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

MATA ROMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ 06.119.945/0001-03
Praça Governador José Sarney S/N - **CENTRO**

09/01/2025 08:45:38

1043

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 7/2025

AUTENTICAÇÃO:DA6EA77475918A3D83C7E49223D453CC

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **M. BACELAR MARINHO LTDA**, Inscrita sob o **CNPJ: 10.305.794/0001-55**, situada à **RUA DEPUTADO BACELAR, 557 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A referida certidão terá validade até 09/04/2025.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

MATA ROMA-MA, 09/01/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ 06.119.945/0001-03
Praça Governador José Sarney S/N - CENTRO

09/01/2025 08:44:02

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 6/2025

AUTENTICAÇÃO:A385D7D1E52D89D1A445FAA37F5B5307

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **M. BACELAR MARINHO LTDA**, devidamente Inscrito sob o **CNPJ 10.305.794/0001-55**, situada à RUA DEPUTADO BACELAR, 557 CENTRO, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de **Quitação de Tributos (ISS, ALVARÁ, IPTU e MULTAS)**, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 09/04/2025.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

MATA ROMA-MA, 09/01/2025.

Voltar | Imprimir

1445

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.305.794/0001-55
Razão Social: M B MARINHO ME
Endereço: RUA JOSE VITORINO GOMES 110 A / CENTRO / MATA ROMA / MA / 65510-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021800031550149663

Informação obtida em 20/02/2025 14:26:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.305.794/0001-55
Razão social: M B MARINHO ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030801541550149667
02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021800031550149663
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012906361550149661
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002291550149635
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201591550149682
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120303191550149694
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111402451550149677
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601591550149608
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704291550149654
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819291550149634
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009351550149607
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081102041550149635
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322421550149676
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419441550149605
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501521550149603
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704391550149614
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802271550149629
19/04/2024	19/04/2024 a 18/05/2024	20240419183510123963 09
31/03/2024	31/03/2024 a 29/04/2024	20240331004429177601 22
12/03/2024	12/03/2024 a 10/04/2024	20240312183506062254 55
22/02/2024	22/02/2024 a 22/03/2024	20240222035559197399 14
03/02/2024	03/02/2024 a 03/03/2024	20240203005740596807 93
15/01/2024	15/01/2024 a 13/02/2024	20240115034222901178 24
27/12/2023	27/12/2023 a 25/01/2024	20231227182914624805 94
08/12/2023	08/12/2023 a 06/01/2024	20231208065933484639 27
19/11/2023	19/11/2023 a 18/12/2023	2023111900521935090936
31/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	20231031054719090892 60
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	20231012005833588091 22
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	20230923005727864015 97
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	20230904055829800059 47

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	202307281837316991137 7
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	20230709022456845350 60
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	20230620010323048208 77
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	20230601010545704176 38
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	20230513005856685935 44
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	20230424004152586482 65
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	20230405005256372723 03

Resultado da consulta em 25/03/2025 15:44:07

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
FOLHA Nº 1048

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M BACELAR MARINHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.305.794/0001-55
Certidão nº: 4084129/2025
Expedição: 23/01/2025, às 11:04:15
Validade: 22/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M BACELAR MARINHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.305.794/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão Emitir Certidão

MATA ROMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.119.945/0001-03

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

Nº 37/2025

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
1487-7	10.305.794/0001-55	14/08/2008

Nome/Razão Social
M. BACELAR MARINHO LTDA

Data de Início
14/08/2008

Denominação Comercial
CONSTRUTORA M B MARINHO

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias
1622601 - FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS
2330304 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO
2511000 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
3101200 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4291000 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA DEPUTADO BACELAR

Número
557

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
17/01/2017	31/12/2025	CV44-HMU9

Informações Adicionais

MATA ROMA-MA, 23 de janeiro de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

23/01/2025 10:52:18

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.305.794/0001-55 **Inscrição Estadual:** 12.681989-0

Razão Social: M BACELAR MARINHO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DEPUTADO BACELAR

Número: 557 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: MATA ROMA **UF:** MA

CEP: 65510000 **DDD:** **Telefone:** 34712612

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
9601701	LAVANDERIAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
1622601	FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS
2330304	FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/01/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):	01/07/2010 - (3101200), 01/10/2010 - (2330304-2511000-1622601),
EDF a partir de:	
CTE a partir de:	

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 18/03/2024

Número da Consulta:

Fls: 1052

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

Folha 1053

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 23/01/2025 **Nº da certidão:** 12500256995

Data de validade: 23/03/2025 **Código de Validação:** 6d26c6a1d8

NOME: M BACELAR MARINHO LTDA

CNPJ: 10.305.794/0001-55

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau).

BALANÇO PATRIMONIAL

M BACELAR MARINHO LTDA 0521

RUA DEPUTADO BACELAR, 557 - CENTRO - CEP : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ : 10.305.794/0001-55 Inscrição Estadual : 126.819.890
Local de Registro : JUCEMA Data de Registro : Número de Registro: 21600177669
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 27

ATIVO		
CIRCULANTE		139.281,53 D
DISPONIVEL		83.862,90 D
CAIXA		83.862,90 D
CAIXA MATRIZ		83.862,90 D
REALIZAVEL		55.418,63 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		55.418,63 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		55.418,63 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		144.581,37 D
IMOBILIZADO		144.581,37 D
IMOBILIZADO EM USO		144.581,37 D
VEICULOS		84.752,36 D
MOVEIS E UTENSILOS		12.689,33 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		47.139,68 D
	TOTAL DO ATIVO ======>	283.862,90 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		14.863,11 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		7.873,78 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		6.395,26 C
SALARIOS A PAGAR		6.395,26 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		1.478,52 C

MATA ROMA / MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90
RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

MATEUS BACELAR MARINHO
TITRULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. : 018.006.073-33
R.G. : 0180316620014 SSPMA

BALANÇO PATRIMONIAL

M BACELAR MARINHO LTDA **0521**

RUA DEPUTADO BACELAR, 557 - CENTRO - CEP : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ : 10.305.794/0001-55 Inscrição Estadual : 126.619.890
Local de Registro : JUCEMA Data de Registro : Número de Registro: 21500177669
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 26

INSS A RECOLHER		765,24 C
FGTS A RECOLHER		693,28 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		6.989,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER		6.989,33 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER		6.989,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO		515.999,79 C
CAPITAL SOCIAL		1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		1.800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		68.999,79 C
LUCRO NO EXERCICIO		68.999,79 C
LUCRO NO PERIODO		68.999,79 C
	TOTAL DO **PASSIVO** ==>>	**283.862,90 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de R$ 283.862,90 (Duzentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

MATA ROMA / MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F.: 021.655.343-90
RG : 024781992003-8 SSPMA
C.R.C. MA-011209

MATEUS BACELAR MARINHO
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 018.038.073-33
R.G. : 0180316620014 SSPMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

M BACELAR MARINHO LTDA 0521

RUA DEPUTADO BACELAR, 557 - CENTRO CEP: 65510-000

MATA ROMA / MA

CNPJ / CEI: 10.365.794/0001-55 Inscrição Estadual: 126.819.690

Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: Nº do Registro: 21600177669

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	674.438,33	674.438,33
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**674.438,33**
(=) Lucro Bruto		**674.438,33**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	74.071,72	
FERIAS	8.242,09	
13º SALARIO	7.515,14	
FGTS	7.245,37	
INSS	7.955,35	105.029,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	6.888,67	
ENERGIA ELETRICA	20.122,96	
HONORARIOS CONTABEIS	7.890,84	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	334.160,95	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.239,96	
AGUA E ESGOTO	6.493,93	382.797,33
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DAS SIMPLES NACIONAL	74.882,87	74.882,87
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	6.316,68	
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.470,91	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	19.849,00	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.092,08	42.728,67
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**68.999,79**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**68.999,79**

MATA ROMA / MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F.: 021.606.343-80
RG: 024761992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

MATEUS BACELAR MARINHO
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 018.008.073-33
R.G.: 018031662001-4 SSPMA

FLS. 1488

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 10:21 SOB Nº 20230443923.
PROTOCOLO: 230443923 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304439428. CNPJ DA SEDE: 10305794000155.
NIRE: 21800177869. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
M BACELAR MARINHO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade em respectivo portal, informando seus respectivos códigos de verificação.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M BACELAR MARINHO LTDA — **0521**
RUA DEPUTADO BACELAR, 557 - CENTRO - CEP : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.305.794/0001-55 I.E.: 128.819.690
Local de Registro: JUCEMA — Nº de Registro: 21600177669
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 — FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{283.862,90}{283.862,90} \quad ILG : 1,00000$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{283.862,90}{283.862,90} \quad ILC : 1,00000$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{228.444,27}{283.862,90} \quad ILS : 0,80477$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponivel}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{83.862,90}{283.862,90} \quad ILI : 0,29543$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{283.862,90}{283.862,90} \quad ISG : 1,00000$$

Mata Roma - Ma 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. 021.605.343-90 RG: 024761992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

MATEUS BACELAR MARINHO
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :018.008.073-33
R.G. :0180316820014 SSPMA

M BACELAR MARINHO LTDA
RUA DEPUTADOR BACELAR, 557 - CENTRO - CEP : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.305.794/0001-55 I.E.: 126.819.890
Local de Registro: JUCEMA
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

0521

Nº do Registro: 21800177689
FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{283.862,90}{283.862,90} \quad IEG : 1,00000$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{283.862,90}{268.999,79} \quad ICT : 1,05525$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{144.581,37}{268.999,79} \quad IGI : 0,53748$$

Mata Roma - Ma 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

MATEUS BACELAR MARINHO
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :018.006.073-33
R.G. :018031662001-4 SSPMA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 10:27 SOB Nº 20230443974.
PROTOCOLO: 230443974 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304454029. CNPJ DA SEDE: 16365794000115.
NIRE: 21600177669. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
M BACELAR MARINHO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

POMPEU Contábil
(99) 3471-2612
(99) 99138-7387
pompeucontabil@hotmail.com

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A, **M BACELAR MARINHO LTDA**, domiciliada na Rua Deputado Bacelar Nº 557, Centro, Mata Roma - MA, CEP 65510-000, **a sociedade**, com sede e foro na cidade de Mata Roma - MA., inscrita na **Receita Federal sob CNPJ**: 10.305.794/0001-55 tendo como objeto **social 41.20-4-00** - Construção de edifícios, com início de atividades em 14/07/2008.

1) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram **elaboradas em consonância com** os Princípios Fundamentais de Contabilidade e **demais práticas** emanadas da legislação societária brasileira.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de **aplicação, acrescidos** dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço;

3.2) Diretos e obrigações

Estão demonstrados pelos **valores históricos, acrescidos** das correspondentes variações monetárias **e encargos financeiros**, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de **aquisição, deduzido da depreciação** acumulada calculada pelo método linear;

3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de **avaliação patrimonial;**

3.5) Investimentos em empresas coligadas **e controladas**

A empresa não participa do capital **social de outras sociedades**;

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime lucro **presumido e contabiliza os encargos** tributários pelo regime de competência.

POMPEU Contábil
3471-2612
99138-7387
pompeucontabil@hotmail.com

3) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 854.585,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), junto a instituições financeiras nacionais.

4) RESPONSABILIDADEE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) dividido em 1.800 quotas de R$ 1.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

NOME	QUOTAS	CAPITAL
MATEUS BACELAR MARINHO	**R$ 1.800**	**R$ 1.800.000**

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou a valorização do imóvel.
Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais).

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Mata Roma - Ma, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSPMA
CRC/MA 011209

MATEUS BACELAR MARINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.008.973-33
RG: 018031662001-4 SSPMA

FOLHA 1469

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 11:46 SOB Nº 20230444024.
PROTOCOLO: 230444024 DE 03/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304465792. CNPJ DA SEDE: 10305794000155.
NIRE: 21600177669. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
M BACELAR MARINHO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade na respectiva portaria, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL

M BARCELAR MARINHO LTDA

Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ : 10.305.794/0001-55 Inscrição Estadual : 126819690
Local de Registro : Jucema Data Registro : 14/08/2008 Número Registro: 21600177699
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 31

1065

ATIVO		
CIRCULANTE		243.325,32 D
DISPONIVEL		137.640,08 D
CAIXA		137.640,08 D
CAIXA MATRIZ		137.640,08 D
REALIZAVEL		105.685,24 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		105.685,24 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		105.685,24 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		1.925.685,33 D
IMOBILIZADO		1.925.685,33 D
IMOBILIZADO EM USO		1.925.685,33 D
VEICULOS		675.462,23 D
MOVEIS E UTENSILOS		49.665,27 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200.557,83 D
	TOTAL DO ATIVO ======>	**2.169.010,65 D**
PASSIVO		
CIRCULANTE		132.454,64 C
FORNECEDORES GERAIS		125.685,33 C
FORNECEDORES		125.685,33 C
FORNECEDORES GERAIS		125.685,33 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		6.769,31 C
IMPOSTOS A RECOLHER		6.769,31 C
ICMS A RECOLHER		3.294,98 C
DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER		3.474,33 C
PATRIMONIO LÍQUIDO		2.036.556,01 C
CAPITAL SOCIAL		1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.800.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

M BARCELAR MARINHO LTDA

Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep: 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ : 10.306.784/0001-55 Inscrição Estadual : **126619890**
Local de Registro : Jucema Data Registro : 14/06/2008 Número Registro: **21600177669**
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 32

1466

CAPITAL SOCIAL		1.800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		236.556,01 C
LUCRO NO EXERCICIO		236.556,01 C
LUCRO NO PERIODO		236.556,01 C
	TOTAL **DO PASSIVO =====>**	**2.169.010,65 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo **como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,**

a importância de **R$ 2.169.010,65 (Dois Milhões e Cento e Sessenta e Nove Mil e Dez Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-6 SSPMA
C.R.C. MA-011209

MATEUS **BARCELAR MARINHO**
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :018.008.973-33
R.G. 018031562001-4 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

M BARCELAR MARINHO LTDA

Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 10.305.794/0001-55 Inscrição Estadual: 126819890
Local de Registro: Juscerma Data do Registro: 14/08/2008 Nº do Registro: 21600177689
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 33

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	565.012,94	565.012,94
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.245.274,01	1.245.274,01
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**1.810.286,95**
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	407.739,19	407.739,19
(=) Lucro Bruto		**1.402.547,76**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	2.912,33	
ENERGIA ELETRICA	19.248,31	
HONORARIOS CONTABEIS	22.404,41	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	234.205,83	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	372.630,16	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.858,19	
AGUA E ESGOTO	3.796,49	658.855,72
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	23.235,51	
DAS SIMPLES NACIONAL	297.658,90	320.894,41
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.942,64	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.903,21	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	25.779,87	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	63.704,94	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	91.910,96	186.241,62
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**236.556,01**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**236.556,01**

MATA ROMA / MA, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F.: 021.626.343-00 RG.: 5247819902003-0 SSP/MA
C.R.C. MA-011209

MATEUS BARCELAR MARINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 019.005.073-33
R.G. 8190316620014 SSP/MA

FLS 1468

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2024 06:00 SOB Nº 20240332245.
PROTOCOLO: 240332245 DE 14/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403694698. CNPJ DA SEDE: 10305794000155.
NIRE: 21600177649. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2024.
M BACELAR MARINHO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M BARCELAR MARINHO LTDA
Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.385.794/0001-55 I.E: 126819890
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 14/08/2008 Nº do Registro: 21600177869
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 34

1069

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{243.325,32}{132.454,64} \quad ILG : 1,837$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{243.325,32}{132.454,64} \quad ILC : 1,837$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{137.640,08}{132.454,64} \quad ILS : 1,0391$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{137.640,08}{132.454,64} \quad ILI : 1,0391$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{2.169.010,65}{132.454,64} \quad ISG : 16,3755$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1470

M BARCELAR MARINHO LTDA
Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.305.794/0001-55 IE : 126619890
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 14/06/2006 Nº do Registro: 21600177669
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 35

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{132.454,64}{2.169.010,65} \quad \text{IEG :} \quad 0,0611$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{132.454,64}{2.036.556,01} \quad \text{ICT :} \quad 0,065$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{1.925.685,33}{2.036.556,01} \quad \text{IGI :} \quad 0,9456$$

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

MATEUS BARCELAR MARINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :018.009.073-33
R.G. :0180316620014 SSPMA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FLS 1494

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2024 06:02 SOB Nº 20240332385.
PROTOCOLO: 240332385 DE 14/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403894666. CNPJ DA SEDE: 10305794000155.
NIRE: 21600177469. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/03/2024.
M BACELAR MARINHO LTDA

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nas respectivas portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 39 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e servirá de Livro Diário nº 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M BARCELAR MARINHO LTDA
Endereço : RUA DEPUTADO BARCELAR, 557
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65510-000
Cidade : MATA ROMA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600177669

Arquivado em 14/08/2008

Inscrição Estadual nº 126819890
C.N.P.J. nº 10.305.794/0001-55

Mata Roma/MA, 01 de Janeiro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C : MA-011209

MATEUS BACELAR MARINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 018.008.073-33
R.G.: 0180316620014 SSPMA

LIVRO DIÁRIO

M BARCELAR MARINHO LTDA

Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 10.305.794/0001-55 Inscrição Estadual: 126819690
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 14/06/2006 Nº do Registro : 21600177668
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0011 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
03/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		11.152,26
			Total Débitos	11.152,26
			Total Créditos	11.152,26
04/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		10.658,36
			Total Débitos	10.658,36
			Total Créditos	10.658,36
05/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		35.265,36
05/01	15.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta da Agua ref. ao mês:		301,26
			Total Débitos	35.566,62
			Total Créditos	35.566,62
06/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		12.352,00
06/01	16.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		1.256,36
			Total Débitos	13.608,36
			Total Créditos	13.608,36
09/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16352,45		11.024,52
			Total Débitos	11.024,52
			Total Créditos	11.024,52
12/01	17.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		245,26
			Total Débitos	245,26
			Total Créditos	245,26
13/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		25.685,24
			Total Débitos	25.685,24
			Total Créditos	25.685,24
16/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16352,45		14.512,30
16/01	18.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e outrs. ref.		354,26
			Total Débitos	14.866,56
			Total Créditos	14.866,56
		A Transportar ======> Débitos :	122.807,18	Créditos : 122.807,18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	122.807,18	Créditos :	122.807,18
18/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme			12.658,32
				Total Débitos	12.658,32
				Total Créditos	12.658,32
19/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			38.545,24
				Total Débitos	38.545,24
				Total Créditos	38.545,24
20/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			10.524,25
20/01	19.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.548,21
				Total Débitos	12.072,46
				Total Créditos	12.072,46
24/01	20.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme			187,26
24/01	21.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref			269,31
24/01	22.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.215,26
24/01	23.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despese com Combustivel conforme Comprov 4575,26			4.215,63
				Total Débitos	9.687,46
				Total Créditos	9.687,46
26/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			36.521,26
26/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			13.625,32
26/01	24.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 4575,26			2.325,26
				Total Débitos	52.471,84
				Total Créditos	52.471,84
31/01	13.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês			24.152,96
31/01	14.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês			2.325,24
				Total Débitos	26.478,20
				Total Créditos	26.478,20
Total do Mês =====>		Débitos :	274.920,70	Créditos :	274.920,70

		A Transportar =====> Débitos :	274.920,70	Créditos :	274.920,70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**274.920,70**	**Créditos :**	**274.920,70**
03/02	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			32.545,26
03/02	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 11205,62			11.205,26
03/02	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			548,26
				Total Débitos	44.298,78
				Total Créditos	44.298,78
06/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 11205,62			14.521,63
06/02	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11205,62			5.485,26
06/02	41.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2023			389,25
				Total Débitos	20.376,14
				Total Créditos	20.376,14
07/02	287.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			548,26
				Total Débitos	548,26
				Total Créditos	548,26
08/02	42.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2023			1.856,25
08/02	46.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme. 02/2023			184,25
				Total Débitos	2.040,50
				Total Créditos	2.040,50
09/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			35.261,06
09/02	47.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2023			295,68
09/02	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			325,00
				Total Débitos	35.881,73
				Total Créditos	35.881,73
10/02	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11205,62			9.658,26
10/02	48.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2023			5.968,24
10/02	285.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			854,26
				Total Débitos	16.480,76
		A Transportar =====> Débitos :	**394.546,87**	**Créditos :**	**394.546,87**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ====> Débitos :	394.546,87	Créditos :	394.546,87
				Total Créditos	16.480,76
11/02	49.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 02/2023			4.854,16
				Total Débitos	4.854,16
				Total Créditos	4.854,16
13/02	50.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 02/2023			1.854,26
				Total Débitos	1.854,26
				Total Créditos	1.854,26
14/02	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11205,62			13.254,16
				Total Débitos	13.254,16
				Total Créditos	13.254,16
15/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			30.125,27
15/02	43.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 02/2023			268,54
				Total Débitos	30.393,81
				Total Créditos	30.393,81
16/02	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			254,56
16/02	286.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			356,22
18/02	288.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			254,26
				Total Débitos	865,06
				Total Créditos	865,06
18/02	44.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			369,21
				Total Débitos	369,21
				Total Créditos	369,21
20/02	25.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:			24.152,96
20/02	26.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:			2.325,24
				Total Débitos	26.478,20
				Total Créditos	26.478,20
22/02	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme 11205,62			6.548,26
22/02	45.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.585,24
22/02	284.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			356,24
				Total Débitos	10.489,74
		A Transportar ====> Débitos :	483.105,47	Créditos :	483.105,47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	483.105,47	Créditos :	483.105,47
				Total Créditos	10.489,74
24/02	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11205,62			5.682,26
				Total Débitos	5.682,26
				Total Créditos	5.682,26
25/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			27.648,26
25/02	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			658,26
25/02	289.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			585,00
				Total Débitos	28.791,52
				Total Créditos	28.791,52
27/02	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Nº Nº 11205,62			10.524,26
				Total Débitos	10.524,26
				Total Créditos	10.524,26
28/02	39.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês:			24.152,26
28/02	40.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês:			2.458,62
				Total Débitos	26.610,88
				Total Créditos	26.610,88
		Total do Mês =====> Débitos :	554.714,39	Créditos :	554.714,39

		A Transportar =====> Débitos :	554.714,39	Créditos :	554.714,39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	554.714,39	Créditos :	554.714,39
03/03	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2023			30.251,24
03/03	87.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 03/2023			389,52
				Total Débitos	35.630,76
				Total Créditos	35.630,76
04/03	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2023			14.215,62
04/03	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2023			65.895,33
				Total Débitos	80.110,95
				Total Créditos	80.110,95
06/03	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2023			32.658,15
06/03	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2023			11.524,26
				Total Débitos	44.182,41
				Total Créditos	44.182,41
08/03	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2023			1.658,24
				Total Débitos	1.658,24
				Total Créditos	1.658,24
09/03	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2023			35.452,26
09/03	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2023			13.256,39
09/03	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2023			6.854,26
09/03	69.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 03/2023			236,52
09/03	70.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2023			362,15
				Total Débitos	56.161,57
				Total Créditos	56.161,57
13/03	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2023			9.658,24
				Total Débitos	9.658,24
				Total Créditos	9.658,24
16/03	71.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2023			1.548,21
				Total Débitos	1.548,21
				Total Créditos	1.548,21
		A Transportar =====> Débitos :	783.664,77	Créditos :	783.664,77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ==>	**Débitos :** 783.664,77	**Créditos :**	783.664,77
18/03	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2023			11.152,24
				Total Débitos	11.152,24
				Total Créditos	11.152,24
20/03	51.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 02/2023			24.152,26
20/03	52.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento do DARE-ICMS ref. mês: 02/2023			2.458,62
				Total Débitos	26.610,88
				Total Créditos	26.610,88
23/03	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 03/2023			39.685,21
				Total Débitos	39.685,21
				Total Créditos	39.685,21
25/03	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. 03/2023			5.452,26
25/03	72.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme 03/2023			195,24
				Total Débitos	5.647,50
				Total Créditos	5.647,50
28/03	73.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2023			250,24
28/03	74.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2023			5.362,24
				Total Débitos	5.612,48
				Total Créditos	5.612,48
29/03	75.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 03/2023			4.585,26
29/03	76.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 03/2023			2.152,26
				Total Débitos	6.737,52
				Total Créditos	6.737,52
31/03	65.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 03/2023			25.658,23
31/03	66.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 03/2023			2.458,81
31/03	276.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			124.151,63
				Total Débitos	152.268,47
				Total Créditos	152.268,47
		Total do Mês ==>	**Débitos :** 1.031.379,07	**Créditos :**	1.031.379,07

		A Transportar ==>	**Débitos :** 1.031.379,07	**Créditos :**	1.031.379,07

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ==>> Débitos :	1.031.379,07	Créditos :	1.031.379,07
01/04	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2023			6.595,26
				Total Débitos	6.595,26
				Total Créditos	6.595,26
03/04	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2023			36.282,25
03/04	96.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.854,26
03/04	99.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme			154,26
				Total Débitos	37.270,77
				Total Créditos	37.270,77
04/04	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 04/2023			11.524,26
				Total Débitos	11.524,26
				Total Créditos	11.524,26
06/04	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2023			8.457,51
06/04	93.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2023			326,52
06/04	94.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2023			1.548,26
06/04	97.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.546,36
05/04	100.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref			230,14
				Total Débitos	12.108,79
				Total Créditos	12.108,79
07/04	95.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 04/2023			214,51
07/04	96.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2023			326,58
				Total Débitos	541,09
				Total Créditos	541,09
08/04	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2023			31.254,26
				Total Débitos	31.254,26
				Total Créditos	31.254,26
11/04	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 04/2023			13.526,96
				Total Débitos	13.526,96
				Total Créditos	13.526,96
		A Transportar ==>> Débitos :	1.144.200,48	Créditos :	1.144.200,48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ======>	**Débitos :** 1.144.200,48	**Créditos :**	1.144.200,48
13/04	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2023			9.568,62
				Total Débitos	9.568,62
				Total Créditos	9.568,62
15/04	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2023			30.215,26
15/04	101.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.528,56
				Total Débitos	36.743,82
				Total Créditos	36.743,82
17/04	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 04/2023			10.548,26
				Total Débitos	10.548,26
				Total Créditos	10.548,26
19/04	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2023			8.565,26
				Total Débitos	8.565,26
				Total Créditos	8.565,26
20/04	77.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 03/2023			26.658,23
20/04	78.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 126 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 03/2023			2.458,81
20/04	102.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov			7.548,28
28/04	103.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref			1.548,63
				Total Débitos	37.213,73
				Total Créditos	37.213,73
25/04	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2023			28.659,63
				Total Débitos	28.659,63
				Total Créditos	28.659,63
27/04	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 04/2023			15.245,62
				Total Débitos	15.245,62
				Total Créditos	15.245,62
30/04	91.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 04/2023			26.358,21
30/04	92.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês: 04/2023			2.631,52
				Total Débitos	28.989,73
				Total Créditos	28.989,73
		Total do Mês ======>	**Débitos :** 1.319.735,15	**Créditos :**	1.319.735,15

		A Transportar ======>	**Débitos :** 1.319.735,15	**Créditos :**	1.319.735,15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.319.735,15**	**Créditos :**	**1.319.735,15**
03/05	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2023			35.215,26
				Total Débitos	35.215,26
				Total Créditos	35.215,26
04/05	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2023			11.548,62
				Total Débitos	11.548,62
				Total Créditos	11.548,62
05/05	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2023			10.548,62
				Total Débitos	10.548,62
				Total Créditos	10.548,62
06/05	119.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: 05/2023			326,58
				Total Débitos	326,58
				Total Créditos	326,58
08/05	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2023			26.585,24
08/05	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2023			13.524,15
				Total Débitos	40.109,39
				Total Créditos	40.109,39
09/05	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2023			14.547,52
09/05	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2023			12.154,55
09/05	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2023			12.545,22
09/05	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2023			13.628,54
				Total Débitos	52.875,83
				Total Créditos	52.875,83
10/05	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2023			16.352,29
				Total Débitos	16.352,29
				Total Créditos	16.352,29
11/05	120.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2023			1.652,55
				Total Débitos	1.652,55
				Total Créditos	1.652,55
12/05	121.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 05/2023			241,58
				Total Débitos	241,58
				Total Créditos	241,58
		A Transportar =====> Débitos :	**1.488.605,87**	**Créditos :**	**1.488.605,87**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.488.605,87**	**Créditos :**	**1.488.605,87**
16/05	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme			18.542,62
16/05	122.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2023			306,25
				Total Débitos	18.848,87
				Total Créditos	18.848,87
17/05	123.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2023			1.897,24
				Total Débitos	1.897,24
				Total Créditos	1.897,24
19/05	104.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 04/2023			26.358,21
19/05	105.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 04/2023			2.631,52
				Total Débitos	28.989,73
				Total Créditos	28.989,73
20/05	124.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2023			165,42
				Total Débitos	165,42
				Total Créditos	165,42
24/05	125.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 183 - Pagamento de materia de escritorio ref. 05/2023			208,58
24/05	126.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2023			5.487,56
				Total Débitos	5.694,14
				Total Créditos	5.694,14
25/05	127.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2023			8.659,35
25/05	128.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 05/2023			2.056,35
				Total Débitos	10.715,70
				Total Créditos	10.715,70
31/05	117.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 05/2023			26.461,27
31/05	118.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês: 05/2023			3.181,18
31/05	277.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			241.589,67
				Total Débitos	274.252,12
				Total Créditos	274.252,12
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.829.169,09**	**Créditos :**	**1.829.169,09**

		A Transportar =====> Débitos :	**1.829.169,09**	**Créditos :**	**1.829.169,09**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.829.169,09**	**Créditos :**	**1.829.169,09**
01/06	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2023			15.652,24
				Total Débitos	15.652,24
				Total Créditos	15.652,24
02/06	144.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 05/2023			269,35
				Total Débitos	269,35
				Total Créditos	269,35
03/06	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS Z19 - Serviços Prestados Conforme N° 06/2023			30.569,24
03/06	148.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2023			102,65
03/06	299.0000	4.01.01.02.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			305,26
				Total Débitos	30.977,15
				Total Créditos	30.977,15
05/06	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 06/2023			36.259,24
05/06	295.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			205,26
				Total Débitos	36.464,50
				Total Créditos	36.464,50
06/06	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2023			6.598,32
06/06	149.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2023			274,51
06/06	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			325,21
06/06	300.0000	4.01.01.02.0006 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			215,24
				Total Débitos	7.413,28
				Total Créditos	7.413,28
07/06	296.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			254,18
				Total Débitos	254,18
				Total Créditos	254,18
08/06	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2023			85.475,22
08/06	145.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta de energia ref. 06/2023			1.645,82
		A Transportar =====> Débitos :	**2.007.320,83**	**Créditos :**	**2.007.320,83**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ==>> **Débitos :**	**2.007.320,83**	**Créditos :**	**2.007.320,83**
08/06	146.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 06/2023			205,61
08/06	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			648,27
08/06	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			633,29
				Total Débitos	88.510,21
				Total Créditos	88.510,21
09/06	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2023			27.548,62
09/06	297.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			325,84
09/06	301.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			528,65
				Total Débitos	28.403,11
				Total Créditos	28.403,11
14/06	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			325,65
				Total Débitos	325,65
				Total Créditos	325,65
15/06	150.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2023			4.158,26
				Total Débitos	4.158,26
				Total Créditos	4.158,26
16/06	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 06/2023			11.524,84
16/06	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2023			21.548,62
16/06	147.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2023			1.854,26
16/06	151.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2023			9.568,24
16/06	298.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			354,21
				Total Débitos	44.850,17
				Total Créditos	44.850,17
19/06	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2023			36.528,46
19/06	302.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			320,25
				Total Débitos	36.848,71
				Total Créditos	36.848,71
		A Transportar ==>> **Débitos :**	**2.123.295,90**	**Créditos :**	**2.123.295,90**

1485

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**2.123.295,90**	**Créditos :**	**2.123.295,90**
20/06	129.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 05/2023			29.481,27
20/06	130.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 126 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 05/2023			3.181,18
20/06	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 06/2023			11.524,62
				Total Débitos	44.187,07
				Total Créditos	44.187,07
26/06	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			13.685,24
26/06	152.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 06/2023			2.105,83
				Total Débitos	15.790,87
				Total Créditos	15.790,87
29/06	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			325,12
				Total Débitos	325,12
				Total Créditos	325,12
30/06	142.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. **mês: 06/2023**			32.154,26
30/06	143.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês: 06/2023			1.425,61
				Total Débitos	33.579,87
				Total Créditos	33.579,87
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**2.217.178,83**	**Créditos :**	**2.217.178,83**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**2.217.178,83**	**Créditos :**	**2.217.178,83**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ======> Débitos :	2.217.178,83	Créditos :	2.217.178,83
03/07	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2023			29.656,31
03/07	163.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês. 07/2023			304,15
03/07	166.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2023			154,26
				Total Débitos	30.116,72
				Total Créditos	30.116,72
05/07	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2023			27.548,21
				Total Débitos	27.548,21
				Total Créditos	27.548,21
06/07	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 07/2023			13.524,51
06/07	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2023			13.548,27
				Total Débitos	27.072,78
				Total Créditos	27.072,78
10/07	164.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento da conta de energia ref. 07/2023			1.685,24
10/07	169.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2023			158,65
				Total Débitos	1.843,89
				Total Créditos	1.843,89
11/07	165.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento da conta de telefone ref. 07/2023			263,24
				Total Débitos	263,24
				Total Créditos	263,24
12/07	166.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2023			306,58
				Total Débitos	306,58
				Total Créditos	306,58
14/07	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 07/2023			10.548,68
				Total Débitos	10.548,68
				Total Créditos	10.548,68
15/07	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2023			25.685,92
				Total Débitos	25.685,92
				Total Créditos	25.685,92
19/07	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 07/2023			26.384,51
19/07	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2023			28.459,31
		A Transportar ======> Débitos :	2.395.408,67	Créditos :	2.395.408,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.395.408,67**	**Créditos :**	**2.395.408,67**
19/07	167.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2023			1.854,26
19/07	170.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2023			6.253,26
19/07	171.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 07/2023			8.455,26
				Total Débitos	71.406,60
				Total Créditos	71.406,60
20/07	159.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 06/2023			32.164,26
20/07	160.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão GARE-ICMS a recolher ref. mês: 06/2023			1.425,61
				Total Débitos	33.589,87
				Total Créditos	33.589,87
21/07	172.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 07/2023			2.415,26
				Total Débitos	2.415,26
				Total Créditos	2.415,26
	Total do Mês =====>		**Débitos :**	**2.447.966,58**	**Créditos :** **2.447.966,58**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**2.447.966,58**	**Créditos :** **2.447.966,58**

1488

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 2.447.966,58	**Créditos :**	**2.447.966,58**
01/08	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2023			16.845,24
				Total Débitos	16.845,24
				Total Créditos	16.845,24
03/08	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2023			26.585,31
03/08	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2023			14.575,26
				Total Débitos	41.160,57
				Total Créditos	41.160,57
09/08	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 08/2023			16.854,75
09/08	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2023			18.548,22
09/08	183.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2023			306,58
				Total Débitos	35.709,55
				Total Créditos	35.709,55
10/08	184.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2023			1.745,21
				Total Débitos	1.745,21
				Total Créditos	1.745,21
11/08	185.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 08/2023			265,24
				Total Débitos	265,24
				Total Créditos	265,24
15/08	186.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2023			306,25
				Total Débitos	306,25
				Total Créditos	306,25
16/08	187.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2023			1.856,34
				Total Débitos	1.856,34
				Total Créditos	1.856,34
18/08	173.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês. 07/2023			32.154,26
18/08	174.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 07/2023			1.425,61
				Total Débitos	33.579,87
				Total Créditos	33.579,87
19/08	188.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2023			154,26
				Total Débitos	154,26
				Total Créditos	154,26
		A Transportar =====>	**Débitos :** 2.579.589,11	**Créditos :**	**2.579.589,11**

1489

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.579.589,11**	**Créditos :**	**2.579.589,11**
22/08	189.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2023			269,58
22/08	190.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2023			4.515,24
				Total Débitos	4.784,82
				Total Créditos	4.784,82
23/08	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2023			24.518,62
23/08	191.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2023			8.569,32
				Total Débitos	33.087,94
				Total Créditos	33.087,94
24/08	192.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 08/2023			2.568,32
				Total Débitos	2.568,32
				Total Créditos	2.568,32
31/08	181.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 08/2023			20.514,26
31/08	182.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês: 08/2023			1.639,55
				Total Débitos	22.153,81
				Total Créditos	22.153,81
		Total do Mês =====> Débitos :	**2.642.184,00**	**Créditos :**	**2.642.184,00**

		A Transportar =====> Débitos :	**2.642.184,00**	**Créditos :**	**2.642.184,00**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ======> Débitos :	2.542.184,00	Créditos :	2.642.184,00
01/09	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2023			14.754,62
				Total Débitos	14.754,62
				Total Créditos	14.754,62
04/09	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2023			24.515,33
04/09	210.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2023			162,33
				Total Débitos	24.677,66
				Total Créditos	24.677,66
05/09	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2023			32.656,33
05/09	211.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2023			214,51
				Total Débitos	32.870,84
				Total Créditos	32.870,84
06/09	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2023			6.245,62
06/09	205.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2023			305,26
06/09	212.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2023			5.625,22
				Total Débitos	12.176,10
				Total Créditos	12.176,10
07/09	206.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta de energia ref. 09/2023			1.652,33
07/09	213.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 09/2023			8.549,33
				Total Débitos	10.201,66
				Total Créditos	10.201,66
09/09	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2023			24.515,26
09/09	207.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 09/2023			245,16
09/09	214.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 09/2023			2.015,66
				Total Débitos	26.776,08
				Total Créditos	26.776,08
11/09	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2023			5.521,26
				Total Débitos	5.521,26
				Total Créditos	5.521,26
		A Transportar ======> Débitos :	2.769.162,22	Créditos :	2.769.162,22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**2.769.162,22**	**Créditos :**	**2.769.162,22**
12/09	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2023			26.859,35
				Total Débitos	26.859,35
				Total Créditos	26.859,35
13/09	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/2023			13.625,65
				Total Débitos	13.625,65
				Total Créditos	13.625,65
15/09	208.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2023			306,22
				Total Débitos	306,22
				Total Créditos	306,22
16/09	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/2023			17.458,32
				Total Débitos	17.458,32
				Total Créditos	17.458,32
19/09	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2023			36.958,24
				Total Débitos	36.958,24
				Total Créditos	36.958,24
20/09	203.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 08/2023			20.514,26
20/09	204.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 08/2023			1.639,55
20/09	209.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2023			1.582,22
				Total Débitos	23.736,03
				Total Créditos	23.736,03
30/09	215.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 09/2023			26.621,31
30/09	216.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês: 09/2023			1.181,29
				Total Débitos	27.802,60
				Total Créditos	27.802,60
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**2.915.908,63**	**Créditos :**	**2.915.908,63**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**2.915.908,63**	**Créditos :**	**2.915.908,63**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ==>	**Débitos :** 2.915.908,63	**Créditos :**	**2.915.908,63**
03/10	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 218 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2023			25.685,24
03/10	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			205,33
03/10	317.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			209,68
				Total Débitos	26.100,25
				Total Créditos	26.100,25
04/10	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			356,68
				Total Débitos	356,68
				Total Créditos	356,68
05/10	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			457,18
05/10	312.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			105,24
05/10	318.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			556,58
				Total Débitos	1.119,00
				Total Créditos	1.119,00
06/10	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10/2023			16.245,22
06/10	225.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês 10/2023			305,26
06/10	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			209,80
06/10	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			154,26
06/10	313.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			147,54
				Total Débitos	16.062,08
				Total Créditos	16.062,08
07/10	231.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2023			263,35
				Total Débitos	263,35
				Total Créditos	263,35
09/10	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2023			34.512,22
09/10	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10/2023			25.685,33
		A Transportar ==>	**Débitos :** 3.020.007,54	**Créditos :**	**3.020.007,54**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.020.007,54**	**Créditos :**	**3.020.007,54**
09/10	226.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2023			1.455,62
09/10	232.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2023			4.521,26
				Total Débitos	66.177,43
				Total Créditos	66.177,43
10/10	233.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 10/2023			7.548,26
				Total Débitos	7.548,26
				Total Créditos	7.548,26
11/10	314.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			306,55
				Total Débitos	306,55
				Total Créditos	306,55
13/10	227.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 10/2023			245,61
				Total Débitos	245,61
				Total Créditos	245,61
14/10	319.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			309,57
				Total Débitos	309,57
				Total Créditos	309,57
17/10	320.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			554,01
				Total Débitos	554,01
				Total Créditos	554,01
18/10	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2023			26.859,36
18/10	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			265,23
18/10	321.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			509,35
				Total Débitos	27.733,93
				Total Créditos	27.733,93
19/10	228.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2023			306,21
19/10	229.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pago de Honorarios ref. mês 10/2023			1.854,26
19/10	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			568,47
19/10	322.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			541,28
				Total Débitos	3.270,22
				Total Créditos	3.270,22
		A Transportar =====> Débitos :	**3.065.955,57**	**Créditos :**	**3.065.955,57**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.915.908,63 Créditos :**	**2.915.908,63**
03/10	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 218 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2023		25.686,24
03/10	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		205,33
03/10	317.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		209,68
			Total Débitos	26.100,25
			Total Créditos	26.100,25
04/10	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		356,68
			Total Débitos	356,68
			Total Créditos	356,68
05/10	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		457,18
05/10	312.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		105,24
05/10	318.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		556,58
			Total Débitos	1.119,00
			Total Créditos	1.119,00
06/10	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10/2023		16.246,22
06/10	225.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2023		305,26
06/10	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		209,80
06/10	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		154,26
06/10	313.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		147,54
			Total Débitos	16.062,08
			Total Créditos	16.062,08
07/10	231.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2023		263,35
			Total Débitos	263,35
			Total Créditos	263,35
09/10	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2023		34.512,22
09/10	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 10/2023		26.685,33
		A Transportar =====> Débitos :	**3.020.007,54 Créditos :**	**3.020.007,54**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**3.020.007,54**	**Créditos :**	**3.020.007,54**
09/10	226.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2023			1.455,62
09/10	232.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2023			4.521,26
				Total Débitos	66.177,43
				Total Créditos	66.177,43
10/10	233.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 10/2023			7.548,26
				Total Débitos	7.548,26
				Total Créditos	7.548,26
11/10	314.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			306,55
				Total Débitos	306,55
				Total Créditos	306,55
13/10	227.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 10/2023			245,61
				Total Débitos	245,61
				Total Créditos	245,61
14/10	319.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			309,57
				Total Débitos	309,57
				Total Créditos	309,57
17/10	320.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			554,01
				Total Débitos	554,01
				Total Créditos	554,01
18/10	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2023			26.859,36
18/10	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			265,23
18/10	321.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			609,35
				Total Débitos	27.733,93
				Total Créditos	27.733,93
19/10	228.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2023			306,21
19/10	229.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2023			1.854,26
19/10	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			568,47
19/10	322.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			541,28
				Total Débitos	3.270,22
				Total Créditos	3.270,22
		A Transportar =====> **Débitos :**	**3.065.955,57**	**Créditos :**	**3.065.955,57**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.065.955,57**	**Créditos :**	**3.065.955,57**
20/10	217.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 09/2023			26.621,31
20/10	218.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 09/2023			1.181,29
20/10	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			201,16
20/10	315.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			225,54
20/10	323.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			209,57
				Total Débitos	26.438,87
				Total Créditos	26.438,87
23/10	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2023			14.547,22
23/10	316.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			285,66
				Total Débitos	14.832,88
				Total Créditos	14.832,88
25/10	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			635,29
				Total Débitos	635,29
				Total Créditos	635,29
26/10	230.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2023			165,24
				Total Débitos	165,24
				Total Créditos	165,24
31/10	234.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 10/2023			23.262,22
31/10	235.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 10/2023			1.569,33
31/10	278.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			104.215,33
				Total Débitos	129.036,88
				Total Créditos	129.036,88
	Total do Mês =====>	**Débitos :**	**3.239.064,73**	**Créditos :**	**3.239.064,73**

		A Transportar =====> Débitos :	**3.239.064,73**	**Créditos :**	**3.239.064,73**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ==>	**Débitos :** 3.239.064,73	**Créditos :**	3.239.064,73
03/11	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2023			16.523,66
				Total Débitos	16.523,66
				Total Créditos	16.523,66
06/11	244.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2023			306,22
				Total Débitos	306,22
				Total Créditos	306,22
07/11	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2023			17.542,63
07/11	245.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2023			1.454,21
				Total Débitos	18.996,84
				Total Créditos	18.996,84
08/11	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2023			19.685,33
				Total Débitos	19.685,33
				Total Créditos	19.685,33
09/11	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2023			26.958,34
09/11	246.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 11/2023			206,55
				Total Débitos	27.164,89
				Total Créditos	27.164,89
13/11	247.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2023			369,22
				Total Débitos	369,22
				Total Créditos	369,22
14/11	248.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2023			1.569,33
				Total Débitos	1.569,33
				Total Créditos	1.569,33
15/11	249.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2023			163,25
				Total Débitos	163,25
				Total Créditos	163,25
15/11	250.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 183 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2023			201,14
				Total Débitos	201,14
				Total Créditos	201,14
17/11	251.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2023			4.585,62
17/11	252.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 11/2023			9.589,35
		A Transportar ==>	**Débitos :** 3.338.319,58	**Créditos :**	3.338.319,58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.338.319,58**	**Créditos :**	**3.338.319,58**
17/11	253.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 11/2023			4.512,62
				Total Débitos	18.787,59
				Total Créditos	18.787,59
18/11	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2023			21.548,66
				Total Débitos	21.548,66
				Total Créditos	21.548,66
20/11	236.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 10/2023			23.252,22
20/11	237.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 126 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 10/2023			1.569,33
				Total Débitos	24.821,55
				Total Créditos	24.821,55
24/11	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2023			10.548,22
				Total Débitos	10.548,22
				Total Créditos	10.548,22
30/11	254.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. **mês: 11/2023**			29.685,33
30/11	255.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês: 11/2023			1.069,58
30/11	279.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			123.685,59
				Total Débitos	154.440,50
				Total Créditos	154.440,50
		Total do Mês =====> Débitos :	**3.554.191,13**	**Créditos :**	**3.554.191,13**

		A Transportar =====> Débitos :	**3.554.191,13**	**Créditos :**	**3.554.191,13**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**3.554.191,13**	**Créditos :**	**3.554.191,13**
02/12	338.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			205,54
				Total Débitos	205,54
				Total Créditos	205,54
04/12	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2023			25.568,62
04/12	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2023			14.445,82
04/12	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			215,68
04/12	333.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			207,54
				Total Débitos	40.437,46
				Total Créditos	40.437,46
05/12	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			825,39
05/12	334.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			803,25
05/12	339.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			209,68
				Total Débitos	1.438,32
				Total Créditos	1.438,32
06/12	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			845,21
06/12	335.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			568,54
06/12	340.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			325,14
				Total Débitos	1.738,89
				Total Créditos	1.738,89
07/12	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/2023			16.564,22
07/12	266.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2023			306,54
07/12	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			219,69
07/12	341.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			209,68
				Total Débitos	17.320,02
				Total Créditos	17.320,02
		A Transportar =====> **Débitos :**	**3.615.331,36**	**Créditos :**	**3.615.331,36**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ==>	**Débitos :** 3.615.331,36	**Créditos :**	**3.615.331,36**
08/12	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			215,47
08/12	342.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			658,00
				Total Débitos	873,47
				Total Créditos	873,47
09/12	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2023			38.658,64
09/12	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			26.985,33
09/12	336.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			514,26
				Total Débitos	66.158,23
				Total Créditos	66.158,23
11/12	267.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2023			1.635,22
				Total Débitos	1.635,22
				Total Créditos	1.635,22
12/12	268.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 12/2023			274,51
				Total Débitos	274,51
				Total Créditos	274,51
13/12	269.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2023			345,26
13/12	270.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2023			1.854,22
				Total Débitos	2.199,48
				Total Créditos	2.199,48
14/12	271.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme 12/2023			154,22
14/12	272.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2023			269,52
				Total Débitos	423,74
				Total Créditos	423,74
18/12	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			206,33
				Total Débitos	206,33
				Total Créditos	206,33
18/12	273.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2023			5.464,22
18/12	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			188,59
				Total Débitos	5.652,81
				Total Créditos	5.652,81
		A Transportar ==>	**Débitos :** 3.692.755,15	**Créditos :**	**3.692.755,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
1498

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 3.692.755,15	**Créditos :**	**3.692.755,15**
19/12	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2023			29.683,55
19/12	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			845,27
				Total Débitos	30.528,82
				Total Créditos	30.528,82
20/12	256.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 11/2023			29.685,33
20/12	257.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2023			1.069,58
20/12	274.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 12/2023			9.668,54
20/12	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			228,69
				Total Débitos	40.652,14
				Total Créditos	40.652,14
21/12	275.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 12/2023			2.225,62
				Total Débitos	2.225,62
				Total Créditos	2.225,62
26/12	337.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			168,54
				Total Débitos	168,54
				Total Créditos	168,54
31/12	258.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 12/2023			36.828,59
31/12	259.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês: 12/2023			1.869,37
31/12	343.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			513.424,43
31/12	344.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			105.685,24
31/12	345.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			565.012,94
31/12	346.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.245.274,01
31/12	347.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			91.910,96
31/12	348.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.912,33
		A Transportar =====>	**Débitos :** 6.328.048,14	**Créditos :**	**6.328.048,14**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.328.048,14	Créditos :	6.328.048,14
31/12	349.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			19.248,31
31/12	350.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			22.404,41
31/12	351.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			234.205,83
31/12	352.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			372.630,16
31/12	353.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.658,19
31/12	354.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.796,49
31/12	355.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			23.235,51
31/12	356.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			297.668,90
31/12	357.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.942,84
31/12	358.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.903,21
31/12	359.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			407.739,19
31/12	360.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			25.779,87
31/12	361.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			63.704,94
				Total Débitos	4.040.625,52
				Total Créditos	4.040.625,52
Total do Mês =====>			Débitos :	7.806.955,79	Créditos : 7.806.955,79

BALANÇO PATRIMONIAL

M BARCELAR MARINHO LTDA

Rua Deputado Barcelar, 887 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ : 10.305.794/0001-55 Inscrição Estadual : 126819890
Local de Registro : Jucema Data Registro : 14/08/2008 Número Registro: 21600177669
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 31

ATIVO

CIRCULANTE		243.325,32 D
DISPONIVEL		137.640,08 D
CAIXA		137.640,08 D
CAIXA MATRIZ		137.640,08 D
REALIZAVEL		105.685,24 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		105.685,24 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		105.685,24 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		1.925.685,33 D
IMOBILIZADO		1.925.685,33 D
IMOBILIZADO EM USO		1.925.685,33 D
VEICULOS		675.482,23 D
MOVEIS E UTENSILOS		49.685,27 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.200.517,83 D
	TOTAL DO ATIVO =====>	2.169.010,65 D

PASSIVO

CIRCULANTE		132.454,64 C
FORNECEDORES GERAIS		125.685,33 C
FORNECEDORES		125.685,33 C
FORNECEDORES GERAIS		125.685,33 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		6.769,31 C
IMPOSTOS A RECOLHER		6.769,31 C
ICMS A RECOLHER		3.294,98 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER		3.474,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO		2.036.556,01 C
CAPITAL SOCIAL		1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.800.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

M BARCELAR MARINHO LTDA

Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ : 10.305.794/0001-55 Inscrição Estadual : 126819890
Local de Registro : Jucema Data Registro : 14/08/2008 Número Registro: 21600177669
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 32

CAPITAL SOCIAL		1.800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		235.556,01 C
LUCRO NO EXERCICIO		238.556,01 C
LUCRO NO PERIODO		238.556,01 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**2.169.010,65 C**

Reconhecemos a existência do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de **R$ 2.169.010,65 (Dois Milhões e Cento e Sessenta e Nove Mil e Dez Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

MATEUS BACELAR MARINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 018.008.073-93
R.G. 01803168270014 SSPMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.

M BARCELAR MARINHO LTDA

Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro Cep : 65510-000
Mata Roma / MA
CNPJ / CEI : 10.365.794/0001-55 Inscrição Estadual: 126819890
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 14/08/2008 Nº do Registro: 21600177669
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA 33

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	565.012,94	565.012,94
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.245.274,01	1.245.274,01
(=) **Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**		1.810.286,95
(-) **Custos de bens e/ou serviços vendidos**		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	407.739,19	407.739,19
(=) **Lucro Bruto**		1.402.547,76
(-) **Despesas Operacionais**		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	2.912,33	
ENERGIA ELETRICA	16.248,31	
HONORARIOS CONTABEIS	22.404,41	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	234.295,83	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	372.630,16	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.658,19	
AGUA E ESGOTO	3.796,49	656.855,72
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	23.235,51	
DAS SIMPLES NACIONAL	297.658,90	320.894,41
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.942,64	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.903,21	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	25.779,67	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	63.704,94	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	91.910,96	186.241,62
(=) **Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**		**236.556,01**
(=) **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**		**236.556,01**

MATA ROMA / MA, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.905.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

MATEUS BACELAR MARINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :018.006.073-33
R.G. :018031662014 SSPMA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M BARCELAR MARINHO LTDA
Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.305.794/0001-55 I.E.: 126818690
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 14/08/2008 Nº do Registro: 21600177669
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 34

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{243.325,32}{132.454,64} \quad ILG : 1,837$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{243.325,32}{132.454,64} \quad ILC : 1,837$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{137.640,08}{132.454,64} \quad ILS : 1,0391$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{137.640,08}{132.454,64} \quad ILI : 1,0391$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{2.169.010,65}{132.454,64} \quad ISG : 16,3755$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M BARCELAR MARINHO LTDA
Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.306.794/0001-55 I.E.: 126819890
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 14/08/2008 Nº do Registro: 21600177685
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 35

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{132.454,64}{2.169.010,65} \quad IEG : 0,0611$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{132.454,64}{2.036.556,01} \quad ICT : 0,065$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{1.925.685,33}{2.036.556,01} \quad IGI : 0,9456$$

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F.: 021.605.343-90 RG : 024781982003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

MATEUS BACELAR MARINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 018.008.073-33
R.G. 018931982001-4 SSPMA

NOTAS EXPLICATIVAS

M BARCELAR MARINHO LTDA
Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.305.794/0001-55
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600177669
Inscrição Estadual: 126819690
Data de Registro: 14/08/2008

1503
FOLHA: 36

NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **M BACELAR MARINHO LTDA**, inscrita no CNPJ 10.305.794/0001-55, sediada na Rua Deputado Bacelar, Nº 557 Bairro Centro, Cep: 65.510-000 Mata Roma - MA, por intermédio de seu titular: **MATEUS BACELAR MARINHO,** brasileiro, SÓCIO ADMINISTRADOR, casado, nascido em 20/07/1982, portador da CI. nº 0180316620014 SSP/MA e CPF nº 018.008.073-33, residente e domiciliado na Rua Deputado Bacelar, Nº 557 Centro, Mata Roma - MA - CEP 65.510-000, vem através do Sr **RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA**, contador C.R.C/MA nº 011209 - MA,
signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa M BACELAR MARINHO LTDA.

Do Capital Social subscrito e integralizado:
Consiste no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)

CNAE:
Atividade principal
41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
96.01-7-01 - Lavanderias

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa **M BACELAR MARINHO LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos

NOTAS EXPLICATIVAS

M BARCELAR MARINHO LTDA
Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.395.794/0001-55
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600177659
Inscrição Estadual: 126815690
Data de Registro: 14/06/2008

1504
FOLHA: 37

administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no Regime Simples Nacional.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício periodo, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTAS EXPLICATIVAS

M BARCELAR MARINHO LTDA

Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.305.794/0001-55
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600177669

Inscrição Estadual: 126819880
Data de Registro: 14/08/2008

FOLHA: 1505

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conforme todos os dados enviados via digital e chancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

MATEUS BACELAR MARINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :018.008.073-33
R.G. :0180318820014 SSPMA

1506

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 11

Contém este livro 39 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e serviu de Livro Diário nº 11, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M BARCELAR MARINHO LTDA
Endereço : RUA DEPUTADO BARCELAR, 557
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65510-000
Cidade : MATA ROMA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600177669

Arquivado em 14/08/2008

Inscrição Estadual nº 126819890
C.N.P.J. nº 10.305.794/0001-55

Mata Roma/MA, 31 de Dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

MATEUS BACELAR MARINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 018.008.073-33
R.G.: 0180316620014 SSPMA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2024 09:47 SOB Nº 20240332687.
PROTOCOLO: 240332687 DE 12/03/2024. NIRE: 21600177669.
M BACELAR MARINHO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS

M BARCELAR MARINHO LTDA
Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.305.794/0001-55
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600177669
Inscrição Estadual: 126819690
Data de Registro: 14/08/2008

1808
FOLHA: 36

NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **M BACELAR MARINHO LTDA**, inscrita no CNPJ 10.305.794/0001-55, sediada na Rua Deputado Bacelar, Nº 557 Bairro Centro, Cep: 65.510-000 Mata Roma - MA, por intermédio de seu titular: **MATEUS BACELAR MARINHO,** brasileiro, empresário, casado, nascido em 20/07/1982, portador da CI. nº 0180316620014 SSP/MA e CPF nº 018.008.073-33, residente e domiciliado na Rua Deputado Bacelar, Nº 557 Centro, Mata Roma - MA - CEP 65.510-000, vem através do Sr **RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA**, contador C.R.C/MA nº 011209 - MA, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa M BACELAR MARINHO LTDA.

Do Capital Social subscrito e integralizado:
Consiste no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)

CNAE:
Atividade principal
41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
96.01-7-01 - Lavanderias

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa **M BACELAR MARINHO LTDA,** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos

NOTAS EXPLICATIVAS

M BARCELAR MARINHO LTDA
Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.305.794/0001-55
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600177669
Inscrição Estadual: 126819890
Data de Registro: 14/08/2008

1609
FOLHA: 37

administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no Regime Simples Nacional.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas caracteristicas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício periodo, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTAS EXPLICATIVAS

M BARCELAR MARINHO LTDA

Rua Deputado Barcelar, 557 - Centro - Cep : 65510-000
MATA ROMA / MA
CNPJ: 10.306.794/0001-55
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21600177689

Inscrição Estadual: 126819690
Data de Registro: 14/08/2008

1510
FOLHA: 38

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conforme todos os dados enviados via digital e chancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-86 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

MATEUS BACELAR MARINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :018.008.073-33
R.G. :018031662001-4 SSPMA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M BACELAR MARINHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2024 05:57 SOB Nº 20240332520.
PROTOCOLO: 240332520 DE 14/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403694623. CNPJ DA SEDE: 10305794000155
NIRE: 21600177469. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/03/2024.
M BACELAR MARINHO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403705943 em 15/03/2024, protocolo 240332687. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M BACELAR MARINHO LTDA
Número de Registro:	21600177669
CNPJ:	10305794000155
Município:	Mata Roma

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01800807333	MATEUS BACELAR MARINHO	
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2024 09:47 SOB Nº 20240332687.
PROTOCOLO: 240332687 DE 12/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403705943. NIRE: 21600177669.
M BACELAR MARINHO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2654473/2021

1514

Interessado (1)

Nome / Razão Social: M. B. MARINHO & CIA LTDA

Registro: 0000011631

Endereço: RUA DEPUTADO BACELAR, 357 - CENTRO - MATA ROMA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 25/08/2021

Cadastro: 25/08/2021

Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	25/08/2021	ART CARGO FUNÇÃO
ANEXO	13/09/2021	comprovante endereço
ANEXO	25/08/2021	CONTRATO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	25/08/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	25/08/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	ICH - ESCRITORIO DE CHAPADINHA
3	maria claudia teixeira	26/08/2021 10:11:58	Recebimento	ICH - ESCRITORIO DE CHAPADINHA	ICH - ESCRITORIO DE CHAPADINHA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
	Despacho: Usuário: maria claudia teixeira — Data do Despacho: 26/08/2021 10:12:57				
	Descrição: Prezado para a conclusão do protocolo faz-se necessário que seja anexado comprovante ou declaração de endereço do profissional no Estado do Maranhão.				
	Resposta: Data da Resposta: 13/09/2021 12:00:32				
	Descrição: comprovante de endereço				
4	maria de lourdes rodrigues mochel	02/12/2021 13:01:31	Envio	ICH - ESCRITORIO DE CHAPADINHA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: recebido				
5	maria de lourdes rodrigues mochel	02/12/2021 13:04:59	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
	Despacho: Usuário: maria de lourdes rodrigues mochel — Data do Despacho: 02/12/2021 13:05:07				
	Descrição: ATENDIDO				
6	maria de lourdes rodrigues mochel	02/12/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: ATENDIDO				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

1515

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210444916

Folha 3/5

PMJ 1516

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

EDILTON LIMA DE SALES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109884719

Registro: 115482677/0MA

2. Contratante

Contratante: M BACELAR MARINHO EIRELI

CPF/CNPJ: 16.949.794/0001-55

RUA RUA DEPUTADO BACELAR

Nº: 582

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Mata Roma

UF: MA

CEP: 65610000

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outras

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: sede

RUA RUA DEPUTADO BACELAR

Nº: 687

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Mata Roma

UF: MA

CEP: 65610000

Data de início: 13/08/2021

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Proposta técnica

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA	1,00	Unidade
43 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO = 43067 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)		

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO/FUNÇÃO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA M.B. MARINHO & CIA LTDA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas NBR/ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 25 de Agosto de 2021

Local / data

EDILTON LIMA DE SALES - CPF: 041.357.733-49

M BACELAR MARINHO EIRELI - CNPJ: 16.949.794/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,79 | Registrada em: 25/08/2021 | Valor pago: R$ 88,79 | Nosso Número: 8203174647

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://www.crea-ma.org.br/publico/ com a chave: 15223

Impresso em: 25/08/2021 às 20:59:42 por: ip: 45.187.231.35

www.crea-ma.org.br | Tel: (98) 2109-4500 | Fax: (98) 2109-4500

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 265447/3/2021, emitido em 25/08/2021.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 25/08/2021

CONTRATO DE TRABALHO

POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo determinado entre a **M. B. MARINHO & CIA LTDA**, estabelecida em **MATA ROMA – MA**, com sede na **RUA DEPUTADO BACELAR**, Bairro **CENTRO**, nº 337, **MATA ROMA- MA**, CEP 65.510-000, doravante designada a empresa, neste ato representada pelo Sr. **MATEUS BACELAR MARINHO**, Sócio – Administrador, portador da carteira de Identidade Nº 0180328620034 SSP/MA e do CPF Nº 018002871-33, doravante designado e o Sr. **EDILTON LIMA DE SALES**, de nacionalidade **BRASILEIRA**, de Estado Civil **CASADO**, **ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 1106686/1-0** e do CPF Nº 044.867.733-49 e do RG Nº 276330 SSP- MA, residente em **SÃO LUÍS – MA**, na Rua **PROF. JOAQUIM SANTOS, Nº122, BAIRRO APEADOURO**, doravante designado empregado – fica justo e contratado o seguinte:

1 – O empregado trabalhará para a empresa nas funções de ***RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA*** obrigando-se assim a fazer o serviço de **ENGENHEIRO CIVIL**, como o que vai a ser objeto de certa, ordens ou ordens da diretoria da seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu certo, não constituindo a relação supra lei a absoluta, qualquer limitação de restrição. Considerando se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mais que se estendam somente à sua função para a qual fica contratado.

2 – O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia útil subsequente ao período vencido, nos termos do § único artigo 459 da C.L.T., na base de: R$ **7.150,00** (sete mil, cento e cinquenta reais) por **mês**.

3 – A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato partido ou por ele determinado, como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesma imprudência, imperícia ou negligência, nos termos do §único do artigo 462 da C.L.T.

4 – o seu horário será de ***10 (DEZ) HORAS SEMANAIS***.

5 – a vigência deste contrato será por tempo indeterminado.

6 – se durante a vigência do presente contrato o empregado der justa motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio.

E, por terem assim pago e contrato, assinaram em duas vias, diante das testemunhas, a todo o prazo.

MATA ROMA – MA, 11/8/2021

CONSTRUTORA M. B. MARINHO LTDA – ME
MATEUS BACELAR MARINHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CPF Nº 018002871 33

EDILTON LIMA DE SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1106686/1-0
CPF Nº 044.867.733-49

TESTEMUNHAS:

1)

2)

Folha 4/5

Esta documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2654473/2021, emitido em 25/08/2021.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adejt em 25/08/2021

caema

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ 06.236.757/0001-50
Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para entrega: 0104.000024.000000015
Nº da Fatura: 1057906-062021
Emitida em: 11/06/2021

Mês de Referência:	Vencimento:	Matrícula:
06/2021	01/07/2021	314668

Dados do Cliente:

EDILTON LIMA DE SALES
CPF/CNPJ: 0**.8**.7**-49
R PROF JOAQUIN SANTOS, NUMERO, 122 - APEADOURO - 65036390 -
CIDADE SAO LUIS - MA

Dados Cadastrais:

INSCRIÇÃO: 111.0104.0024.000000015.000
SUB-CATEGORIA: RESIDENCIAL
ECONOMIAS: R001 TARIFA CAEMA
MUNICÍPIO: SAO LUIS
CATEGORIA: RESIDENCIAL
ÁREA: 145 M2

Dados da Medição:

CONSUMO MEDIDO:	000000	LEITURA ANTERIOR:	002028
CONSUMO FATURADO:	000025	DATA LEITURA ANTERIOR:	12/05/2021
MEDIA:	000025	LEITURA ATUAL:	002053
DIAS CONSUMO:	30	DATA LEITURA ATUAL:	11/06/2021
HIDRÔMETRO:	A015517267		

Dados da Fatura:

DESCRIÇÃO	VALORES
AGUA	117,9
ESGOTO	117,9

REAVISO DE VENCIMENTO

Total a Pagar: 235,98

Histórico de consumo de água:

MES	CONSUMO M3
12/2020	25
01/2021	25
02/2021	25
03/2021	25
04/2021	25
05/2021	25

Avisos:

ESCANEANDO O QR CODE ABAIX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2654473/2021, emitido em 25/08/2021.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 3), anexado por adapt em 13/09/2021

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792149/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDILTON LIMA DE SALES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDILTON LIMA DE SALES**
Registro: **1106686710MA** RNP: **1106686710**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART: **186039** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/11/2002 Baixada em: 12/03/2013
Forma de registro: NORMAL **Participação técnica**: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: L J **CONSTRUACOES E MONTAGENS ELETRICAS LT** CPF/CNPJ: **04.385.778/0001-08**
Endereço do contratante: RUA FE EM DEUS 01 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE VARGAS UF: MA CEP: 65000000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 50.585,97 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAV SANTA LUZIA S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE VARGAS UF: MA CEP: 65456100
Data de início: **Conclusão efetiva**:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEIURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CARGAS CPF/CNPJ: 04.385.778/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** 8A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1078,93 M2;

Observações

EXECUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM UMA AREA DE A-1.078,93M2 SENDO; ESCAVACAO: 55,72M3, ALICERCE 30,99M3, BALDAME 20.134M3; ALVENARIA 503,60M2; CONCRETO ARMADO 7,32M3; CHAPISCO 1.007,40M2; EMBOCO 138,47M2; REBOCO 639,41M2; PINTURA 1.007,40M2; INSTALACAO ELETRICA 20 PONTOS; INSTALACAO HIDROSANITARIA 20 PONTOS; COBERTURA 166,96M2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 792149/2017
23/11/2017, 09:33
0x5CB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0x5CB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

Segue(m) para fins de comprovação da realização de atividade técnica que o Profissional SOLUCION UMA DE SALES, CPF nº 044.867.213-49 Engenheiro Civil Contrato 17.0868/71-0, como Responsável Técnico pela Empresa L J CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ELETRICAS LTDA, CNPJ nº 04.165.779/0001-08, RUA DE EM DEUS Nº 01 CENTRO PRESIDENTE VARGAS MA, prestou à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS-MA, CNPJ: 06.124.739/0001-91, LOCALIZADA NA AVENIDA PIO XII, Nº 26, CEP: 65455-000 PRESIDENTE VARGAS-MA.

Serviços estão relacionados com as seguintes características:

ART nº 09000030148039.

Atestado de Conclusão Execução de Obras e Serviços de Engenharia de Construção de Caráter Particular.

Valor da Obra: R$ 50.560,97

Período de Execução: 27/11/2017 A 27/03/2018

Endereço da Obra: TRAV SANTA LUZIA S/N, CENTRO, PRESIDENTE VARGAS-MA

Observações: Conforme Planilha Anexa

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
Item	Descrição	Unidade	
** 01 **	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTÁRIO		
01	SERVIÇOS INICIAIS		
01 01	PLACA DA OBRA	m2	10,00
01 02	TAPUMES DE CHAPA COMPENSADA	m2	432,40
01 03	BARRACO PROVISÓRIO COM PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	m2	20,00
01 04	LOCAÇÃO DE OBRA	m2	1.022,93
01 05	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA	un	1,00
01 06	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA/ESGOTO	un	1,00
01 07	SONDA A LEVE PARA RECONHECIMENTO DO SUB SOLO	un	1,00
01 08	LIMPEZA DE TERRENO	m2	1.230,00
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
02 01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	km	400,00
03	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO		
03 01	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO	un	1,00
04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
04 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	3,00
04 02	ALIMENTAÇÃO	un	3,00
04 03	TRANSPORTE	un	3,00
04 04	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	un	3,00
05	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
05 01	ATERRO COMPACTADO MANUAL - SOLO/BRITA, MAT. ESCAVAÇÃO	m3	159,94

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 7921492017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 7921492017
11/04/2023, 11:08
Chave de Impressão: 0x5C8
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.129.739/0001-91

0502	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,30M	m3	55,72
0503	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	m2	114,83
0504	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m3	62,89
06	INFRAESTRUTURA		
0601	SAPATAS		
060102	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESP= 5CM, PREPARO MECÂNICO	m2	25,36
060302	FORMA DE TABUA PARA FUNDAÇÕES, 5 USOS	m2	61,02
060303	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAMETRO 12,5MM	kg	1.094,27
060304	ARMADURA CA-50 FINA DIAMETRO 6,00MM	kg	54,91
060305	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK= 25 MPA INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	15,61
0602	VIGAS BALDRAMES		
060201	FORMA DE TABUA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 5 USOS	m2	185,53
060302	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAMETRO 12,5MM	kg	189,64
060303	ARMADURA CA-50 FINA DIAMETRO 5,00MM	kg	137,73
060304	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPA INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	10,05
07	SUPERESTRUTURA		
0701	VIGAS		
070101	FORMA DE TABUA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 5 USOS	m2	126,12
070102	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAMETRO 12,5MM	kg	428,55
070103	ARMADURA CA-50 FINA DIAMETRO 5,00MM	kg	127,88
070104	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK= 25 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	m3	8,37
0702	PILARES E LAJES		
070201	FORMA DE TABUA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 5 USOS	m2	155,71
070202	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAMETRO 12,5MM	kg	1.944,49
070203	ARMADURA CA-50 FINA DIAMETRO 5,00MM	kg	280,09
070204	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK= 25 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	m3	9,52
070205	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO (E=12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO (E=4CM) E ESCORAMENTO	m2	84,15
0703	CONCRETO ARMADO - ARGUAMANCHAS E BANCO		
070301	FORMA DE TABUA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 5 USOS	m2	111,45
070302	ARMADURA CA-50 GROSSA DIAMETRO 12,5MM	kg	135,38
070303	ARMADURA CA-50 FINA DIAMETRO 5,00MM	kg	85,93

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, em 23/11/2017

Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08
Chave de Impressão: 0x6C8
O documento nesse site registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

PMPI 1592

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-93

070509	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK= 25 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	m3	6,93
070605	ATERRO COMPACTADO	m3	23,50
0704	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
070401	VERGAS DE CONCRETO 0,10 X 0,10 M	m	1,10
0705	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO (PISO DA QUADRA)		
070501	FORMA DE TABUA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 5 USOS	m2	10,90
070502	LASTRO DE BRITA E=5CM (PISO QUADRA)	m3	33,63
070510	LONA PLASTICA PRETA E=0,15MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	670,67
070508	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60 4,2MM, MALHA 15x15cm	kg	1.001,43
070505	CONCRETO PARA ESTRUTURA FCK= 25 MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E=4cm (PISO QUADRA)	m3	17,07
08	PAREDES E PAINEIS		
0802	ENCUNHAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 5x10x20CM, ESP. 0,05M ASSENTADOS COM ARG. 1:6 CIMENTO E AREIA	m2	6,94
0811X	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X10)CM ANTI-CHUVA, ASSENTADO COM ARG. CIM/AREIA 1:3	m2	154,72
0804	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9+19+9)CM, E=39cm, COM ARGAMASSA ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 (ARGAMASSADAS)	m2	501,80
09	ESQUADRIAS		
0903	PORTAS DE MADEIRA		
090301	PORTA LISA 1,00X2,10 M COMPLETA COM CAIXA, COM BANDEIRA DE 1,00X0,30M INCLUSIVE FERRAGEM CONFORME PROJETO	un	2,00
090302	PORTA DE MADEIRA 0,90X2,10 M INCLUSIVE FERRAGENS CONFORME PROJETO	un	1,00
090303	PORTA DE ABRIR - BOX EM MADEIRA LAMINADO 0,90X2,20M INCLUSO MARCO DOBRADIÇAS E TARJETA LIVRE-OCUPADO CONF. PROJETO	un	8,00
090304	PORTA DE ABRIR - BOX EM MADEIRA LAMINADO 0,90X2,20M INCLUSO MARCO DOBRADIÇAS E TARJETA LIVRE-OCUPADO CONF. PROJETO	un	2,00
0912	JANELAS DE ALUMINIO		
091201	JANELA DE ALUMINIO, BASCULANTE 100x40CM, COM VIDRO INCLUSIVE FERRAGENS	m2	11,04
0901	VIDROS		

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08
Chave de Impressão: 0x5C8
O documento nesta ata registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

1523

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.134.715/0001-91

88301	ESPELHO CRISTAL ESPAMM COM MOLDURA - 6x60cm	m2	7,34
10	COBERTURA		
1001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	kg	17.755,00
1002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA e=0,5MM	m2	980,40
12	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1201	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES (BALDRAMES)	m2	139,57
13	REVESTIMENTOS		
1301	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.007,40
1302	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	84,51
1303	EMBOÇO DE PAREDES EM GERAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA)	m2	198,47
1304	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ESP. 2,0CM (MASSA UNICA)	m2	422,41
1305	REBOCO DE TETO COM ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m2	125,14
1306	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA (ARGUIBANCADA)	m2	140,33
1307	REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 ESP. 2,0CM (ARGUIBANCADA)	m2	140,33
1308	REVESTIMENTO CERAMICA DE PAREDES PEI IV CERAMICA 20X20CM, INCL REJUNTE CONFORME PROJETO	m2	249,99
1309	REVESTIMENTO CERAMICA DE PAREDES PEI IV CERAMICA 10 X 10 CM INCL REJUNTO CONFORME PROJETO	m2	85,81
14	PISO		
1401	LASTRO EM CONCRETO C/BRITA 2 1:2,5:3,5 e=7CM (VESTIÁRIO)	m2	64,91
1402	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/PISOS COM ARG. CIM. E AREIA 1:3 (VESTIÁRIO)	m2	64,91
1403	PISO EM CERAMICA ESMALTADO PEI IV 40X40 CM, ASSENTADA COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EM CONFORMIDADE COM REJUNTAMENTO (VESTIÁRIO)	m2	64,91
1404	PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ MOLDADAS (ASFA)	m2	5,85
1405	SOLEIRA DE GRANITO CINZA 15 X 2 CM	m	6,20
1406	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/PISOS DE ALTA RESISTENCIA COM ARG. CIM. E AREIA 1:3	m2	826,67
1407	PISO ALTA RESISTENCIA 12MM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO	m2	826,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08
Chave de impressão: 0x5CB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

1524

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08
Chave de impressão: 0x5C8
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

1520	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA PARA REGISTRO 60 mm X 1 1/4"	un	8,00
1521	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA PARA REGISTRO 50 mm X 1 1/2"	un	8,00
1522	BUCHA DE REDUCAO, SOLDAVEL CURTA 50 X 40 mm	un	2,00
1523	BUCHA DE REDUCAO, SOLDAVEL LONGA 40 X 25 mm	un	4,00
1524	VALVULA DE DESCARGA P/ VASO SANITARIO DE 1 1/2	un	3,00
1525	JOELHO 90g. SOLDAVEL 25 mm	un	15,00
1526	JOELHO 90g. SOLDAVEL 50 mm	un	6,00
1527	JOELHO 90g. SOLDAVEL 32 mm	un	8,00
1528	JOELHO 90g. DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32 mm X 25MM	un	4,00
1529	JOELHO 90g. SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 40MM X 1 1/4	un	7,00
1530	JOELHO 90g. DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 mm X 1/2"	un	18,00
1531	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL 32 x 25 mm	un	4,00
1532	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL 50 x 40 mm	un	3,00
1533	UNIAO PVC SOLDAVEL 20 mm	un	6,00
1534	UNIAO PVC SOLDAVEL 50 mm	un	2,00
1535	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25MM	un	4,00
1536	FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 50MM	un	2,00
1537	CAIXA D'AGUA EM FIBRA CIRCULAR 1000l INSTALADA	un	1,00
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1601	CAIXA SIFONADA 100X100X50 mm	un	5,00
1602	RALO SECO PVC 100 X 40 mm	un	8,00
1603	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	m	6,00
1604	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 100MM (4") C/ CONEXÕES	m	36,00
1605	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 40MM (1/2") C/ CONEXÕES	m	47,50
1606	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 50MM (2") C/ CONEXÕES	m	21,50
1607	CURVA 45g PVC, P/ESGOTO 100 mm	un	1,00
1608	CURVA 90g, CURTA PVC, P/ ESGOTO 40 mm	un	15,00
1609	JOELHO 45g, PVC P/ ESGOTO 40 mm	un	7,00
1610	JOELHO 90g, PVC P/ ESGOTO 100 mm	un	6,00
1611	JOELHO 90g C/ ANEL PVC P/ESGOTO 50 mm	un	10,00
1612	JUNCAO SIMPLES PVC, P/ ESGOTO 100 X 50mm	un	5,00
1613	JUNCAO SIMPLES, PVC, P/ ESGOTO 100 mm	un	5,00
1614	JUNCAO SIMPLES, PVC, P/ ESGOTO 50 X 40mm	un	6,00

Scanned by CamScanner

1595

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08
Chave de impressão: 0a5C8
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas



Scanned by CamScanner

PMC 1526

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:06
Chave de impressão: 0x5C8
Gratuito foi emitida em 23/11/2017 e contém 10 folhas



Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 7921492017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 7921492017
11/04/2023, 11:08
Chave de impressão: 0c5CB
O documento nesta ata registrada foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas



Scanned by CamScanner

1598

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 7921492017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 7921492017
11/04/2023, 11:08
Chave de impressão: 0x5C23
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 06.124.739/0001-91

22.7	PORTAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12BWG MALHA 2" REVESTIDO CAL PVC INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURAS	UN	4,00
23	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
23.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/REMOCAO DE ENTULHOS	M2	5.074,93

VALDEMIRO FREITAS FILHO
SECRETARIO DE OBRAS
CREA 110698107-0
ENG. CIVIL

Scanned by CamScanner

PMG 1599

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792149/2017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 792149/2017
11/04/2023, 11:08
Chave de Impressão: 0xSCB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
804523/2018
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDILTON LIMA DE SALES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

1530

Profissional: **EDILTON LIMA DE SALES**
Registro: **1108668710MA** RNP: **1108668710**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180191857** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R COSTA UCHOA JUNIOR EPP**

Contratante: **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DO MARANHÃO-OAB-MA** CPF/CNPJ: **06.780.522/0001-30**
Endereço do contratante: RUA PEDRO EMANUEL DE OLIVEIRA Nº: 01
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076822
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 11/01/2018
Valor do contrato: R$ 992.200,22 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO EMANUEL DE OLIVEIRA Nº: 01
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076822
Data de início: 03/02/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DO MARANHÃO-OAB-MA CPF/CNPJ: 06.780.522/0001-30

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199** - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 543.22 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #A0455** - INSTALACOES HIDRAULICAS 54 - INSTALACOES 543.22 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #A0438** - INSTALACOES SANITARIAS 54 - INSTALACOES 543.22 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #B1105** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 54 - INSTALACOES 543.22 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO #G0106** - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 54 - INSTALACOES 543.22 metro quadrado.

Observações

EXCUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/SECCIONAL DO MARANHAO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804523/2018
11/09/2018, 13:26
d72CW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d72CW

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação de realização de atividade técnica que, o Profissional EDILTON LIMA DE SALES, *CPF nº* 044.867.733-49 *Engenheiro Civil Carteira* 110868671-0, *como Responsável Técnico pela Empresa* **R COSTA UCHOA JUNIOR** - **EPP**, *CNPJ nº 11.450.039/0001-27,, AV PREDRO DAREU, Nº 44, CENTRO PRESIDENTE VARGAS-MA,***CEP 65.455-000**, *Está Prestando Serviços à ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DO MARANHÃO, CNPJ: 06.780.522/0001-30, LOCALIZADO NA RUA E MANUEL DE OLIVEIRA, Nº 01, CEP-65071-470,- SÃO LUIS-MA. PERIODO DOS SERVIÇOS PARCIAL REALIADOS EM 03/02/2018 ATÉ 10/07/2018.*

Serviços abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

ART nº **Nº MA20180191857.**

Objetivo do Contrato: REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA OAB-MARANHÃO

Valor da Obra: **R$ 992.200,22**

Período de Execução: **03/02/2018 A 12/10/2018**

Endereço da Obra: **NA RUA PEDRO EMANUEL DE OLIVEIRA**, nº 01 - Calhau - CEP 65071-470 - São Luís - Ma.

Quantitativos: Conforme Planilha Anexa

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Unid	Quantidade
Item	Descrição	Und	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Taxa do CREA- ART	UN	1,00
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
3.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	1.650,08
3.2	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	90,00
3.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	47,77
3.4	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3	m³	99,97
3.5	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	180,00
3.6	Remoção de interruptores e tomadas	un	157,00
4	PISO		
4.1	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m²	1.306,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38
Chave de impressão: d72CW
O documento nesta ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	282,30
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	110,05
4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	92,25
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	824,37
5.2	ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	m²	114,35
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSADE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_	m²	35,57
6	REVESTIMENTO PAREDES		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	71,14
6.2	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	71,14
7	PAVIMENTAÇÃO		

1532

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38
Chave de Impressão: q72CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

7.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	250,00
7.2	Limpeza de pavimentação em bloco sextavado e execução de rejuntamento com argamassa cimento e areia 1:3	m²	650,00
7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 (nivelamento sub-solo	m²	371,68
8	COBERTURA		
8.1	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m²	271,61
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	271,61
8.3	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	543,22
8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA4CM. AF_06/2014	m²	271,61
8.5	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	m²	271,61
8.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	127,67

1533

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38
Chave de Impressão: d72CW
O documento nesta ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

1534

8.7	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ÇAMENTO. AF_06/2016	M	30,00
9	FORRO		
9.1	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	1.329,08
9.2	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	m²	108,10
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	112,00
10.2	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	46,00
10.3	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	210,00
10.4	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	40,00
10.5	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	20,00
10.6	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	un	30,00
10.7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAFLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38
Chave de impressão: d72CW
O documento nesse ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

1536

10.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	144,00
10.9	Disjuntor termomagnetico monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	9,00
10.10	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 6000mm, chapa 16 (ref.: Mopa ou similar)	m	578,00
10.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.12	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nord	un	1,00
10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.000,00
10.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00
10.15	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	10,00
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA/DRENAGEM		
11.1	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	29,00
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6,00
11.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38
Chave de impressão: d72CW
O documento nesse ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	58,10
11.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,20
11.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,11
11.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,71
11.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,11
11.10	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	36,99
11.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕE	M	7,73
11.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXA	M	35,57

PAD 1536

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38
Chave de Impressão: d72CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00
11.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
11.15	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLACROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
11.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00
11.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5,00
11.18	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
11.19	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO	UN	10,00
11.20	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12	LOUÇAS E METAIS		

1533

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:38
Chave de Impressão: d72CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

12.1	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação	un	4,00
12.2	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
12.4	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar	un	3,00
12.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORN	UN	7,00
12.6	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	5,00
12.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
12.8	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
12.9	Tanque em chapa inox - 304, DMI., dimensões 0,60 x 5,10m, polido ou escovado, exclusive, sifão, válvula e torneira	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 604523/2016, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 604523/2018
18/01/2023, 10:38
Chave de impressão: d72CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

12.10	Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101379, da Azzo ou similar	un	2,00
12.11	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
12.12	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada	un	1,00
12.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
12.14	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00
12.15	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
12.16	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	10,00
12.17	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	10,00
12.18	Dispenser para sabonete líquido	un	2,00
12.19	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm	un	2,00
12.20	Barra de apoio em aço inox polido, l=50, d=38.1 mm	un	2,00
12.21	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,52
12.22	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL , E = 2CM, LARG=0,32	M	1,31
13	ESQUADRIAS		
13.1	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	3,00
13.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023 10:38
Chave de impressão: d72CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

13.3	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	3,36
13.4	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	8,13
13.5	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	4,20
13.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	3,50
14	PINTURA		
14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA "PAREDES E FORRO"	m²	4.093,78
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.329,06
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.764,70
14.3	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m²	176,13
14.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	176,13
14.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	57,96
14.6	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DEMAOS	m²	1.576,84
14.7	PINTURA DA LOGOMARCA (MURO FACHADA)	UN	1,00
15	COMBATE A INCÊNDIO		
15.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00

1540

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023, 10:56
Chave de Impressão: d72CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

15.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00
15.3	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	m²	40,00
15.4	Luminária de emergência 20 w	un	35,00
16	EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA		
16.1	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0505, Fame ou similar	un	50,00
16.2	ELETRODUTO CONDULETE (X, T, LL ,E, L, R, C)	UN	50,00
16.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	71,00
16.4	RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE E TELEFONIA. DIMENSÕES 19	UN	2,00
16.5	QUADRO TELEFONICO METALICO 400X400X150mm, FORNECIMENTO COMPLETO COM 02 BLOCOS TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES	UN	2,00
16.6	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	1.200,00
16.7	Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente	un	30,00
16.8	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	UN	80,00
16.9	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	20,00
16.10	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	3,00
16.11	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto conduiete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	10,00
16.12	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	20,00

1541

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
18/01/2023 10:38
Chave de Impressão: df72CW
O documento nesta ata registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional do Maranhão

16.13	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	4,00
16.14	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	300,00
16.15	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	50,00
16.16	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	45,00
16.17	Emenda externa, para perfilado tipo "K", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	un	50,00

SÃO LUIS, MA, 20 DE JULHO DE 2018.

Hermes Sousa Geodim Silva
Engenheiro Civil
CONFEA [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804523/2018, emitida em 11/09/2018

Certidão nº 804523/2018
19/01/2023, 10:38
Chave de impressão: d72CW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2018 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884794/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDILTON LIMA DE SALES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDILTON LIMA DE SALES**
Registro: **110686710MA** RNP: **1106686710**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230633068** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/04/2023 Baixada em: 19/04/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. S. MARINHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.698/0001-80**
Endereço do contratante: PRAÇA GOMES DE SOUSA Nº S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Itapecuru Mirim UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 133/2022 Celebrado em: 22/11/2022
Valor do contrato: R$ 2.026.900,27 Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA MIGUEL FIQUENE Nº S/N
Complemento: Bairro: MANGAL ESCURO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.396822, -44.360236
Data de início: 22/11/2022 Conclusão efetiva: 22/03/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM CPF/CNPJ: 05.648.698/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 2950.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1478.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2950.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2950.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 2950.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 98.00 metro cúbico

Observações

EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA CRECHE TIPO I DO BAIRRO mangal escuro, MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM / MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884794/2023
03/05/2023, 09:14
42z79

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 42z79

PREFEITURA DE ITAPECURU-MIRIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins necessários ou a quem de direito, por solicitação da parte interessada, nos exatos termos e sob as penas da lei n. 8.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que ***EDILTON LIMA DE SALES,*** de nacionalidade ***BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA*** **Nº 110868671-0 e do CPF Nº 044.867.733-49 e do RG Nº 276330 SSP- MA,** Responsável técnico pela Empresa ***M BARCELAR MARINHO EIRELI*** CNPJ. Nº. **10.305.794/0001-55,** estabelecida e situada na Rua Deputado Bacelar, nº 557, Centro - Mata Roma - MA CEP 65510-000, ***Executou Serviços de CONCLUSÃO DA OBRA CRECHE TIPO I Para*** **Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, CNPJ Nº 05.648.696/0001-80,** Localizada na **Pça. Gomes de Souza 1, Itapecuru Mirim, MA, 65485-000,**

Serviços abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

ART Nº *MA20230633066*
CONTRATO: *333/2022*
OBJETIVO DO CONTRATO: *EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA CRECHE TIPO I DO BAIRRO AVIAÇÃO, MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM / MA*
VALOR DA OBRA: *R$ 2.026.000,27*
PERIODO DE EXECUÇÃO: *22/11/2022 A 22/03/2023*
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Miguel Fiquene, Nº S/N, Magal Escuro-Itapecuru Mirim / Ma, CEP 65485-000
Quantitativos: Conforme Planilha Anexa

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.
0	ADMINISTRAÇÃO		
0.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	700,00
0.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	700,00
0.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820,00
0.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	450,00
0.5	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	m²	200,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENOCOM ENXADA AF_05/2018	m²	2.000,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	93,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	310,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	320,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	800,00

Antônio Wellington Borges Cruz
Engenheiro Civil
CREA 115616430-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884794/2023, emitida em 03/05/2023

Certidão nº 884794/2023
03/05/2023, 16:26
Chave de Impressão: 42:79
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE ITAPECURU-MIRIM

1.9	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL	m³	60,00
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	200,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	200,00
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	128,00
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	138,00
2.5	Alvenaria de pedra e argamassa p/ alicerce (EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA, AF_06/2018)	M	200,00
2.7	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	140,00
2.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	96,00
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	400,00
3.2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	232,00
4	ELEVAÇÃO		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	1.478,00
4.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	55,00
4.3	CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES SEÇÃO 6X6CM, PARA ESTRUTURAS ALTAS OU RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPA EM TÁBUA	m³	151,00
5	COBERTURA		
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.200,00
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.950,00
5.3	Calças e beirbica (EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL EAREIA). AF_07/2019)	M	960,00

Antonio Alan Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111016430-2

1545

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8847942023, emitida em 03/05/2023

Certidão nº 8847942023
03/05/2023, 16:26
Chave de Impressão: 42279
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale.conosco@crea-ma.org.br

CREA-MA

Impresso em: 03/05/2023, às 16:26

PREFEITURA DE ITAPECURU-MIRIM

5.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1.050,00
5.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	950,00
5.6	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	2.600,00
6	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3.000,00
6.2	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL /AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m²	2.876,00
6.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.000,00
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	520,00
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	620,00
7	PISO		
7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EMPISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	840,00
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	710,00
7.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2018	m²	480,00
7.4	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM,ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	64,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COMCHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	25,00
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00

Antonio Raf Pinheiro Cruz
Engenheiro Civil
CREA 171616430-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884794/2023, emitida em 03/05/2023

Certidão nº 884794/2023
03/05/2023, 16:36
Chave de Impressão: 42c79
O documento nesta ata registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE ITAPECURU-MIRIM

8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00
8.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00
8.5	Janela metálica de 1,00x1,10 m (JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019)	m²	40,00
8.6	Janela metálica de 1,50x1,10 m (JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019)	m²	52,00
9	INSTALAÇÕES		
9.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	200,00
9.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00
9.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.100,00
9.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.100,00
9.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.000,00
9.1.7	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	40,00
9.1.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00
9.1.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	150,00
9.1.10	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
9.1.11	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	300,00

Antonio [illegible] Barbosa Cruz
Engenheiro Civil
CREA 1116430-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884794/2023, emitida em 03/05/2023

Certidão nº 884794/2023
03/05/2023 16:26
Chave de impressão: 42c79
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE ITAPECURU-MIRIM

9.1.12	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	300,00
9.1.13	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,00
9.1.14	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 16 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA	UN	200,00
9.2	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
9.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.400,00
9.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
9.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00
9.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00
9.2.5	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM= 20MM	UN	100,00
9.2.6	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM= 25MM	UN	100,00
9.2.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
9.2.8	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00
9.2.9	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014	UN	20,00
9.2.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	25,00
9.2.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	25,00
9.3	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
9.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014	M	600,00
9.3.2	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	UN	20,00
9.3.3	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	20,00
10	APARELHOS E LOUÇAS		
10.1	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXAACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	20,00

Anbandeg Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111516430-2

1548

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884794/2023, emitida em 03/05/2023.

Certidão nº 884794/2023
03/05/2023, 16:25
Chave de impressão: 42e79
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
ITAPECURU-MIRIM

10.2	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA "44 X35,5" CM	UN	20,00
10.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00
10.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
10.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.6	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	4,00
10.7	Chuveiro plástico grande	m	20,00
10.8	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMINIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)	un	20,00
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.AF_11/2016	m²	3.600,00
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.600,00
11.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	500,00
11.4	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	2.600,00
12	REDE DE ESGOTO		
12.1	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	20,00
12.2	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS,CAPACIDADE 10 PESSOAS (V=600 LITROS)	un	10,00
13	**PASSEIO EXTERNO**		
13.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2018	m²	436,00
14	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
14.1	LIMPEZA GERAL	m²	3.500,00

Itapecuru Mirim, Ma, 06 de Abril de 2023.

Antonio Alyf Marques Cruz
Engenheiro Civil
CREA 111016430-2

1549

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8847942023, emitida em 03/05/2023

Certidão nº 8847942023
03/05/2023, 16:26
Chave de Ingressão: 42z7y
O documento nesse site registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884798/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **EDILTON LIMA DE SALES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDILTON LIMA DE SALES**
Registro: **1106686710MA** RNP: **1106686710**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190253114** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/05/2019 Baixada em: 19/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. B. MARINHO & CIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** CPF/CNPJ: **06.116.461/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES Nº: 880
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Anapurus UF: MA CEP: 65525000
Contrato: 001/2018 Celebrado em: 23/07/2018
Valor do contrato: R$ 2.035.266,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SDO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000
Data de início: 23/07/2018 Conclusão efetiva: 23/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CPF/CNPJ: 06.116.461/0001-00

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0131** - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1784.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA EM ANAPURUS-MA CONTRATO 001/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884798/2023
26/04/2023, 11:18
zA9Zc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação de atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zA9Zc

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins necessários ou a quem de direito, por solicitação da parte interessada, nos exatos termos e sob as penas da lei n. 8.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que ***EDILTON LIMA DE SALES***, de nacionalidade ***BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA*** **Nº 110868671-0 e do CPF Nº 044.867.733-49 e do RG Nº 276330 SSP- MA**, Responsável técnico pela Empresa ***M BARCELAR MARINHO EIRELI*** CNPJ Nº. **10.305.794/0001-55**, estabelecida e situada na Rua Deputado Bacelar, nº 557, Centro - Mata Roma - MA CEP 65510-000, ***Executou Serviços de CONSTRUÇÃO*** DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA EM ANAPURUS-MA. CONTRATO 001/2018 para **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.116.461/0001-00, Localizada na AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, CENTRO, Nº 880, CEP: 65525000 ANAPURUS/MA.**

Serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

ART Nº MA20190253114
CONTRATO: 001/2018
OBJETIVO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 12 SALAS DE AULA
VALOR DA OBRA: R$ **2.035.266,40**
PERIODO DE EXECUÇÃO: 23/07/2018 A 23/07/2019
ENDEREÇO DA OBRA: RUA SDO, Nº S/N, **CENTRO, CEP: 65525000 ANAPURUS/MA.**
Quantitativos: Conforme Planilha Anexa

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm h= 2,20m	m²	176,00
1.3	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
1.4	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00
1.5	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52
1.6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00
1.7	Barracão provisório para deposito	m²	20,00

1651

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de Impressão: aA82z
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

1552

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

1.8	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2.928,38
1.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção da camada vegetal	m²	8.000,00
2.	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	412,26
2.2	Escavação mecanizada com previsão de forma	m³	270,81
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	434,63
2.4	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	m³	637,62
3.	**FUNDAÇÕES**		
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**		
3.1.1	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	m	686,00
3.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	134,00
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	429,20
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45
3.1.7	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,36
3.1.8	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55
3.1.9	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	789,82
3.1.10	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	59,57
3.2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
3.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	911,62
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.565,82
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18
3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73
3.2.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8847982023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 8847982023
26/04/2023, 11:37
Chave de impressão: J4QZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

PMA 1553

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

3.2.7	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	31,49
3.3	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA**		
3.3.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60
3.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00
3.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00
3.3.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,92
3.3.5	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	m	63,00
4.	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09
4.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55
4.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	55,99
4.2	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91
4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	42,43
4.3	**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**		
4.3.1	Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento	m²	1.210,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de Impressão: zA9Z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

PAG. 1654

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

4.4	**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
4.4.1	Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10 cm	m	614,20
5.	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1	**ELEMENTOS VAZADOS**		
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72
5.2	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62
5.2.3	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva	m	676,70
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41
6.	**ESQUADRIAS**		
6.1	**PORTAS DE MADEIRA**		
6.1.1	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00
6.1.2	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00
6.1.3	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00
6.1.4	PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	16,00
6.1.5	PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	6,00
6.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
6.2.1	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	un	14,00
6.2.2	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	22,00
6.2.3	Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32
6.3	**PORTAS DE ALUMÍNIO**		
6.3.1	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de impressão: 2A826
O documento nesta ab registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

PMA 1555

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

6.3.2	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00
6.3.3	PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00
6.4	**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
6.4.1	JA-1 - Janela de Aluminio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05
6.4.2	JA-2 - Janela de Aluminio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60
6.4.3	JA-3 - Janela de Aluminio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70
6.4.4	JA-4 - Janela de Aluminio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70
6.4.5	JA-5 - Janela de Aluminio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
6.4.6	JA-6 - Janela de Aluminio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,35
6.4.7	JA-7 - Janela de Aluminio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00
6.4.8	JA-8 - Janela de Aluminio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80
6.4.9	JA-9 - Janela de Aluminio, coen veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64
6.4.10	JA-10 - Janela de Aluminio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
6.4.11	JA-11 - Janela de Aluminio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90
6.4.12	JA-12 - Janela de Aluminio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,87
6.4.13	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20
6.5	**PORTÕES METÁLICOS**		
6.5.1	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico beige ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69
6.5.2	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51
6.5.3	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8847982023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 8847982023 - 26/04/2023, 11:37
Chave de impressão: 2582c
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

1556

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

6.5.4	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16
6.5.5	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40
6.6	**GRADIL METÁLICO**		
6.6.1	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	129,10
6.7	**VIDROS**		
6.7.1	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00
7.	**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88
7.3	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34
7.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59
7.5	Rufo para telha cerâmica	m	82,60
7.6	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72
8.	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	Impermeabilização de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante	m²	911,62
9.	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.065,62
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62
9.4	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13
9.6	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m²	1,18
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07
9.9	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	m	558,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de impressão: A92Zc
O documento mesma ela registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

FOLHA 1559

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

10.	**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	2.208,21
10.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	2.208,21
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45
10.1.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79
10.1.5	Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm	m²	131,94
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas	m²	5,56
10.1.7	Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica	m²	1.035,97
10.1.8	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90
10.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	586,04
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05
10.2.3	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	241,96
10.2.4	Lastro de brita para o estacionamento	m³	16,38
10.2.5	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentadas sobre colchão de areia	m²	1.707,59
11.	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.321,54
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.531,13
11.3	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.060,78
11.4	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13
11.5	Pintura em esmalte sintetico em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84
11.6	Pintura em esmalte acetinado sobre superficie metalica, 2 demãos	m²	21,60
11.7	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68
12.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de impressão: zA9dJc
O documento nesta ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

12.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
12.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00
12.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00
12.9	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	58,00
12.10	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	7,00
12.11	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm	un	8,00
12.12	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	23,00
12.13	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	un	1,00
12.14	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 75mm	un	4,00
12.15	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00
12.16	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00
12.17	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00
12.18	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00
12.19	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00
12.20	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00
12.21	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00
12.22	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00
12.23	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00
12.24	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00
12.25	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de Impressão: 2A926
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

1559

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

12.26	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00
12.27	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto	un	1,00
12.28	Caixa dágua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00
13.	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	119,40
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	90,00
13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm	m	112,50
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	358,60
13.5	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	53,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	45,00
13.7	Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	33,00
13.8	Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	60,00
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00
13.10	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00
13.11	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00
13.12	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00
13.13	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	36,00
13.14	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00
13.15	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00
13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00
13.18	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
13.19	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
13.20	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00
13.21	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00
13.22	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de Impressão: 2A92c
O documento nesta ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

13.23	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00
13.24	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00
13.25	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00
13.26	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00
13.27	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00
13.28	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00
13.29	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00
13.30	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00
13.31	Caixa de gordura especial	un	1,00
13.32	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00
13.33	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00
13.34	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20
14.	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
14.1	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	8,00
14.2	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios	un	11,00
14.3	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	un	11,00
14.4	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	un	8,00
14.5	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	un	6,00
14.6	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00
14.7	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00
14.8	Torneira de bica baixa, Deca ou equivalente	un	26,00
14.9	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	3,00
14.10	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	18,00
14.11	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	2,00
14.12	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente.	un	16,00

1560

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de Impressão: zA8Zc
O documento nesta ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

FLS. 1561

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

14.13	Dispenser Saboeteira. Melhoramentos ou equivalente	un	20,00
14.14	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	1,00
14.15	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	8,00
14.16	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	un	10,00
14.17	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	un	5,00
14.18	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00
14.19	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	9,00
14.20	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	6,00
14.21	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	2,00
14.22	Cadeira articulada para banho	un	2,00
14.23	Dispenser para papel higiênico	un	16,00
15.	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
15.1	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m²	0,16
15.2	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,04
15.3	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00
15.4	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00
15.5	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04
15.6	Regulador 1° estagio com manometro	un	1,00
15.7	Regulador 2° estágio com registro	un	1,00
15.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00
15.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00
15.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00
16.	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	13,00
16.2	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de impressão: 2A92c
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

1562

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

16.3	Marcação de piso com tinta retorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00
16.4	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	47,00
17.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**		
17.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
17.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 6 disjuntores	un	4,00
17.1.2	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 10 disjuntores	un	1,00
17.1.3	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 12 disjuntores	un	2,00
17.1.4	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 15 disjuntores	un	2,00
17.1.5	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 18 disjuntores	un	1,00
17.1.6	Quadro de destribuiçãopara telefone	un	1,00
17.1.7	Quadro de medição	un	1,00
17.1.8	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A	un	19,00
17.1.9	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A	un	31,00
17.1.10	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A	un	14,00
17.1.11	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A	un	18,00
17.1.12	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A	un	6,00
17.1.13	Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A	un	1,00
17.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
17.2.1	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	420,00
17.2.2	Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	1.754,92
17.2.3	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	428,00
17.2.4	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	348,25
17.2.5	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	325,00
17.2.6	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	122,50
17.2.7	Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação	m	26,70
17.2.8	Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de impressão: zA8Jc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

17.2.9	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	20,00
17.2.10	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00
17.2.11	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	302,00
17.2.12	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	13,00
17.2.13	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00
17.2.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00
17.2.15	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00
17.2.16	Condulete PVC 3/4"	m	163,00
17.2.17	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00
17.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
17.3.1	Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	5.077,00
17.3.2	Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	411,00
17.3.3	Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	782,00
17.3.4	Condutor de cobre flexivel isolado, 10,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	326,00
17.3.5	Coeduter de cobre flexivel isolado, 70,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	285,00
17.3.6	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60
17.3.7	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60
17.3.8	Cabo coaxial	m	288,90
17.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
17.4.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	187,00
17.4.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	9,00
17.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00
17.4.4	Tomada dupla 10A para piso, completa	un	3,00
17.4.5	Interruptor 1 tecla simples	un	19,00
17.4.6	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00
17.4.7	Interruptor 3 teclas simples	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de impressão: ZA8IZc
O documento nesta ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 15 folhas

1564

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

17.4.8	Interruptor three-way 10A, completa	un	31,00
17.4.9	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00
17.4.10	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	2,00
17.4.11	Arandela de uso ao tempo	un	82,00
17.4.12	Conector de TV tipo F	un	15,00
17.4.13	Luminárias 2x32W completa	un	166,00
17.4.14	Luminaria tipo Drops para 1 lampada fluorescente 60W	un	8,00
17.4.15	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00
17.4.16	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	22,00
17.4.17	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
17.4.18	Poste de concreto	un	40,00
17.4.19	Tomada modular RJ-45 completa	un	116,00
18.	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
18.1	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado	un	40,00
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	un	1,00
18.5	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00
18.8	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	39,00
18.9	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2	un	34,00
19.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
19.1	**GERAL**		
19.1.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8847982023, em 26/04/2023 emitida

Certidão nº 8847982023
26/04/2023, 11:37
Chave de impressão: AA92c
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
CNPJ Nº 06.116.461/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

19.1.2	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52
19.1.3	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75
19.1.4	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28
19.1.5	Prateleira de madeira	m²	16,47
19.1.6	Bancos em concreto pré-moldado	m	41,92
19.2	**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**		
19.2.1	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	2,00
19.2.2	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	m²	57,00
20.	**SERVIÇOS FINAIS**		
20.1	Limpeza geral	m²	2.928,38
20.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00

ANAPURUS, 19 DE ABRIL DE 2023

gov.br

Lucas Lima
Engenheiro Civil Municipal
CREA/MA: 111708030-7

1565

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884798/2023, emitida em 26/04/2023

Certidão nº 884798/2023
26/04/2023, 11:37
Chave de Impressão: 2A0Ze
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877423/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO**
Registro: **1118355482MA** RNP: **1118355482**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210436607** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2021 Baixada em: 27/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. B. MARINHO & CIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **30.623.324/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA CANDOCA MACHADO Nº: S/N
Complemento Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI UF: MA CEP: 65515000
Contrato: 002/2021 Celebrado em: 20/04/2021
Valor do contrato: R$ 755.949,93 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outras
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CANDOCA MACHADO Nº: S/N
Complemento Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI UF: MA CEP: 65515000
Coordenadas Geográficas: -3.643121, -42.925855
Data de início: 20/04/2021 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 30.623.324/0001-47

Atividade Técnica: **18 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #1.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 46 - Execução de instalação 1155.55 metro quadrado; **18 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 248.00 metro quadrado; **18 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 1155.55 metro quadrado; **18 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 46 - Execução de instalação 1155.55 metro quadrado; **18 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 46 - Execução de instalação 1155.55 metro quadrado; **18 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 46 - Execução de instalação 1155.55 metro quadrado

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BURITIMA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877423/2022
03/01/2023, 09:43
2wZ8a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação de atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2wZ8a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins necessários ou a quem de direito, por solicitação da parte interessada, nos exatos termos e sob as penas da lei n. 8.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que **WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO**, CPF: **048.303.703-60** Engenheiro civil, Carteira nº **1118355482**, Responsável técnico pela empresa M. B. MARINHO CIA LTDA CNPJ. Nº. 10.305.794/0001-55, estabelecida e situada na Rua Deputado Bacelar, nº 557, Centro - Mata Roma - MA CEP 65510-000, executou os serviços de Engenharia de Manutenção de Prédios Públicos da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ Nº 30.623.324/0001-47, Localizada na Av. Candoca Machado, Bairro: Centro, BURITI/MA CEP 65515-000.**

Serviços abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:
ART Nº *MA20210436607*
OBJETIVO DO CONTRATO: *SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃODE PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS. PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BURITI/MA*
VALOR DA OBRA: *R$ 755.949,63*
PERIODO DE EXECUÇÃO: *20/04/2021 A 31/12/2021*
ENDEREÇO DA OBRA: Av. Candoca Machado, Bairro: Centro,BURITI/MA CEP:65515-000.

Quantitativos: Conforme Planilha Anexa

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de Obra em Chapa Zincada, Instalada	m²	42,00
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1407,39
1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	104,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	705,53
1.5	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	600,00
1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	71,55
1.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	448,78
1.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	904,90
2	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877423/2022, emitida em 03/01/2023

Certidão nº 877423/2022
09/01/2023, 15:03
Chave de Impressão: 2w20n
O documento nesta ata registrado foi emitido em 02/01/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho

2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	204,75
2.2	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	460,45
2.3	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	109,96
3	**ESQUADRIAS**		
3.1	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,40 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
3.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	37,00
3.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
4	**ESQUADRIA DE ALUMINIO**		
4.1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	30,08
4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	62,55
4.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	20,00
4.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	93,88

1568

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877423/2022, emitida em 03/01/2023

Certidão nº 877423/2022
Data: 09/01/2023, 15:03
Chave de Impressão 2w28a
O documento nesta ato registrado foi emitido em 02/01/2023 e contém 7 folhas

1569

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho

4.5	Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais, chapa em ao esp=3mm na horizontal e tubo quadrado 50 x 50mm, inclusive porta, ferrolho e dobradias - Rev. 01	m²	8,50
5	**SISTEMA DE COBERTURA**		
5.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6 m	UN	16,00
5.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas	m²	741,00
5.3	Cobertura em Telha Ceramica tipo Romana, Inclinação 30%	m²	994,29
5.4	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	211,79
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	396,00
5.6	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_P	m²	1230,16
6	**REVESTIMENTO**		
6.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
6.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural , espessura 5cm e preparo mecanico.	m²	689,21
6.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	572,08
6.1.3	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusive emboço	m²	266,31
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	921,10
6.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
6.2.1	Galeria celular em alvenaria de tijolos macios, com tampa em concreto armado 1.20 x 0.90 m - R1	m	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877423/2022, emitida em 03/01/2023

Certidão nº 877423/2022
03/01/2023, 15:03
Chave de impressão: 2wZ6a
O documento nesse site registrado foi emitido em 03/01/2023 e contém 7 folhas

PMB 1590

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho

6.2.2	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	347,42
6.2.3	Piso de concreto . Espessura 7cm	m²	87,80
6.2.4	Piso cimentado, desempenado traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm	m²	110,11
6.2.5	Rampa de Acesso	m²	1,00
7	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
7.1	PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS.	m²	9759,27
7.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA, 2 DEMAOS.	m²	719,56
7.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO OBRE SUPERFICIE METALICA. 2 DEMAOS.	m²	187,06
8	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**		
8.1	**TUBULAÇÕES ECONEXÕES DE PVC**		
8.1.1	Revisão de ponto de água tipo 3	un	42,00
8.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	199,00
8.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	146,50
8.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	112,00
8.1.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	41,00
8.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	66,00
8.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	111,00
8.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	60,00
8.1.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	43,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877423/2022, emitida em 03/01/2023

Certidão nº 877423/2022
03/01/2023, 15:03
Chave de impressão: JwZ6a
O documento nesta ato registrado foi emitido em 02/01/2023 e contém 7 folhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho

8.1.10	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	72,00
8.1.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	72,00
8.2	**REGISTROS E OUTROS**		
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00
8.2.3	TORNEIRA DE BOIA 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
9	**INSTALAÇÃO SANITARIA**		
9.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
9.1.1	Reviso de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	28,00
9.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	272,00
9.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	211,00
9.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	121,00
9.1.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	76,00
9.1.6	JOELHO 45 GRAUS, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
9.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	127,00
9.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
9.1.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00
9.1.10	TE, PVC, SANITARIO DN 40 X 40 MM, FORNEVCIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,00
9.1.11	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SERIE NORMAL , DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	113,00
9.2	**CAIXAS E ACESSORIOS**		

PMB 1571

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877423/2022, emitida em 03/01/2023

Certidão nº 877423/2022
09/01/2023, 15:03
Chave de Impressão: 2wZ8a
O documento nesta ata registrado foi emitido em 02/01/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho!

9.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
9.2.2	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
9.2.3	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	3,00
9.3	**LOUÇAS E ACESSORIOS E METAIS**		
9.3.1	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM	UN	18,00
9.3.2	BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO	m²	13,60
10	**INSTALAÇÃO ELETRICA 220V**		
10.1	**ELETRODUTOS E ACESSORIOS**		
10.1.1	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	124,00
10.1.2	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	89,00
10.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	410,00
10.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00
10.1.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 EM ALVENARIA COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
10.1.6	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" COM TAMPA PARAFUSADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.1.7	CAIXA DE PASAGEM OCTOGONAL 4" X 4", EM CHAPA GALVANIZADA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	92,00
10.2	**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
10.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V.	M	500,00
10.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V.	M	150,00
10.3	**ILUMINAÇÃO TOMADAS E INTERRUPTORES**		
10.3.1	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A/250V COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877423/2022, emitida em 03/01/2023

Certidão nº 877423/2022
09/01/2023 15:03
Chave de impressão: 2w28a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
O futuro se constrói com amor e trabalho

10.3.2	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A/250V COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27,00
10.3.3	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P + T 15A/250V COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.3.4	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00
10.3.5	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
10.3.6	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLAS, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
10.3.7	LUMINÁRIAS 2X16W, DE SOBREPOR COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
10.3.8	Lampada espiral fluorescente eletronica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar	un	20,00
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.1	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	un	4,00
11.2	PLACA DA UBS INSTALADA.	m²	64,00
11.3	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	11,28
11.4	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	26,00
11.5	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	6,80
12	**SERVIÇOS FINAIS**		
12.1	LIMPEZA GERAL	m²	2055,00

Buriti, Ma, 18 de Dezembro de 2022.

Iodenilson Araújo Silva
Engenheiro Civil
CREA nº 190756963-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8774232022, emitida em 03/01/2023

Certidão nº 8774232022
09/01/2023, 15:03
Chave de Impressão 2w2Ba
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2023 e contém 7 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20240755770

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1118355482**
Registro: **1118355482MA**

2. Contratante

Contratante: **M. B. MARINHO & CIA LTDA**
RUA DEPUTADO BACELAR
Complemento
Cidade: **MATA ROMA**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **10.305.794/0001-55**
Nº: **557**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**
CEP: **65510000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RUA DEPUTADO BACELAR
Complemento
Cidade: **MATA ROMA**
Data de Início: **29/01/2024** Previsão de término: **26/01/2026**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

Nº: **557**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**
CEP: **65510000**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO = #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO/FUNÇÃO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA M. B. MARINHO & CIA LTDA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO - CPF: 048.303.783-60
M BACELAR MARINHO LTDA:10305794000155
Assinado de forma digital por M BACELAR MARINHO LTDA:10305794000155
Dados: 2024.03.13 10:48:07 -03'00'

M. B. MARINHO & CIA LTDA - CNPJ: 10.305.794/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **03/04/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8305374539**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: WZG6C
Impresso em: 07/05/2024 às 09:48:15 por: , ip: 45.236.236.205

CONTRATO DE TRABALHO

1595

POR PRAZO DETERMINADO

Pelo Presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo determinado entre a Empresa M. B. MARINHO & CIA LTDA, CNPJ Nº 10.305.794/0001-55. Estabelecida ***na Rua Deputado Bacelar , Bairro CENTRO, n° 557, MATA ROMA- MA, CEP 65.510-000,*** Adiante designado a empresa, neste ato representada pelo Sr. ***MATEUS BACELAR MARINHO, Sócio – Administrador, portador da carteira de Identidade N° 018031662001-4 SSP/MA e do CPF N ° 018008073-33,*** abaixo assinado e o Sr. **WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO,** ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 111835548-2 e do CPF N° 048303703-60 e do RG N° 032921392007-0 SSP- MA, residente em RUA SEVERO ANTONIO GARRETO, 42, , CENTRO, MATA ROMA, MA - MA, adiante designado empregado – fica justo e contratado o seguinte:

1 – O empregado trabalhará para a empresa nas funções de ***RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA*** Obrigando-se assim a fazer o serviço de **ENGENHEIRO CIVIL,** Como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou a adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mais que se entendam atinentes à sua função para a qual fica contratado;

2 – O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia útil subsequente ao período vencido, nos termos do § único artigo 459 da C.L.T., na base de R$ 9.178,00 (nove mil, cento e setenta e oito reais) por ***mês.***

3 – A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por ele determinado. Como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligencia, nos termos do §único do artigo 462 da C.L.T.

4 – o seu horário será de ***10 (DEZ) HORAS SEMANAIS.***

65 - -A vigência deste contrato será pelo prazo de 29/01/2024 a 26/01/2026.

6 – Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio.

E, por terem assim justo e contrato, assinaram em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

M BACELAR MARINHO LTDA:10305794000155

Assinado de forma digital por M BACELAR MARINHO LTDA:10305794000155
Dados: 2024.03.18 16:17:12 -03'00'

MATA ROMA – MA, 26/01/2024

WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO:04830370360

Assinado de forma digital por WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO:04830370360
Dados: 2024.03.18 16:22:32 -03'00'

CONSTRUTORA M. B. MARINHO LTDA – ME
MATEUS BACELAR MARINHO
SOCIO – ADMINISTRADOR
CPF N° 018008073-33

WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 111835548-2
CPF N° 048.303.703-60

TESTEMUNHAS:

_____

_____

1536

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920463/2025
Emissão: 27/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 71ay4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO

Registro: 1118355482

CPF: ***.303.703-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/03/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 14/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305984964. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M BACELAR MARINHO EIRELI

Registro: 0000011631

CNPJ: 10.305.794/0001-55

Data Início: 23/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/01/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PROJECT EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000478065

CNPJ: 43.662.364/0001-10

Data Início: 19/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 17/10/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GRAN SERVICOS E LOCACOES LTDA

Registro: 0000500770

CNPJ: 31.347.988/0001-93

Data Início: 02/02/2024

Data Fim: 20/02/2026

Data Fim de Contrato: 20/02/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 71ay4
Impresso em: 24/03/2025 às 13:34:58 por: adept, ip: 201.216.127.244

1529

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922846/2025
Emissão: 06/03/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: Zy7zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M BACELAR MARINHO EIRELI

CNPJ: 10.306.794/0001-55

Registro: 0000011631

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.800.000,00

Data do Capital: 28/10/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS; FABRICACAO DE CASAS PREMOLDADAS DE CONCRETO; FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS; INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS PORTUARIAS MARITIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DEPUTADO BACELAR, 557, PROXIMO AO POSTO MILENIUM, CENTRO, MATA ROMA, MA, 65510000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011631EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306060572. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDILTON LIMA DE SALES

Registro: 1109686710

CPF: ***.867.733-**

Data Início: 02/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WELLINGTON ALVES DA COSTA REGO

Registro: 1118355482

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zy7zx
Impresso em: 06/03/2025 às 10:19:58 por: adeal, ip: 45.160.193.112

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 922846/2025
Emissão: 06/03/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: Zy7zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.303.703-**
Data início: 23/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 26/01/2026
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MATEUS BACELAR MARINHO
CPF: ***.008.073-**
Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zy7zx
Impresso em: 06/03/2025 às 10:18:58 por: adejef, ip: 45.160.180.112

1579

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MATEUS BACELAR MARINHO
CPF: 018.008.073-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:08:00 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2025.
Código de controle da certidão: **FEEA.DB67.CCFA.3FEC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1580

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 908521/2024
Emissão: 27/05/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 625By

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDILTON LIMA DE SALES

Registro: 1108686710

CPF: 044 *** ***-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/04/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Instituição de Ensino: xx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M BACELAR MARINHO EIRELI

Registro: 0000011631

CNPJ: 10.305.794/0001-55

Data Início: 02/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 625By
Impresso em: 27/05/2024 às 15:34:06 por: sitacpf, ip: 200.36.212.111

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Certificamos que a empresa M BACELAR MARINHO LTDA Portadora do CNPJ 10.305.794/0001-55 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2500023143

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início da Atividade
21600177669	10.305.794/0001-55	14/08/2008	14/07/2008

Endereço Completo
RUA DEPUTADO BACELAR, Nº557, CENTRO - Mata Roma/MA - CEP65510000

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20240332365	15/03/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240332245	15/03/2024	BALANCO
310	20240332520	15/03/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20230444024	03/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20230443974	03/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230443923	03/04/2023	BALANCO
904	T2160017786	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220731144	12/06/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220732043	09/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220731926	09/06/2022	BALANCO
002	20211337536	28/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210283768	01/03/2021	BALANCO
310	20210283548	01/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
309	20210078499	26/01/2021	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
002	21600177669	26/01/2021	TRANSFORMACAO
002	21600177669	26/01/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20200522048	07/08/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20200521955	06/08/2020	BALANCO
316	20190914874	12/08/2019	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190914858	12/08/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190811013	27/06/2019	BALANCO
310	20190811110	27/06/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180460560	10/07/2018	BALANCO
310	20180460579	10/07/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20170224660	30/01/2017	BALANCO
002	20160051169	17/02/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20151270988	17/09/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151271054	14/09/2015	BALANCO
223	20140626107	04/09/2014	BALANCO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição

Certificamos que a empresa M BACELAR MARINHO LTDA Portadora do CNPJ 10.305.794/0001-55 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500023143
223	20140130098	20/02/2014	BALANCO
002	20130686794	02/10/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200815404	26/02/2013	TRANSFORMACAO
002	20130163007	26/02/2013	TRANSFORMACAO
223	20130161683	26/02/2013	BALANCO
002	20110567048	02/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110046650	28/01/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20080282180	14/08/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101600523	14/08/2008	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/01/2025, às 10:52:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QH1TOHV1**.

MAC2500023143

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: M BACELAR MARINHO LTDA NIRE: 21600177669 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MA20250072294
NIRE (Sede) 21600177669	**CNPJ** 10.305.794/0001-55	**Data de Ato Constitutivo** 14/08/2008	**Início de Atividade** 14/07/2008

Endereço Completo
Rua DEPUTADO BACELAR, Nº 557, CENTRO - Mata Roma/MA - CEP 85510-000

Objeto Social
41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 16.22-6-01 - FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS 23.30-3-04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 25.11-0-00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 96.01-7-01 - LAVANDERIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 31.01-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA

Capital Social R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MATEUS BACELAR MARINHO	018.008.073-33	R$ 1.800.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MATEUS BACELAR MARINHO	018.008.073-33	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 15/03/2024	**Número** 20240332385	**Ato/eventos** 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/01/2025, às 15:52:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MHANAMU6**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

1584

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **10.305.794/0001-55**

Razão Social: **M BACELAR MARINHO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA DEPUTADO BACELAR, 557 - CENTRO - 65.510-000 - Mata Roma / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1585

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ n.º 13.185.456/0001-15

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1586

HABILITAÇÃO JURÍDICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

02808419168

2 e 1 NOME E SOBRENOME
MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES

1ª HABILITAÇÃO
01/10/1993

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
04/05/1969 SAO LUIS/MA

4a DATA EMISSÃO
29/04/2024

4b VALIDADE
28/04/2029

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
130315931 SESP MA

4d CPF
376.100.903-87

5 Nº REGISTRO
00314014479

6 CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ANTONIO COSTA LOPES

EUZAMAR MAGALHAES LOPES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		28/04/2029	
A1			
B		28/04/2029	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

13 OBSERVAÇÕES

SAO LUIS, MA
MARANHAO

02808419168

1588

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA0031401447910<<<<<<<<<<<<<<
6905048M2904283BRA<<<<<<<<<<<<<0
MARCOS<<ANTONI<MAGALHAES<LOPES

INSTRUMENTO PARTICULAR DA 8ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES**, Brasileiro, natural de São Luis/MA, data de nascimento 04/05/1969, solteiro, empresário, CPF nº 376.100.903-87 e portador da RG nº 00314014479 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Rua Pindaré, nº 75, – Centro – São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, CEP: 65.470.000, Único sócio quotistas da empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**, com contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Maranhão sob NIRE nº **21200732525**, em sessão de 31/01/2011 e no CNPJ sob nº **13.185.456/0001-15**, estabelecida na Avenida Gomes de Sousa, s/n, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim. CEP: 65485-000, têm entre si justos e acordados o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS. A partir desta data e de acordo com as deliberações do administrador, ficam descriminadas as atividades econômicas da seguinte forma: 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4399-1/01 - Administração de obras; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material ; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ADMINISTRAÇÃO

Caberá o sócio **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES**, já qualificado, a administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representando ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando a critério do mesmo a concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros e de empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade constituída.

Parágrafo único: Fica facultado, aos administradores, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA TERCEIRA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.

Neste ato, a sócia administrador **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES,** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedades nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações do consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º, Novo Código Civil 2002).

CLÁUSULA QUARTA: DAS DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas não alteradas neste instrumento continuam em pleno vigor.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORO.

Fica eleito o foro da comarca de Itapecuru Mirim, deste Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer foro.

CLÁUSULA SEXTA: CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato Social com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 13.185.456/0001-15

Pelo presente instrumento particular **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES**, Brasileiro, natural de São Luis/MA, data de nascimento 04/05/1969, solteiro, empresário, CPF nº 376.100.903-87 e portador da RG nº 00314014479 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Rua Pindaré, nº 75, – Centro – São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, CEP: 65.470.000, Único sócio quotistas da empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA,** com contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Maranhão sob NIRE nº **21200732525**, em sessão de 31/01/2011 e no CNPJ sob nº **13.185.456/0001-15**, estabelecida na Avenida Gomes de Sousa, s/n, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim. CEP: 65485-000, têm entre si justos e acordados o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO E SEDE SOCIAL

A sociedade empresaria limitada gira sob o nome empresarial de **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**, e tem como nome fantasia **ENGENEW ENGENHARIA**, sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei nº. 10.406/2002 e supletivamente pela Lei nº. 6.404/76. Tem sua sede e domicílio na Rua Benedito Leite, nº 622, Centro, Itapecuru Mirim. CEP: 65485-000, podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei nº. 10.406/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL.

A sociedade tem por objeto social o ramo de: 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4399-1/01 - Administração de obras; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material ; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é de R$500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentos mil) de quotas de capital, em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	%	Nº de quotas	Valor em R$
MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES	100	500.000	500.000,00
TOTAL	**100**	**500.000**	**500.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: DAS QUOTAS DA SOCIEDADE.

As quotas da sociedade serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento de sócio que represente no mínimo ¾ (três quartos) do capital social, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

Cabe o sócio **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES**, já qualificado, a administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representando ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando a critério do mesmo a concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros, exceto em favor da empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade constituída.

Parágrafo único: Fica facultado, aos administradores, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA SEXTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.

Neste ato, o sócio **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES,** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedades nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações do consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º, Novo Código Civil 2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE.

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: LUCROS E/OU PREJUÍZOS E EXERCÍCIO.

O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a quota com relação ao primeiro não será liquidada, sendo seu valor apurado em balanço especial aquela data. Nas demais hipóteses, poderá a sociedade continuar com seus herdeiros, sucessores e/ou incapaz, este desde que autorizado legalmente. O sócio que se retirar será substituído com o ingresso de um novo sócio, desde que conveniente aos demais. O sócio falecido será substituído mediante acordo firmado entre herdeiros e os demais sócios indicados judicialmente. Se interditado será representado ou assistido legalmente. Caso contrário, ou seja, inexistindo interesse de comum acordo na continuidade da empresa, esta será liquidada após apuração em balanço patrimonial, cujo resultado econômico, se positivo, será pago ao sócio que se retirou ou aos herdeiros do falecido em 10 (dez) parcelas iguais, no prazo máximo de 10 (dez) meses a contar do encerramento deste, desde que não se criem obstáculos para seu encerramento. Se negativo, o sócio que se retirou, ou os herdeiros do sócio falecido, suportarão nas mesma proporções. Em nenhuma das hipóteses, a sociedade poderá continuar apenas com um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA: PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE.

A sociedade iniciou suas atividades após a chancela da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 06/08/2015, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO.

Fica eleito o foro da comarca de Itapecuru Mirim, deste Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer foro.

Itapecuru Mirim, MA, 29 de Julho de 2024

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
Sócia/Administrador

1595

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2024 14:48 SOB Nº 20240983726.
PROTOCOLO: 240983726 DE 30/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410775137. CNPJ DA SEDE: 13185456000115.
NIRE: 21200732525. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/07/2024.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

1096

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2403350717

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último ArquivamentoNúmero:
21200732525	13185456000115		**Data:** 10/04/2024

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20170362264	08/05/2017	ALTERAÇÃO
20151031800	16/07/2015	ALTERAÇÃO
20140440089	07/07/2014	ALTERAÇÃO
20110142705	18/03/2011	ALTERAÇÃO
21200732525	31/01/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 18/04/2024, às 13:01:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **A9VZGSL3**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

ALTERAÇÃO Nº 05 - ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1597

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/05/1969, natural de São Luís - MA, Portador da Carteira de Identidade nº 13031593-1-SSP/MA e CPF nº 376.100.903-87 e **MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES,** brasileira, solteira, empresária, nascida em 29/09/1991, natural de Santa Inês – MA, Portadora da Carteira de Identidade nº 119980999-0-SSP/MA e CPF nº 041.130.543-39, ambos residentes e domiciliados na Av. Neiva Moreira SN Res. Grand Park Pq. das Águas Enseada 1003 Calhau, CEP: 65071-383, São Luís/MA, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, sob a denominação social **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Av. Prof. Antonio Olivio Rodrigues nº 114 Piçarra CEP: 65485-000, Itapecuru Mirim - MA, registrada na JUCEMA sob o NIRE nº 21200732525 com arquivamento em 31/01/2011 e inscrita no CNPJ sob o nº 13.185.456/0001-15, **resolvem assim, alterar, à Lei 10.406/2002 e consolidar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. O endereço passa a ser na Av. Gomes de Sousa SN Loja Altos Centro CEP: 65485-000, Itapecuru Mirim/MA.

Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Sociedade gira sob o nome empresarial **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** e tem sede e domicilio na Av. Gomes de Sousa SN Loja Altos Centro CEP: 65485-000, Itapecuru Mirim/MA.

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2017 12:43 SOB Nº 21200732525.
PROTOCOLO: 170362264 DE 27/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701660993. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

1598

CLÁUSULA SEGUNDA. A atividade é: Construção de edifícios **(CNAE 3600-6/01)**, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Locação de máquinas com operador, Locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador) **(CNAE 0161-0/99)**, Captação, tratamento e distribuição de água **(CNAE 3600-6/01)**, Gestão de redes de esgoto **(CNAE 3701-1/00)**, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes **(CNAE 3702-9/00)**, Construção de rodovias e ferrovias **(CNAE 4211-1/01)**, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos **(CNAE 4211-1/02)**, Construção de obras de artes especiais **(CNAE 4212-0/00)**, Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas **(CNAE 4213-8/00)**, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica **(CNAE 4221-9/01)**, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica **(CNAE 4221-9/02)**, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica **(CNAE 4221-9/03)**, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação **(CNAE 4222-7/01)**, Obras de irrigação **(CNAE 4222-7/02)**, Obras portuárias, marítimas e fluviais **(CNAE 4291-0/00)**, Montagem de estruturas metálicas **(CNAE 4292-8/01)**, Obras de montagem industrial **(CNAE 4292-8/02)**, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de estruturas, construção de vias, serviços de infraestrutura) **(CNAE 4299-5/99)**, Demolição de edifícios e outras estruturas **(CNAE 4311-8/01)**, Preparação de canteiro e limpeza de terreno **(CNAE 4311-8/02)**, Perfurações e sondagens **(CNAE 4312-6/00)**, Obras de terraplenagem **(CNAE 4313-4/00)**, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Drenagem do solo, demarcação dos locais para construção) **(CNAE 4319-3/00)**, Instalação e manutenção elétrica **(CNAE 4321-5/00)**, Instalações Hidráulicas, sanitárias e de gás **(CNAE 4322-3/01)**, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração **(CNAE 4322-3/02)**, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (Revestimento de tubulações, Instalação de sistemas de limpeza por vácuo) **(CNAE 4329-1/99)**, Impermeabilização em obras de engenharia civil **(CNAE 4330-4/01)**, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material **(CNAE 4330-4/02)**, Serviços de pintura de edifícios em geral **(CNAE 4330-4/04)**, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores **(CNAE 4330-4/05)**, Outras obras de acabamento da construção (Serviços de chapisco, emboço e reboco, atividades de acabamento em edificações) **(CNAE 4330-4/99)**, Administração de obras **(CNAE 4399-1/01)**, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias **(CNAE 4399-1/02)**, Obras de alvenaria **(CNAE 4399-1/03)**,

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2017 12:43 SOB Nº 21200732525.
PROTOCOLO: 170362264 DE 27/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701660993. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras **(CNAE 4399-1/04)**, Perfuração e construção de poços de água **(CNAE 4399-1/05)**, Serviços de transporte de passageiros – Locação de automóveis com motorista **(CNAE 4923-0/02)**, Transporte escolar **(CNAE 4924-8/00)**, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal **(CNAE 4929-9/01)**, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes **(CNAE 7732-2/01)**, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Geradores, guinchos guindastes e empilhadeiras, aparelhos de uso comercial e industrial) **(CNAE 7739-0/99)**, Seleção e agenciamento de mão-de-obra **(CNAE 7810-8/00)**, Locação de mão-de-obra temporária **(CNAE 7820-5/00)**. Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros **(CNAE 7830-2/00)**, Limpeza em prédios e em domicílios **(CNAE 8121-4/00)**, Imunização e controle de pragas urbanas **(CNAE 8122-2/00)**, Atividades paisagísticas **(CNAE 8130-3/00)**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES	**R$**	**450.000,00**
MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES	**R$**	**50.000,00**
TOTAL	**R$**	**500.000,00**

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 31/01/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2017 12:43 SOB Nº 21200732525.
PROTOCOLO: 170362264 DE 27/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701660993. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA SEXTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do (s) outro (s) sócio (s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ao sócio administrador **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (Art. 997, V.I.; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso. (Art. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002).

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2017 12:43 SOB Nº 21200732525.
PROTOCOLO: 170362264 DE 27/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701660993. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

1001

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido(a) de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

São Luís – MA, 03 de abril de 2017.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES

MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2017 12:43 SOB Nº 21200732525.
PROTOCOLO: 170362264 DE 27/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701660993. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

JUCEMA

1602

ALTERAÇÃO Nº 04 - ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/05/1969, natural de São Luís - MA, Portador da Carteira de Identidade nº 13031593-1-SSP/MA e CPF nº 376.100.903-87 e **MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES,** brasileira, solteira, empresária, nascida em 29/09/1991, natural de Santa Inês – MA, Portadora da Carteira de Identidade nº 119980999-0-SSP/MA e CPF nº 041.130.543-39, ambos residentes e domiciliados na Av. Neiva Moreira SN Res. Grand Park Pq. das Águas Enseada 1003 Calhau CEP: 65071-383 São Luís/MA, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, sob a denominação social **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** com sede na Av. Prof. Antônio Olívio Rodrigues nº 114 Piçarra, CEP: 65485-000 Itapecuru Mirim/MA, registrada na JUCEMA sob o NIRE nº 21200732525 com arquivamento em 31/01/2011 e inscrita no CNPJ sob o nº 13.185.456/0001-15, **resolvem assim, alterar, à Lei 10.406/2002 e consolidar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. A atividade passa a ser: Construção de edifícios **(CNAE 3600-6/01)**, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Locação de máquinas com operador, Locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador) **(CNAE 0161-0/99)**, Captação, tratamento e distribuição de água **(CNAE 3600-6/01)**, Gestão de redes de esgoto **(CNAE 3701-1/00)**, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes **(CNAE 3702-9/00)**, Coleta de resíduos não-perigosos **(CNAE 3811-4/00)**, Coleta de resíduos perigosos **(CNAE 3812-2/00)**, Construção de rodovias e ferrovias **(CNAE 4211-1/01)**, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos **(CNAE 4211-1/02)**, Construção de obras de artes especiais **(CNAE 4212-0/00)**, Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas **(CNAE 4213-8/00)**, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica **(CNAE 4221-9/01)**, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica **(CNAE 4221-9/02)**, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica **(CNAE 4221-9/03)**, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação **(CNAE 4222-7/01)**, Obras de irrigação **(CNAE 4222-7/02)**, Obras portuárias, marítimas e fluviais **(CNAE 4291-0/00)**, Montagem de estruturas metálicas **(CNAE 4292-8/01)**, Obras de montagem industrial **(CNAE 4292-8/02)**, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de estruturas, construção de vias, serviços de infraestrutura) **(CNAE 4299-5/99)**, Demolição de edifícios e outras estruturas **(CNAE 4311-8/01)**, Preparação de canteiro e limpeza de terreno **(CNAE 4311-8/02)**, Perfurações e sondagens **(CNAE 4312-6/00)**, Obras de terraplenagem **(CNAE 4313-4/00)**, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Drenagem do solo, demarcação dos locais para construção) (CNAE 4319-3/00), Instalação e manutenção elétrica **(CNAE 4321-5/00)**, Instalações Hidráulicas, sanitárias e de gás **(CNAE 4322-3/01)**, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração **(CNAE 4322-3/02)**, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (Revestimento de tubulações, Instalação de sistemas de limpeza por vácuo) **(CNAE 4329-1/99)**, Impermeabilização em obras de engenharia civil **(CNAE 4330-4/01)**, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material **(CNAE 4330-4/02)**, Serviços de pintura de edifícios em geral

1603

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 16/07/2015 Sob N° 20151031800
Protocolo : 151031800 de 09/07/2015 NIRE: 21200732525
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela : 8831E27B06EF30A5410CF13AA99229864445D5F7
São Luís, 17/07/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

JUCEMA
1604

(**CNAE 4330-4/04**), Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (**CNAE 4330-4/05**), Outras obras de acabamento da construção (Serviços de chapisco, emboço e reboco, atividades de acabamento em edificações) (**CNAE 4330-4/99**), Administração de obras (**CNAE 4399-1/01**), Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (**CNAE 4399-1/02**), Obras de alvenaria (**CNAE 4399-1/03**), Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (**CNAE 4399-1/04**), Perfuração e construção de poços de água (**CNAE 4399-1/05**), Serviços de transporte de passageiros – Locação de automóveis com motorista (**CNAE 4923-0/02**), Transporte escolar (**CNAE 4924-8/00**), Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal (**CNAE 4929-9/01**), Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (**CNAE 7732-2/01**), Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Geradores, guinchos guindastes e empilhadeiras, aparelhos de uso comercial e industrial) (**CNAE 7739-0/99**), Seleção e agenciamento de mão-de-obra (**CNAE 7810-8/00**), Locação de mão-de-obra temporária (**CNAE 7820-5/00**), Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros (**CNAE 7830-2/00**), Limpeza em prédios e em domicílios (**CNAE 8121-4/00**), Imunização e controle de pragas urbanas (**CNAE 8122-2/00**), Atividades paisagísticas (**CNAE 8130-3/00**).

Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade tem sede na Av. Prof. Antônio Olívio Rodrigues nº 114 Piçarra, CEP: 65485-000 Itapecuru Mirim/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A denominação social é **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A atividade é: Construção de edifícios (**CNAE 3600-6/01**), Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Locação de máquinas com operador, Locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador) (**CNAE 0161-0/99**), Captação, tratamento e distribuição de água (**CNAE 3600-6/01**), Gestão de redes de esgoto (**CNAE 3701-1/00**), Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (**CNAE 3702-9/00**), Coleta de resíduos não-perigosos (**CNAE 3811-4/00**), Coleta de resíduos perigosos (**CNAE 3812-2/00**), Construção de rodovias e ferrovias (**CNAE 4211-1/01**), Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (**CNAE 4211-1/02**), Construção de obras de artes especiais (**CNAE 4212-0/00**), Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas (**CNAE 4213-8/00**), Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (**CNAE 4221-9/01**), Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (**CNAE 4221-9/02**), Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (**CNAE 4221-9/03**), Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (**CNAE 4222-7/01**), Obras de irrigação (**CNAE 4222-7/02**), Obras portuárias, marítimas e fluviais (**CNAE 4291-0/00**), Montagem de estruturas metálicas (**CNAE 4292-8/01**), Obras de montagem industrial (**CNAE 4292-8/02**), Outras obras de

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 16/07/2015 Sob N° 20151031800
Protocolo : 151031800 de 09/07/2015 NIRE: 21200732525
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela : 8831E27B06EF30A5410CF13AA99229864445D5F7
São Luís, 17/07/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de estruturas, construção de vias, serviços de infraestrutura) **(CNAE 4299-5/99)**, Demolição de edifícios e outras estruturas **(CNAE 4311-8/01)**, Preparação de canteiro e limpeza de terreno **(CNAE 4311-8/02)**, Perfurações e sondagens **(CNAE 4312-6/00)**, Obras de terraplenagem **(CNAE 4313-4/00)**, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Drenagem do solo, demarcação dos locais para construção) **(CNAE 4319-3/00)**, Instalação e manutenção elétrica **(CNAE 4321-5/00)**, Instalações Hidráulicas, sanitárias e de gás **(CNAE 4322-3/01)**, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração **(CNAE 4322-3/02)**, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (Revestimento de tubulações, Instalação de sistemas de limpeza por vácuo) **(CNAE 4329-1/99)**, Impermeabilização em obras de engenharia civil **(CNAE 4330-4/01)**, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material **(CNAE 4330-4/02)**, Serviços de pintura de edifícios em geral **(CNAE 4330-4/04)**, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores **(CNAE 4330-4/05)**, Outras obras de acabamento da construção (Serviços de chapisco, emboço e reboco, atividades de acabamento em edificações) **(CNAE 4330-4/99)**, Administração de obras **(CNAE 4399-1/01)**, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias **(CNAE 4399-1/02)**, Obras de alvenaria **(CNAE 4399-1/03)**, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras **(CNAE 4399-1/04)**, Perfuração e construção de poços de água **(CNAE 4399-1/05)**, Serviços de transporte de passageiros – Locação de automóveis com motorista **(CNAE 4923-0/02)**, Transporte escolar **(CNAE 4924-8/00)**, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal **(CNAE 4929-9/01)**, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes **(CNAE 7732-2/01)**, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Geradores, guinchos guindastes e empilhadeiras, aparelhos de uso comercial e industrial) **(CNAE 7739-0/99)**, Seleção e agenciamento de mão-de-obra **(CNAE 7810-8/00)**, Locação de mão-de-obra temporária **(CNAE 7820-5/00)**, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros **(CNAE 7830-2/00)**, Limpeza em prédios e em domicílios **(CNAE 8121-4/00)**, Imunização e controle de pragas urbanas **(CNAE 8122-2/00)**, Atividades paisagísticas **(CNAE 8130-3/00)**.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem capital social de **R$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES	**R$**	**450.000,00**
MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES	**R$**	**50.000,00**
TOTAL	**R$**	**500.000,00**

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 16/07/2015 Sob N° 20151031800
Protocolo : 151031800 de 09/07/2015 NIRE: 21200732525
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela : 8831E27B06EF30A5410CF13AA99229864445D5F7
São Luís, 17/07/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

JUCEMA

1608

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade iniciou suas atividades em 31/01/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ao sócio administrador **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (Art. 997, V.l.; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso. (Art. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

1609

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 16/07/2015 Sob N° 20151031800
Protocolo : 151031800 de 09/07/2015 NIRE: 21200732525
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela : 8831E27B06EF30A5410CF13AA99229864445D5F7
São Luís, 17/07/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido(a) de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

São Luís – MA, 06. de julho de 2015.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES

MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES

CARTÓRIO ALVIMAR BRAÚNA
4º OFÍCIO DE NOTAS - FONE/FAX: 3243 1405 / 3243 8365
RUA RIACHUELO, 103 - JOÃO PAULO - SÃO LUÍS - MA

Reconheço as firma por AUTENTICIDADE de MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES e MONICA MARIA ALVES GONCALVES.
0025054704-0025054705 S. Luis(MA), 9 de julho de 2015
Em Testo da Verdade.
7,00 NEILES REGINA AIRES - ESC. JURAMENTADA



15/103180-0

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 16/07/2015 Sob N° 20151031800
Protocolo : 151031800 de 09/07/2015 NIRE: 21200732525
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela : 8831E27B06EF30A5410CF13AA99229864445D5F7
São Luís, 17/07/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

JUCEMA
07 07 14

1612

ALTERAÇÃO Nº 03 - ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/05/1969, natural de São Luís - MA, Portador da Carteira de Identidade nº 13031593-1-SSP/MA e CPF nº 376.100.903-87 e **MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES,** brasileira, solteira, empresária, nascida em 29/09/1991, natural de Santa Inês – MA, Portadora da Carteira de Identidade nº 119980999-0-SSP/MA e CPF nº 041.130.543-39, ambos residentes e domiciliados na Travessa Paulo VI/Rua E nº 15, QDA. 22, Jardim São Cristóvão, CEP: 65057-630, São Luís – MA, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, sob a denominação social **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** com sede na Vila Povoado São Joaquim nº 04 – Jacaré, CEP: 65485-000, Itapecuru Mirim - MA, registrada na JUCEMA sob o NIRE nº 21200732525 com arquivamento em 31/01/2011 e inscrita no CNPJ sob o nº 13.185.456/0001-15, **resolvem assim, alterar, adequar à Lei 10.406/2002 e consolidar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. O endereço passa a ser na Av. Prof. Antônio Olívio Rodrigues nº 114 Piçarra, CEP: 65485-000, Itapecuru Mirim/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A atividade passa a ser: Construção de edifícios **(CNAE 3600-6/01)**, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Locação de máquinas com operador, Locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador) **(CNAE 0161-0/99)**, Captação, tratamento e distribuição de água **(CNAE 3600-6/01)**, Gestão de redes de esgoto **(CNAE 3701-1/00)**, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes **(CNAE 3702-9/00)**, Construção de rodovias e ferrovias **(CNAE 4211-1/01)**, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos **(CNAE 4211-1/02)**, Construção de obras de artes especiais **(CNAE 4212-0/00)**, Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas **(CNAE 4213-8/00)**, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica **(CNAE 4221-9/01)**, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica **(CNAE 4221-9/02)**, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (CNAE **4221-9/03)**, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação **(CNAE 4222-7/01)**, Obras de irrigação **(CNAE 4222-7/02)**, Obras portuárias, marítimas e fluviais **(CNAE 4291-0/00)**, Montagem de estruturas metálicas **(CNAE 4292-8/01)**, Obras de montagem industrial **(CNAE 4292-8/02)**, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de estruturas, construção de vias, serviços de infraestrutura) **(CNAE 4299-5/99)**, Demolição de edifícios e outras estruturas **(CNAE 4311-8/01)**, Preparação de canteiro e limpeza de terreno **(CNAE 4311-8/02)**, Perfurações e sondagens **(CNAE 4312-6/00)**, Obras de terraplenagem **(CNAE 4313-4/00)**, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Drenagem do solo, demarcação dos locais para construção) (CNAE 4319-3/00), Instalação e manutenção elétrica **(CNAE 4321-5/00)**, Instalações Hidráulicas, sanitárias e de gás **(CNAE 4322-3/01)**, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

AM3UL

H190

1013

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 07/07/2014 Sob Nº 20140440089
Protocolo 140440089 de 26/06/2014 NIRE: 21200732525
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela 144DF9845BF0EDA34DAD44F487E4CAE579321F0E
São Luís, 08/07/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

(CNAE 4322-3/02), Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (Revestimento de tubulações, Instalação de sistemas de limpeza por vácuo) (CNAE 4329-1/99), Impermeabilização em obras de engenharia civil (CNAE 4330-4/01), Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (CNAE 4330-4/02), Serviços de pintura de edifícios em geral (CNAE 4330-4/04), Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (CNAE 4330-4/05), Outras obras de acabamento da construção (Serviços de chapisco, emboço e reboco, atividades de acabamento em edificações) (CNAE 4330-4/99), Administração de obras (CNAE 4399-1/01), Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 4399-1/02), Obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03), Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (CNAE 4399-1/04), Perfuração e construção de poços de água (CNAE 4399-1/05), Serviços de transporte de passageiros – Locação de automóveis com motorista (CNAE 4923-0/02), Transporte escolar (CNAE 4924-8/00), Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal (CNAE 4929-9/01), Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 7732-2/01), Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Geradores, guinchos guindastes e empilhadeiras, aparelhos de uso comercial e industrial) (CNAE 7739-0/99), Seleção e agenciamento de mão-de-obra (CNAE 7810-8/00), Locação de mão-de-obra temporária (CNAE 7820-5/00), Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros (CNAE 7830-2/00), Limpeza em prédios e em domicílios (CNAE 8121-4/00), Imunização e controle de pragas urbanas (CNAE 8122-2/00), Atividades paisagísticas (CNAE 8130-3/00).

Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade tem sede na Av. Prof. Antônio Olivio Rodrigues nº 114 Piçarra, CEP: 65485-000, Itapecuru Mirim/MA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A atividade é: Construção de edifícios (CNAE 3600-6/01), Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Locação de máquinas com operador, Locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador) (CNAE 0161-0/99), Captação, tratamento e distribuição de água (CNAE 3600-6/01), Gestão de redes de esgoto (CNAE 3701-1/00), Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (CNAE 3702-9/00), Construção de rodovias e ferrovias (CNAE 4211-1/01), Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (CNAE 4211-1/02), Construção de obras de artes especiais (CNAE 4212-0/00), Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas (CNAE 4213-8/00), Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica (CNAE 4221-9/01), Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 4221-9/02), Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (CNAE 4221-9/03), Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01), Obras de irrigação (CNAE 4222-7/02), Obras portuárias, marítimas e fluviais (CNAE 4291-0/00), Montagem de estruturas metálicas (CNAE 4292-8/01), Obras de montagem industrial (CNAE 4292-8/02), Outras obras de

AM3044

AJ 9090

1815

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 07/07/2014 Sob Nº 20140440089
Protocolo 140440089 de 26/06/2014 NIRE: 21200732525
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela : 144DF9845BF0EDA34DAD44F487E4CAE579321F0E
São Luís, 08/07/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de estruturas, construção de vias, serviços de infraestrutura) **(CNAE 4299-5/99)**, Demolição de edifícios e outras estruturas **(CNAE 4311-8/01)**, Preparação de canteiro e limpeza de terreno **(CNAE 4311-8/02)**, Perfurações e sondagens **(CNAE 4312-6/00)**, Obras de terraplenagem **(CNAE 4313-4/00)**, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Drenagem do solo, demarcação dos locais para construção) **(CNAE 4319-3/00)**, Instalação e manutenção elétrica **(CNAE 4321-5/00)**, Instalações Hidráulicas, sanitárias e de gás **(CNAE 4322-3/01)**, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração **(CNAE 4322-3/02)**, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (Revestimento de tubulações, Instalação de sistemas de limpeza por vácuo) **(CNAE 4329-1/99)**, Impermeabilização em obras de engenharia civil **(CNAE 4330-4/01)**, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material **(CNAE 4330-4/02)**, Serviços de pintura de edifícios em geral **(CNAE 4330-4/04)**, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores **(CNAE 4330-4/05)**, Outras obras de acabamento da construção (Serviços de chapisco, emboço e reboco, atividades de acabamento em edificações) **(CNAE 4330-4/99)**, Administração de obras **(CNAE 4399-1/01)**, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias **(CNAE 4399-1/02)**, Obras de alvenaria **(CNAE 4399-1/03)**, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras **(CNAE 4399-1/04)**, Perfuração e construção de poços de água **(CNAE 4399-1/05)**, Serviços de transporte de passageiros – Locação de automóveis com motorista **(CNAE 4923-0/02)**, Transporte escolar **(CNAE 4924-8/00)**, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal **(CNAE 4929-9/01)**, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes **(CNAE 7732-2/01)**, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Geradores, guinchos guindastes e empilhadeiras, aparelhos de uso comercial e industrial) **(CNAE 7739-0/99)**, Seleção e agenciamento de mão-de-obra **(CNAE 7810-8/00)**, Locação de mão-de-obra temporária **(CNAE 7820-5/00)**, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros **(CNAE 7830-2/00)**, Limpeza em prédios e em domicílios **(CNAE 8121-4/00)**, Imunização e controle de pragas urbanas **(CNAE 8122-2/00)**, Atividades paisagísticas **(CNAE 8130-3/00)**.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES	**R$**	**450.000,00**
MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES	**R$**	**50.000,00**
TOTAL	**R$**	**500.000,00**

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

AM3041

AI 90 90

1617

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 07/07/2014 Sob Nº 20140440089
Protocolo : 140440089 de 26/06/2014 NIRE: 21200732525
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela 144DF9845BF0EDA34DAD44F487E4CAE579321F0E
São Luis, 08/07/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

JUCEMA
07/07/14
1618

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade iniciou suas atividades em 31/01/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ao sócio administrador **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (Art. 997, V.I.; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso. (Art. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

1619

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 07/07/2014 Sob Nº 20140440089
Protocolo 140440089 de 26/06/2014 NIRE: 21200732525
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela : 144DF9845BF0EDA34DAD44F467E4CAE579321F0E
São Luis, 08/07/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

JUCEMA

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

1620

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido(a) de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

São Luís – MA, 20 de Maio de 2014.

MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES

MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES

CARTÓRIO ALVIMAR BRAÚNA
4º OFÍCIO DE NOTAS - FONE/FAX: 3243 1405 / 3243 8385
RUA RACHUELO, 193 - JOÃO PAULO - SÃO LUÍS - MA

Reconhecimento de firma de MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES e M
MONICA MARIA ALVES GONÇALVES.
S. Luís, 26 de Junho de 2014
Em Testº da Verdade.

Selo de Fiscalização 00023104879 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma

Selo de Fiscalização 00023104880 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma

14/044008-9

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

AM3001

AI 9090

1621

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 07/07/2014 Sob Nº 20140440089
Protocolo: 140440089 de 26/06/2014 NIRE: 21200732525
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Chancela : 144DF9845BF0EDA34DAD44F487E4CAE579321F0E
São Luís, 08/07/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

JUCEMA

1622

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE "ENGENEW – ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA".

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/05/1969, natural de São Luís - MA, Portador da Carteira de Identidade nº 13031593-1-SSP/MA e CPF nº 376.100.903-87 e **MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES,** brasileira, solteira, empresária, nascida em 29/09/1991, natural de Santa Inês – MA, Portadora da Carteira de Identidade nº 119980999-0-SSP/MA e CPF nº 041.130.543-39, ambos residentes e domiciliados na Travessa Bom Jesus nº 20, São Cristovão, CEP: 65065-050, em São Luís – MA, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, sob a denominação social **"ENGENEW – ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA"**, com sede na Vila Povoado São Joaquim nº 04 – Jacaré, CEP: 65485-000, Itapecuru Mirim – MA, registrada na JUCEMA sob o NIRE nº 21200732525 com arquivamento em 31/01/2011 e inscrita no CNPJ sob o nº 13.185.456/0001-15, resolvem em comum acordo alterar o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A denominação social passa a ser: **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecerão inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato Social.

Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, e por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

São Luís – MA, 23 de Fevereiro de 2011.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES

MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES

AM304,

II 20 81

1693

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2011
SOB O NÚMERO 20110142705
Protocolo 11/0142705
Empresa 21 2 00/3252 5
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CLEONICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

Nº AD 027.493

3.Tabelionato de Notas de Sao Luis
Luiz De Franca Belchior Silva - Tabeliao
Rua da Paz, 42, Pc.Deodoro - Centro
Tel:(98)3231-4817 Sao Luis - MA

Reconheco por SEMELHANCA a(s) Firma(s): [00042511-MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES;[00042521-MONICA MARIA ALVES GONCALVES.....

Em testemunho da verdade.
Sao Luis(MA), 15 de Marco de 2011.

WALBER BANDEIRA PORTELA JUNIOR
ESCREVENTE AUTORIZADO
WBPJ

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000017083463
Reconhecimento de Firma
000017083464
3º Tabelionato de Notas São Luís
Luiz Belchior

CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "ENGENEW - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA"

1624

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/05/1969, natural de São Luís - MA, Portador da Carteira de Identidade nº 13031593-1-SSP/MA e CPF nº 376.100.903-87, e **MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES,** brasileira, solteira, empresária, nascida em 29/09/1991, natural de Santa Inês – MA, Portadora da Carteira de Identidade nº 119980999-0-SSP/MA e CPF nº 041.130.543-39, ambos residentes e domiciliados na Travessa Bom Jesus nº 20, São Cristovão, CEP: 65065-050, em São Luís – MA, Constituem uma Sociedade Empresária Limitada, na forma da Lei, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **"ENGENEW - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA"**, e terá sede e domicílio na Vila – Povoado São Joaquim nº 04, Jacaré, CEP: 65485-000, Itapecuru Mirim - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA

Seu objeto social será "Construção de Edifícios, Obras de Terraplenagem, Perfurações e Sondagens, Serviços de Preparação do Terreno não especificados anteriormente (Drenagem do solo, demarcação dos locais para construção, etc), Demolição de Edifícios e Outras estruturas, Preparação de canteiro e Limpeza de terreno, Instalação e Manutenção Elétrica, Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, Outras Obras de Instalações em Construções não especificadas anteriormente (Revestimento de tubulações, instalação de sistemas de limpeza por vácuo, etc), Administração de Obras, Montagem e Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas Temporárias, Obras de Alvenaria, Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras, Perfuração e Construção de Poços de Água, Serviços Especializados para Construção não especificados anteriormente (Construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras. Churrasqueiras, limpeza de fachadas, etc), Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil, Instalação de Portas,

Ernesto Lopes Gomes
Advogado
OAB/MA 7107

1605

Janelas, Tetos, Divisórias e Armários embutidos de qualquer material, Serviços de Pintura em Edifícios em geral, Outras Obras de acabamento da construção (Serviços de chapisco, emboço e reboco, atividades de acabamento em edificações, etc), Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Construção de Rodovias e Ferrovias, Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Construção de Obras-de-Arte especiais, Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, exceto Obras de Irrigação, Obras de Irrigação, Construção de Barragens e Represas para geração de Energia Elétrica, Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais, Montagem de Estruturas Metálicas, Construção de Instalações esportivas e Recreativas, Outras Obras de Engenharia Civil não especificadas anteriormente (Construção de estruturas, contrução de vias, serviços de infra-estrutura, etc), Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica e Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores, Captação, Tratamento e Distribuição de Água, Gestão de Redes de Esgoto, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos perigosos, Obras de Montagem Industrial, Limpeza em prédios e em domicílios, Imunização e Controle de pragas urbanas, Atividades Paisagísticas, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Locação de mão-de-obra temporária e Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social será de **R$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES.....R$ 450.000,00
MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES.....R$ 50.000,00
TOTAL.....**R$ 500.000,00**

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciará suas atividades na data do registro e seu prazo de duração é indeterminado (**Art. 997, II, CC/2002**).

Ernesto Lopes Gomes
Advogado
OAB/MA 7107

CLÁUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (**Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**).

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (**Art. 1.052, CC/2002**).

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá ao sócio **"MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES"**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (**Artigos 997, VI 1.013, 1.015,, 1.064, CC/2002**) .

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (**Art. 1.065, CC/2002**).

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso (**Arts. 1.071 e 1.072, & 2º e Art. 1.078, CC/2002**).

Ernesto Lopes Gomes
Advogado
OAB/MA 7107

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (**Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, incursos em quaisquer crimes previstos em Lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer atividades empresariais. Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes (**Art. 1.011, & 1º, CC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, os casos omissos serão sempre resolvidos de comum acordo entre os sócios, havendo divergências, serão aplicadas as Leis específicas.

Ernesto Lopes Gomes
Advogado
OAB/MA 7107

JUCEMA

ENGENEW - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

1628

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em (03) três vias, exemplares de igual teor com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – MA, 25 de Janeiro de 2011.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES

MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES

Ernesto Lopes Gomes
Advogado
OAB/MA 7107

11/006790-8

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000016840697
000016840696

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2011
SOB O NÚMERO 21200732525
Protocolo 11/006790-8

ENGENEW - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

Nº AD 012.652

CLEONICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

1629

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE:
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04/05/1969, natural de São Luís - MA, Portador da CNH nº 00314014479-DETRAN/MA e CPF nº 376.100.903-87, residente e domiciliado na Rua Pindaré nº 75/A Centro São Mateus do Maranhão/MA e **MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES,** brasileira, solteira, empresária, nascida em 29/09/1991, natural de Santa Inês – MA, Portadora da Carteira de Identidade nº 119980999-0-SSP/MA e CPF nº 041.130.543-39, residente e domiciliada na Av. Neiva Moreira SN Res. Grand Park Pq. das Águas Enseada 1003 Calhau CEP: 65071-383 São Luís/MA, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, sob a denominação social **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, com sede na Av. Av. Gomes de Sousa SN Loja Altos Centro CEP: 65485-000, Itapecuru Mirim - MA, registrada na JUCEMA sob o NIRE nº 21200732525 com arquivamento em 31/01/2011 e inscrita no CNPJ sob o nº 13.185.456/0001-15, tem entre si, justos contratados resolvem alterar e consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A partir desta data a Sociedade Empresária Limitada é passa a ser uma Sociedade Limitada Unipessoal, considerando a disposição constante do parágrafo único do Art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019, e a razão social continua com a mesma denominação **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.**

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da empresa a sócia **MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES**, que transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA. Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) representado por 02 (duas) quotas, passa a ser dividido entre os sócios na seguinte proporção:

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES.....R$ 500.000,00
TOTAL.....R$ 500.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

CLÁUSULA QUARTA. O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA SEGUE NA ÍNTEGRA O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob o nome empresarial **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP** e tem sede e domicilio na Av. Gomes de Sousa SN Loja Altos Centro CEP: 65485-000 Itapecuru Mirim/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA. As atividade são:

Construção de edifícios **(CNAE 4120-4/00)**
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Locação de máquinas com operador, Locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador) **(CNAE 0161-0/99)**
Captação, tratamento e distribuição de água (**CNAE 3600-6/01)**
Gestão de redes de esgoto **(CNAE 3701-1/00)**
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes **(CNAE 3702-9/00)**
Coleta de resíduos não-perigosos **(CNAE 3811-4/00)**
Coleta de resíduos perigosos **(CNAE 3812-2/00)**
Construção de rodovias e ferrovias **(CNAE 4211-1/01)**
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos **(CNAE 4211-1/02)**
Construção de obras de artes especiais **(CNAE 4212-0/00)**
Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas **(CNAE 4213-8/00)**
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica **(CNAE 4221-9/01)**
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica **(CNAE 4221-9/02)**
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica **(CNAE 4221-9/03)**
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação **(CNAE 4222-7/01)**
Obras de irrigação **(CNAE 4222-7/02)**
Obras portuárias, marítimas e fluviais **(CNAE 4291-0/00)**
Montagem de estruturas metálicas **(CNAE 4292-8/01)**
Obras de montagem industrial **(CNAE 4292-8/02)**
Construção de instalações esportivas e recreativas **(CNAE 4299-5/01)**
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de estruturas, construção de vias, serviços de infraestrutura) **(CNAE 4299-5/99)**
Demolição de edifícios e outras estruturas **(CNAE 4311-8/01)**
Preparação de canteiro e limpeza de terreno **(CNAE 4311-8/02)**
Perfurações e sondagens **(CNAE 4312-6/00)**
Obras de terraplenagem **(CNAE 4313-4/00)**
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Drenagem do solo demarcação dos locais para construção) **(CNAE 4319-3/00)**
Instalação e manutenção elétrica **(CNAE 4321-5/00)**
Instalações Hidráulicas, sanitárias e de gás **(CNAE 4322-3/01)**
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração **(CNAE 4322-3/02)**
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (Revestimento de tubulações, Instalação de sistemas de limpeza por vácuo) **(CNAE 4329-1/99)**
Impermeabilização em obras de engenharia civil **(CNAE 4330-4/01)**

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material **(CNAE 4330-4/02)**
Serviços de pintura de edifícios em geral (**CNAE 4330-4/04)**
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores **(CNAE 4330-4/05)**
Outras obras de acabamento da construção (Serviços de chapisco, emboço e reboco, atividades de acabamento em edificações) **(CNAE 4330-4/99)**
Administração de obras **(CNAE 4399-1/01)**
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias **(CNAE 4399-1/02)**
Obras de alvenaria **(CNAE 4399-1/03)**
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras **(CNAE 4399-1/04)**
Perfuração e construção de poços de água **(CNAE 4399-1/05)**
Serviços de transporte de passageiros – Locação de automóveis com motorista **(CNAE 4923-0/02)**
Transporte escolar **(CNAE 4924-8/00)**
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento municipal **(CNAE 4929-9/01)**
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes **(CNAE 7732-2/01)**
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Geradores, guinchos guindastes e empilhadeiras, aparelhos de uso comercial e industrial) **(CNAE 7739-0/99)**
Limpeza em prédios e em domicílios **(CNAE 8121-4/00)**
Imunização e controle de pragas urbanas **(CNAE 8122-2/00)**
Atividades paisagísticas **(CNAE 8130-3/00)**.

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 1 (uma) quota de valor nominal a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), subscritas e integralizadas, pelos sócios a saber:

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES.....R$ 500.000,00
TOTAL.....R$ 500.000,00

CLÁUSULA QUARTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade iniciou suas atividades em 31/01/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá ao sócio administrador **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da

sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Art. 997, V.I.; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento digitalmente para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Itapecuru Mirim – MA, 05 de outubro de 2022.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
MÔNICA MARIA ALVES GONÇALVES

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04113054339	MONICA MARIA ALVES GONCALVES
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2022 19:36 SOB Nº 20221229140.
PROTOCOLO: 221229140 DE 21/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213847660. CNPJ DA SEDE: 13185456000115.
NIRE: 21200732525. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/10/2022.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1634

REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.185.456/0001-15 MATRIZ		31/01/2011

NOME EMPRESARIAL
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ENGENEW ENGENHARIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOMES DE SOUSA	SN	LOJA ALTOS

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.485-000	CENTRO	ITAPECURU MIRIM	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENEW@HOTMAIL.COM	(98) 9144-1412

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/01/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

1626

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1037

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.185.456/0001-15 **MATRIZ**		**31/01/2011**

NOME EMPRESARIAL
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOMES DE SOUSA	**SN**	**LOJA ALTOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.485-000	**CENTRO**	**ITAPECURU MIRIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENEW@HOTMAIL.COM	**(98) 9144-1412**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/01/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/07/2024** às **15:21:02** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.185.456/0001-15 **MATRIZ**		**31/01/2011**

NOME EMPRESARIAL
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOMES DE SOUSA	**SN**	**LOJA ALTOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.485-000	**CENTRO**	**ITAPECURU MIRIM**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENEW@HOTMAIL.COM	**(98) 9144-1412**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/01/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/07/2024** às **15:21:02** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

1639

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL

NÚMERO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO
Nº 180/2025	**11016854**	**Ativo**

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Juridica **CPF/CNPJ:** 13.185.456/0001-15 **Junta Comercial:** 20180048090
Nome/Razão Social: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: ENGENEW ENGENHARIA **Inscrição Estadual:** 123524555
Endereço: AVENIDA: GOMES DE SOUSA, SN 65485000, CEP - 65485-000
Email:engenew@hotmail.com **Telefone:** 9891441412 **Celular:** 9891441412
Bairro: CENTRO **Município:** ITAPECURU MIRIM / MA

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES	100,000	Outros

Enquadramento

Enquadramento:		**Simples Nacional:**	Nao
Classificação:	Prestador de Serviços	**Subsituto Tributário:**	Nao
Regime Especial:	Não Possui	**Calcula Alvará:**	Sim

CMAE

CMAE	Descrição
1000049002087	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
3600601	Captação, tratamento e distribuição de água	Nao
3701100	Gestão de redes de esgoto	Nao
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos	Nao
3812200	Coleta de resíduos perigosos	Nao
4120400	Construção de edifícios	Nao
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Nao
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Nao
4212000	Construção de obras-de-arte especiais	Nao
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Nao
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	Nao
4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Nao
4221903	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	Nao
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Nao
4222702	Obras de irrigação	Nao
4291000	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Nao
4292801	Montagem de estruturas metálicas	Nao
4292802	Obras de montagem industrial	Nao
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	Nao
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Nao
4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas	Nao
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Nao
4312600	Perfurações e sondagens	Nao

4313400	Obras de terraplenagem	Nao
4319300	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Nao
4321500	Instalação e manutenção elétrica	Nao
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Nao
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Nao
4329199	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	Nao
4330401	Impermeabilização em obras de engenharia civil	Nao
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Nao
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral	Nao
4330405	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Nao
4330499	Outras obras de acabamento da construção	Nao
4399101	Administração de obras	Nao
4399102	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Nao
4399103	Obras de alvenaria	Nao
4399104	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Nao
4399105	Perfuração e construção de poços de água	Nao
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	Nao
8122200	Imunização e controle de pragas urbanas	Nao
161099	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente	Nao
3702900	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes	Nao
4924800	Transporte escolar	Nao
4929901	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal	Nao
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Nao
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Nao
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	Nao
8130300	Atividades paisagísticas	Nao

Emitida às 11:47:59 do dia 17/03/2025 10:48:03

VALIDADE ATÉ: **16/04/2025**

Código de Controle da Certidão/Número ZIPO5I2LWSE

Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em https://itapecurumirim.meumunicipio.online//fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

Emitida por:

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 340/2025

CPF/CNPJ

13.185.456/0001-15

Inscrição Municipal

11016854

Nome/Razão Social ou Comercial

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Residência ou Domicílio Tributário

Rua.....: AVENIDA: GOMES DE SOUSA, SN 65485000, CEP - 65485-000
Bairro.....: CENTRO
Município: ITAPECURU MIRIM

Finalidade da Certidão

Diversos

Atividades

161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

A Coordenação da Receita Municipal, **CERTIFICA** para os fins que se fizerem necessários, que **NÃO CONSTAM** pendências relativas a **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** administrados pela Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão e nem a **INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA** junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Municipal, do contribuinte acima identificado, até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas tributárias ou não, de responsabilidade do sujeito passivo supra qualificado que vierem a ser constituídas anteriormente à data de emissão desta Certidão, durante seu período de validade ou após ele.

Válida Até: 16/04/2025

ITAPECURU MIRIM, 17 de Março de 2025.

Código de Autenticidade: KNPO5I2LWSE

Consulte a autenticidade desta certidão em https://itapecurumirim.meumunicipio.online//fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

1692

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 13.185.456/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:55:39 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2025.
Código de controle da certidão: **18E7.A870.303C.90D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Fls. 1643

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 059561/25 **Data da** 17/03/2025 10:09:19

Inscrição Estadual: 123524555 **CPF/CNPJ:** 13185456000115

Razão Social: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE GOMES DE SOUSA, SN LOJA ALTOS CEP: 65485000 - CENTRO

Telefone: (98)32455848 **Município:** ITAPECURU MIRIM **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/03/2025 10:12:52

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1644

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 024019/25 **Data da** 17/03/2025 10:11:15

Inscrição Estadual: 123524555 **CPF/CNPJ:** 13185456000115

Razão Social: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE GOMES DE SOUSA, SN LOJA ALTOS CEP: 65485000 - CENTRO

Telefone: (98)32455848 **Município:** ITAPECURU MIRIM **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/03/2025 10:11:15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1605

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.185.456/0001-15
Certidão nº: 85547140/2024
Expedição: 11/12/2024, às 09:18:23
Validade: 09/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.185.456/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

1648

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.185.456/0001-15
Razão Social: ENGENEW ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: AV GOMES DE SOUSA SN LOJA ALTOS / CENTRO / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022511441800923381

Informação obtida em 10/03/2025 09:16:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1647

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - **PRIMEIRO GRAU**

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 14/02/2025 **Nº da certidão:** 12500554406

Data de validade: 14/04/2025 **Código de Validação:** 3eb9aceb40

NOME: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 13.185.456/0001-15

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

1649

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2022

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000

CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

ATIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
ATIVO CIRCULANTE	**1.1**	
DISPONIVEL	1.1.1	
CAIXA GERAL	1.1.1.01	18.900,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.1.1.02	121.406,78
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.1.03	345.536,37
TOTAL DISPONIVEL		485.843,15
CLIENTES	1.1.3	
DUPLICATAS A RECEBER	1.1.3.01	540.119,45
TOTAL CLIENTES		540.119,45
ESTOQUES	1.1.6	
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.1.6.01	397.406,12
MATERIAIS SECUNDARIOS	1.1.6.06	102.145,70
TOTAL ESTOQUES		499.551,82
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		**1.525.514,42**
ATIVO NAO CIRCULANTE	**1.2**	
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	1.2.1	
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.2.1.02	354.400,00
TOTAL ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO		354.400,00
IMOBILIZADO	1.2.2	
BENS EM OPERAÇÕES	1.2.2.03	1.123.304,30
DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA	1.2.2.04	-127.437,41
TOTAL ATIVO PERMANENTE		995.866,89
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		**1.350.266,89**
TOTAL ATIVO		**2.875.781,31**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
Socio Administrador: CPF.: 376.100.903-87

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2022
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

PASSIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
PASSIVO CIRCULANTE	**2.1**	
FORNECEDORES	2.1.1	
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.1.01	44.434,47
TOTAL FORNECEDORES		44.434,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.2	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.1.2.03	72.466,63
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.466,63
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.1.3	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.1.3.01	28.504,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.1.3.02	36.516,79
TOTAL OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS		65.021,28
PROVISOES	2.1.8	
PROVISOES	2.1.8.01	29.583,99
TOTAL PROVISOES		29.583,99
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		**211.506,37**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.2**	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.1	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.2.1.01	84.434,47
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.434,47
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**84.434,47**
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.4**	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1.03	500.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		500.000,00
RESERVA DE LUCROS	2.4.3	
LICROS ACUMULADOS	2.4.3.01	1.155.289,01
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.4.3.02	924.551,46
TOTAL RESERVA DE LUCROS		2.079.840,47
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		**2.579.840,47**
TOTAL PASSIVO		**2.875.781,31**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
Socio Administrador: CPF.: 376.100.903-87

DRE- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DEZEMBRO 2022
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COnSTRUÇÕES LTDA - EPP
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

1651

RESULTADO DO EXERCICIO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
RECEITAS	3.1	
RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS	3.1.1	
FATURAMENTO DE PRODUTOS	3.1.1.01	6.750.872,43
(-)DEDUCAO DA RECEITA	3.1.1.02	-221.146,76
(-)OUTRAS DEDUÇÕES	3.1.1.03	-27.021,30
TOTAL RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS		6.502.704,37
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.01	6.406,43
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		6.406,43
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4.01	16.599,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		16.599,20
TOTAL RECEITAS		**6.525.710,00**
DESPESAS E CUSTOS	3.2	
CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS	3.2.1	
CUSTOS PROD.MERCAD.SERVICOS VENDIDOS	3.2.1.01	4.157.467,64
TOTAL CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS		4.157.467,64
CUSTOS DIRETOS	3.2.2	
MAO DE OBRA DIRETA	3.2.2.02	436.695,34
OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.2.2.03	212.929,36
TOTAL CUSTOS DIRETOS		649.624,70
CUSTOS INDIRETOS	3.2.3	
GASTOS GERAIS / SERVIÇOS	3.2.3.03	312.929,36
TOTAL CUSTOS DIRETOS		312.929,36
DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.5	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.2.5.02	109.826,84
DESPESAS FINANCEIRAS	3.2.5.03	5.315,92
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.2.5.04	327.870,01
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		443.012,77
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6.01	38.124,07
TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		38.124,07
TOTAL DESPESAS E CUSTOS		**5.601.158,54**
TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO		**924.551,46**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
Socio Administrador: CPF.: 376.100.903-87

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

INDICE DE LIQUIDEZ, Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000

Calculo a partir da Razão entre os direitos a curto prezo da empresa (Caixa, Banco, Estoques, Clientes) e as dividas a curto prezo (Emprestimos, Impostos, Fornecedores). No balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{1.525.514,42 + 1.350.266,89}{211.506,37 + 84.434,47} = 9,72\%$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{2.875.781,31}{211.506,37 + 84.434,47} = 9,72\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{1.525.514,42}{211.506,37} = 7,21\%$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{211.506,37}{1.525.514,42} = 0,14\%$$

Itapecuru Mirim - Ma, 31 de Dezembro de 2022

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Contador (CRC: 012176)

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
Socio Administrador: CPF.: 376.100.903-87

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 13.185.456/0001-15 IE: 12352455-5 NIRE: 21200732525

AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2022.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.** É uma empresa. Localizada na Avenida Gomes de Sousa, S/N, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000. Atua nas áreas descritas abaixo.

41.20-4-00 - Construção de edifícios

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.22-7-02 - Obras de irrigação

42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentaisda Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societárias brasileira.

3. PRINCIPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direito e obrigações

Estão demostradas pelos valores histórico, e acrescidos das correspondentes variaçõesmonetárias e encargos, observando o regime de competência:

3.2 Imobilizado

Demostrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

3.3 Impostos

A empresa é do regime Simples com regime de tributação pelo Simples Nacional:

4. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$: 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000.000 (quinhentos mil) quotas de R$: 1,00 (um real) cada totalmente integralizada pelo sócio **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES.**

5. EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2022.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
CPF: 376.100.903-87

Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Contador (CRC - MA:012176/O-8)

1656

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2023 09:25 SOB Nº 20230590870.
PROTOCOLO: 230590870 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306720528. CNPJ DA SEDE: 13185456000115.
NIRE: 21200732525. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2023.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 12

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 5 (cinco) folhas numeradas de 1 a 5, servira como livro diário Número 12 (doze) das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA** sita à Avenida Gomes de Sousa, SN, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21200732525 em 31 janeiro 2011, inscrita no CNPJ sob número 13.185.456/0001-15.

Itapecuru Mirim – MA 01 janeiro 2022.

Marcos Antônio Magalhães Lopes
CPF: 376.100.903-87
Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC – MA : 012176/O-8
Contador

2

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2022
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

ATIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
ATIVO CIRCULANTE	**1.1**	
DISPONIVEL	1.1.1	
CAIXA GERAL	1.1.1.01	18.900,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.1.1.02	121.406,78
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.1.03	345.536,37
TOTAL DISPONIVEL		485.843,15
CLIENTES	1.1.3	
DUPLICATAS A RECEBER	1.1.3.01	540.119,45
TOTAL CLIENTES		540.119,45
ESTOQUES	1.1.6	
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.1.6.01	397.406,12
MATERIAIS SECUNDARIOS	1.1.6.06	102.145,70
TOTAL ESTOQUES		499.551,82
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		**1.525.514,42**
ATIVO NAO CIRCULANTE	**1.2**	
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	1.2.1	
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.2.1.02	354.400,00
TOTAL ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO		354.400,00
IMOBILIZADO	1.2.2	
BENS EM OPERAÇÕES	1.2.2.03	1.123.304,30
DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA	1.2.2.04	-127.437,41
TOTAL ATIVO PERMANENTE		995.866,89
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		**1.350.266,89**
TOTAL ATIVO		**2.875.781,31**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

TITULAR: MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
CPF.: 376.100.903-87

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2022
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

PASSIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	
FORNECEDORES	2.1.1	
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.1.01	44.434,47
TOTAL FORNECEDORES		44.434,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.2	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.1.2.03	72.466,63
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.466,63
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.1.3	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.1.3.01	28.504,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.1.3.02	36.516,79
TOTAL OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS		65.021,28
PROVISOES	2.1.8	
PROVISOES	2.1.8.01	29.583,99
TOTAL PROVISOES		29.583,99
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		**211.506,37**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.2	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.1	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.2.1.01	84.434,47
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		84.434,47
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**84.434,47**
PATRIMONIO LIQUIDO	2.4	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1.03	500.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		500.000,00
RESERVA DE LUCROS	2.4.3	
LICROS ACUMULADOS	2.4.3.01	1.155.289,01
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.4.3.02	924.551,46
TOTAL RESERVA DE LUCROS		2.079.840,47
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		**2.579.840,47**
TOTAL PASSIVO		**2.875.781,31**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

TITULAR: MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
CPF.: 376.100.903-87

4

1660

DRE- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DEZEMBRO 2022
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

RESULTADO DO EXERCICIO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
RECEITAS	3.1	
RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS	3.1.1	
FATURAMENTO DE PRODUTOS	3.1.1.01	6.750.872,43
(-)DEDUCAO DA RECEITA	3.1.1.02	-221.146,76
(-)OUTRAS DEDUÇÕES	3.1.1.03	-27.021,30
TOTAL RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS		6.502.704,37
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.01	6.406,43
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		6.406,43
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4.01	16.599,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		16.599,20
TOTAL RECEITAS		**6.525.710,00**
DESPESAS E CUSTOS	3.2	
CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS	3.2.1	
CUSTOS PROD.MERCAD.SERVICOS VENDIDOS	3.2.1.01	4.157.467,64
TOTAL CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS		4.157.467,64
CUSTOS DIRETOS	3.2.2	
MAO DE OBRA DIRETA	3.2.2.02	436.695,34
OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.2.2.03	212.929,36
TOTAL CUSTOS DIRETOS		649.624,70
CUSTOS INDIRETOS	3.2.3	
GASTOS GERAIS / SERVIÇOS	3.2.3.03	312.929,36
TOTAL CUSTOS DIRETOS		312.929,36
DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.5	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.2.5.02	109.826,84
DESPESAS FINANCEIRAS	3.2.5.03	5.315,92
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.2.5.04	327.870,01
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		443.012,77
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6.01	38.124,07
TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		38.124,07
TOTAL DESPESAS E CUSTOS		**5.601.158,54**
TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO		**924.551,46**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

TITULAR: MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
CPF.: 376.100.903-87

5

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 12

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 5 (cinco) folhas numeradas de 1 a 5, serviu como livro diário Número 12 (doze) das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA** sita à Avenida Gomes de Sousa, SN, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21200732525 em 31 janeiro 2011, inscrita no CNPJ sob número 13.185.456/0001-15.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2022.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
CPF: 376.100.903-87
Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC – MA : 012176/O-8
Contador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 14:43 SOB Nº 20230590985.
PROTOCOLO: 230590985 DE 04/05/2023. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

1863

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12306373577 em 08/05/2023, protocolo 230590985. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	21200732525
CNPJ:	13185456000115
Munícipio:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES	
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	MA012176/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 14:43 SOB Nº 20230590985.
PROTOCOLO: 230590985 DE 04/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306373577. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2023

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000

CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

ATIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
ATIVO CIRCULANTE	1.1	
DISPONIVEL	1.1.1	
CAIXA GERAL	1.1.1.01	21.600,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.1.1.02	98.076,05
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.1.03	446.795,12
TOTAL DISPONIVEL		566.471,17
CLIENTES	1.1.3	
DUPLICATAS A RECEBER	1.1.3.01	817.406,85
TOTAL CLIENTES		817.406,85
ESTOQUES	1.1.6	
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.1.6.01	582.076,58
MATERIAIS SECUNDARIOS	1.1.6.06	201.374,05
TOTAL ESTOQUES		783.450,63
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		**2.167.328,65**
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.2	
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	1.2.1	
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.2.1.02	495.076,00
TOTAL ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO		495.076,00
IMOBILIZADO	1.2.2	
BENS EM OPERAÇÕES	1.2.2.03	1.123.304,30
DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA	1.2.2.04	-135.075,69
TOTAL ATIVO PERMANENTE		988.228,61
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		**1.483.304,61**
TOTAL ATIVO		**3.650.633,26**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR: CPF.: 376.100.903-87

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2023
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

PASSIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
PASSIVO CIRCULANTE	**2.1**	
FORNECEDORES	2.1.1	
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.1.01	25.096,70
TOTAL FORNECEDORES		25.096,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.2	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.1.2.03	68.376,10
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		68.376,10
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.1.3	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.1.3.01	29.672,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.1.3.02	39.076,17
TOTAL OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS		68.748,32
PROVISOES	2.1.8	
PROVISOES	2.1.8.01	18.738,15
TOTAL PROVISOES		18.738,15
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		**180.959,27**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.2**	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.1	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.2.1.01	21.908,11
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.908,11
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**21.908,11**
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.4**	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1.03	500.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		500.000,00
RESERVA DE LUCROS	2.4.3	
LICROS ACUMULADOS	2.4.3.01	1.951.229,85
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.4.3.02	996.536,03
TOTAL RESERVA DE LUCROS		2.947.765,88
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		**3.447.765,88**
TOTAL PASSIVO		**3.650.633,26**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF.: 376.100.903-87

DRE- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DEZEMBRO 2023
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

RESULTADO DO EXERCICIO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
RECEITAS	3.1	
RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS	3.1.1	
FATURAMENTO DE PRODUTOS	3.1.1.01	7.127.406,90
(-)DEDUCAO DA RECEITA	3.1.1.02	-229.371,25
(-)OUTRAS DEDUÇÕES	3.1.1.03	-28.208,00
TOTAL RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS		6.869.827,65
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.01	3.405,18
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		3.405,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4.01	18.900,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		18.900,00
TOTAL RECEITAS		**6.892.132,83**
DESPESAS E CUSTOS	3.2	
CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS	3.2.1	
CUSTOS PROD.MERCAD.SERVICOS VENDIDOS	3.2.1.01	4.496.408,27
TOTAL CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS		4.496.408,27
CUSTOS DIRETOS	3.2.2	
MAO DE OBRA DIRETA	3.2.2.02	446.079,51
OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.2.2.03	210.076,00
TOTAL CUSTOS DIRETOS		656.155,51
CUSTOS INDIRETOS	3.2.3	
GASTOS GERAIS / SERVIÇOS	3.2.3.03	314.028,00
TOTAL CUSTOS DIRETOS		314.028,00
DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.5	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.2.5.02	108.672,50
DESPESAS FINANCEIRAS	3.2.5.03	1.219,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.2.5.04	298.076,52
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		407.968,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6.01	21.037,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		21.037,00
TOTAL DESPESAS E CUSTOS		**5.895.596,80**
TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO		**996.536,03**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF.: 376.100.903-87

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

INDICE DE LIQUIDEZ, Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000

Calculo a partir da Razão entre os direitos a curto prezo da empresa (Caixa, Banco, Estoques, Clientes) e as dividas a curto prezo (Emprestimos, Impostos, Fornecedores). No balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.167.328,65 + 1.483.304,61}{180.959,27 + 21.908,11} = 18,00\%$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{3.650.633,26}{180.959,27 + 21.908,11} = 18,00\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.167.328,65}{180.959,27} = 11,98\%$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO CIRCULANTE}} = \frac{180.959,27}{2.167.328,65} = 0,08\%$$

Itapecuru Mirim - Ma, 31 de Dezembro de 2023

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Contador (CRC: 012176)

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF.: 376.100.903-87

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 13.185.456/0001-15 IE: 12352455-5 NIRE: 21200732525
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2023.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.** É uma empresa. Localizada na Avenida Gomes de Sousa, S/N, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000. Atua nas áreas descritas abaixo.

41.20-4-00 - Construção de edifícios
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentaisda Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societárias brasileira.

3. PRINCIPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direito e obrigações

Estão demostradas pelos valores histórico, e acrescidos das correspondentes variaçõesmonetárias e encargos, observando o regime de competência:

3.2 Imobilizado

Demostrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

3.3 Impostos

A empresa é do regime Simples com regime de tributação pelo Simples Nacional:

4. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$: 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000.000 (quinhentos mil) quotas de R$: 1,00 (um real) cada totalmente integralizada pelo sócio MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES.

5. EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2023.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
CPF: 376.100.903-87
Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Contador (CRC - MA:012176/O-8)

1671

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2024 15:00 SOB Nº 20240456211.
PROTOCOLO: 240456211 DE 10/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404995287. CNPJ DA SEDE: 13185456000115.
NIRE: 21200732525. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2024.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

1672

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12405015561 em 10/04/2024, protocolo 240456327. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	21200732525
CNPJ:	13185456000115
Munícipio:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES	
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	MA012176/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 17:53 SOB Nº 20240456327.
PROTOCOLO: 240456327 DE 08/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405015561. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 13

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 5 (cinco) folhas numeradas de 1 a 5, servira como livro diário Número 13 (treze) das operações compreendidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** sita à Avenida Gomes de Sousa, SN, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21200732525 em 31 janeiro 2011, inscrita no CNPJ sob número 13.185.456/0001-15.

Itapecuru Mirim – MA 01 janeiro 2023.

Marcos Antônio Magalhães Lopes
CPF: 376.100.903-87
Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC – MA : 012176/O-8
Contador

2

1624

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2023
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

ATIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
ATIVO CIRCULANTE	**1.1**	
DISPONIVEL	1.1.1	
CAIXA GERAL	1.1.1.01	21.600,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.1.1.02	98.076,05
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.1.03	446.795,12
TOTAL DISPONIVEL		566.471,17
CLIENTES	1.1.3	
DUPLICATAS A RECEBER	1.1.3.01	817.406,85
TOTAL CLIENTES		817.406,85
ESTOQUES	1.1.6	
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.1.6.01	582.076,58
MATERIAIS SECUNDARIOS	1.1.6.06	201.374,05
TOTAL ESTOQUES		783.450,63
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		**2.167.328,65**
ATIVO NAO CIRCULANTE	**1.2**	
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	1.2.1	
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.2.1.02	495.076,00
TOTAL ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO		495.076,00
IMOBILIZADO	1.2.2	
BENS EM OPERAÇÕES	1.2.2.03	1.123.304,30
DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA	1.2.2.04	-135.075,69
TOTAL ATIVO PERMANENTE		988.228,61
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		**1.483.304,61**
TOTAL ATIVO		**3.650.633,26**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR: CPF.: 376.100.903-87

3

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2023
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

PASSIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
PASSIVO CIRCULANTE	**2.1**	
FORNECEDORES	2.1.1	
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.1.01	25.096,70
TOTAL FORNECEDORES		25.096,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.2	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.1.2.03	68.376,10
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		68.376,10
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.1.3	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.1.3.01	29.672,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.1.3.02	39.076,17
TOTAL OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS		68.748,32
PROVISOES	2.1.8	
PROVISOES	2.1.8.01	18.738,15
TOTAL PROVISOES		18.738,15
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		**180.959,27**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.2**	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.1	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.2.1.01	21.908,11
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.908,11
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**21.908,11**
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.4**	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1.03	500.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		500.000,00
RESERVA DE LUCROS	2.4.3	
LICROS ACUMULADOS	2.4.3.01	1.951.229,85
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.4.3.02	996.536,03
TOTAL RESERVA DE LUCROS		2.947.765,88
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		**3.447.765,88**
TOTAL PASSIVO		**3.650.633,26**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF.: 376.100.903-87

4

DRE- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DEZEMBRO 2023
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

RESULTADO DO EXERCICIO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
RECEITAS	**3.1**	
RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS	3.1.1	
FATURAMENTO DE PRODUTOS	3.1.1.01	7.127.406,90
(-)DEDUCAO DA RECEITA	3.1.1.02	-229.371,25
(-)OUTRAS DEDUÇÕES	3.1.1.03	-28.208,00
TOTAL RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS		6.869.827,65
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.01	3.405,18
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		3.405,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4.01	18.900,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		18.900,00
TOTAL RECEITAS		**6.892.132,83**
DESPESAS E CUSTOS	3.2	
CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS	3.2.1	
CUSTOS PROD.MERCAD.SERVICOS VENDIDOS	3.2.1.01	4.496.408,27
TOTAL CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS		4.496.408,27
CUSTOS DIRETOS	3.2.2	
MAO DE OBRA DIRETA	3.2.2.02	446.079,51
OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.2.2.03	210.076,00
TOTAL CUSTOS DIRETOS		656.155,51
CUSTOS INDIRETOS	3.2.3	
GASTOS GERAIS / SERVIÇOS	3.2.3.03	314.028,00
TOTAL CUSTOS DIRETOS		314.028,00
DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.5	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.2.5.02	108.672,50
DESPESAS FINANCEIRAS	3.2.5.03	1.219,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.2.5.04	298.076,52
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		407.968,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6.01	21.037,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		21.037,00
TOTAL DESPESAS E CUSTOS		**5.895.596,80**
TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO		**996.536,03**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF.: 376.100.903-87

5

1677

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 13

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 5 (cinco) folhas numeradas de 1 a 5, serviu como livro diário Número 13 (treze) das operações compreendidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** sita à Avenida Gomes de Sousa, SN, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21200732525 em 31 janeiro 2011, inscrita no CNPJ sob número 13.185.456/0001-15.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2023.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
CPF: 376.100.903-87
Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC – MA : 012176/O-8
Contador

ASSINATURA ELETRÔNICA

1678

Certificamos que o ato da empresa ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2024 17:53 SOB Nº 20240456327.
PROTOCOLO: 240456327 DE 08/04/2024. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

1699

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12504043472 em 10/03/2025, protocolo 250305763. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	21200732525
CNPJ:	13185456000115
Munícipio:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES	
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	MA012176/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2025 09:49 SOB Nº 20250305763.
PROTOCOLO: 250305763 DE 06/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504043472. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2024
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

ATIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
ATIVO CIRCULANTE	**1.1**	
DISPONIVEL	1.1.1	
CAIXA GERAL	1.1.1.01	18.400,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.1.1.02	95.307,46
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.1.03	389.705,00
TOTAL DISPONIVEL		503.412,46
CLIENTES	1.1.3	
DUPLICATAS A RECEBER	1.1.3.01	729.405,16
TOTAL CLIENTES		729.405,16
ESTOQUES	1.1.6	
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.1.6.01	584.708,00
MATERIAIS SECUNDARIOS	1.1.6.06	307.406,59
TOTAL ESTOQUES		892.114,59
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		**2.124.932,21**
ATIVO NAO CIRCULANTE	**1.2**	
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	1.2.1	
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.2.1.02	505.594,65
TOTAL ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO		505.594,65
IMOBILIZADO	1.2.2	
BENS EM OPERAÇÕES	1.2.2.03	1.793.304,30
DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA	1.2.2.04	-146.405,78
TOTAL ATIVO PERMANENTE		1.646.898,52
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		**2.152.493,17**
TOTAL ATIVO		**4.277.425,38**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF.: 376.100.903-87

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2024
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

PASSIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
PASSIVO CIRCULANTE	**2.1**	
FORNECEDORES	2.1.1	
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.1.01	21.357,46
TOTAL FORNECEDORES		21.357,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.2	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.1.2.03	37.108,76
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		37.108,76
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.1.3	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.1.3.01	32.058,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.1.3.02	46.305,89
TOTAL OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS		78.364,29
PROVISOES	2.1.8	
PROVISOES	2.1.8.01	19.076,59
TOTAL PROVISOES		19.076,59
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		**155.907,10**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.2**	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.1	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.2.1.01	28.379,46
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.379,46
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**28.379,46**
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.4**	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1.03	500.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		500.000,00
RESERVA DE LUCROS	2.4.3	
LICROS ACUMULADOS	2.4.3.01	2.388.738,85
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.4.3.02	1.204.399,97
TOTAL RESERVA DE LUCROS		3.593.138,82
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		**4.093.138,82**
TOTAL PASSIVO		**4.277.425,38**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 376.100.903-87

DRE- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DEZEMBRO 2024
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

RESULTADO DO EXERCICIO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
RECEITAS	**3.1**	
RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS	3.1.1	
FATURAMENTO DE PRODUTOS	3.1.1.01	7.975.037,48
(-)DEDUCAO DA RECEITA	3.1.1.02	-232.328,12
(-)OUTRAS DEDUÇÕES	3.1.1.03	-32.046,11
TOTAL RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS		7.710.663,25
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.01	2.379,00
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		2.379,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4.01	6.728,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.728,00
TOTAL RECEITAS		**7.719.770,25**
DESPESAS E CUSTOS	3.2	
CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS	3.2.1	
CUSTOS PROD.MERCAD.SERVICOS VENDIDOS	3.2.1.01	4.929.076,59
TOTAL CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS		4.929.076,59
CUSTOS DIRETOS	3.2.2	
MAO DE OBRA DIRETA	3.2.2.02	499.076,10
OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.2.2.03	254.306,00
TOTAL CUSTOS DIRETOS		753.382,10
CUSTOS INDIRETOS	3.2.3	
GASTOS GERAIS / SERVIÇOS	3.2.3.03	414.028,00
TOTAL CUSTOS DIRETOS		414.028,00
DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.5	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.2.5.02	97.372,56
DESPESAS FINANCEIRAS	3.2.5.03	728,20
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.2.5.04	301.406,25
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		399.507,01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6.01	19.376,58
TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		19.376,58
TOTAL DESPESAS E CUSTOS		**6.515.370,28**
TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO		**1.204.399,97**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF.: 376.100.903-87

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA

INDICE DE LIQUIDEZ, Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000

Calculo a partir da Razão entre os direitos a curto prezo da empresa (Caixa, Banco, Estoques, Clientes) e as dividas a curto prezo (Emprestimos, Impostos, Fornecedores). No balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{2.124.932,21 + 2.152.493,17}{155.907,10 + 28.379,46} = 23,21\%$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{4.277.425,38}{155.907,10 + 28.379,46} = 23,21\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{2.124.932,21}{155.907,10} = 13,63\%$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{155.907,10}{2.124.932,21} = 0,07\%$$

Itapecuru Mirim - Ma, 31 de Dezembro de 2024

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Contador (CRC: 012176)

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF.: 376.100.903-87

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 13.185.456/0001-15 IE: 12352455-5 NIRE: 21200732525
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000

1689

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS EXERCICIO 2024.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** É uma empresa. Localizada na Avenida Gomes de Sousa, S/N, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000. Atua nas áreas descritas abaixo.

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

4399-1/01 - Administração de obras;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;

3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;

4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4222-7/02 - Obras de irrigação;

4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

4292-8/02 - Obras de montagem industrial;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

4312-6/00 - Perfurações e sondagens;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar;

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;

4930-2/01 - Transporte rodoviário deVcarga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentaisda Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societárias brasileira.

3. PRINCIPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direito e obrigações

Estão demostradas pelos valores histórico, e acrescidos das correspondentes variaçõesmonetárias e encargos, observando o regime de competência:

3.2 Imobilizado

Demostrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

3.3 Impostos

A empresa é do regime Simples com regime de tributação pelo Simples Nacional:

4. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$: 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000.000 (quinhentos mil) quotas de R$: 1,00 (um real) cada totalmente integralizada pelo sócio **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES**.

5. EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2024.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
CPF: 376.100.903-87
Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Contador (CRC - MA:012176/O-8)

1687

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2025 17:51 SOB Nº 20250305682.
PROTOCOLO: 250305682 DE 07/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504023498. CNPJ DA SEDE: 13185456000115.
NIRE: 21200732525. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2025.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1

1688

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 14

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 5 (cinco) folhas numeradas de 1 a 5, servira como livro diário Número 14 (quatorze) das operações compreendidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA – EPP** sita à Avenida Gomes de Sousa, SN, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21200732525 em 31 janeiro 2011, inscrita no CNPJ sob número 13.185.456/0001-15.

Itapecuru Mirim – MA 01 janeiro 2024.

Marcos Antônio Magalhães Lopes
CPF: 376.100.903-87
Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC – MA : 012176/O-8
Contador

1689

2

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2024
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA- EPP
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

ATIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
ATIVO CIRCULANTE	**1.1**	
DISPONIVEL	1.1.1	
CAIXA GERAL	1.1.1.01	18.400,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.1.1.02	95.307,46
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.1.03	389.705,00
TOTAL DISPONIVEL		503.412,46
CLIENTES	1.1.3	
DUPLICATAS A RECEBER	1.1.3.01	729.405,16
TOTAL CLIENTES		729.405,16
ESTOQUES	1.1.6	
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.1.6.01	584.708,00
MATERIAIS SECUNDARIOS	1.1.6.06	307.406,59
TOTAL ESTOQUES		892.114,59
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		**2.124.932,21**
ATIVO NAO CIRCULANTE	**1.2**	
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	1.2.1	
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.2.1.02	505.594,65
TOTAL ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO		505.594,65
IMOBILIZADO	1.2.2	
BENS EM OPERAÇÕES	1.2.2.03	1.793.304,30
DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA	1.2.2.04	-146.405,78
TOTAL ATIVO PERMANENTE		1.646.898,52
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		**2.152.493,17**
TOTAL ATIVO		**4.277.425,38**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF.: 376.100.903-87

3

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO 2024
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA-EPP
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

PASSIVO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
PASSIVO CIRCULANTE	**2.1**	
FORNECEDORES	2.1.1	
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.1.01	21.357,46
TOTAL FORNECEDORES		21.357,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.2	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.1.2.03	37.108,76
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		37.108,76
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.1.3	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.1.3.01	32.058,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.1.3.02	46.305,89
TOTAL OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS		78.364,29
PROVISOES	2.1.8	
PROVISOES	2.1.8.01	19.076,59
TOTAL PROVISOES		19.076,59
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		**155.907,10**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.2**	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.1	
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.2.1.01	28.379,46
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.379,46
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**28.379,46**
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.4**	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1.03	500.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		500.000,00
RESERVA DE LUCROS	2.4.3	
LICROS ACUMULADOS	2.4.3.01	2.388.738,85
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.4.3.02	1.204.399,97
TOTAL RESERVA DE LUCROS		3.593.138,82
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		**4.093.138,82**
TOTAL PASSIVO		**4.277.425,38**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 376.100.903-87

1691

4

DRE- DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO EM 31 DEZEMBRO 2024
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA-EPP
AVENIDA GOMES DE SOUSA, SN, LOJA ALTOS, CENTRO, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65.485-000
CNPJ: 13.185.456/0001-15 NIRE: 21200732525

RESULTADO DO EXERCICIO

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
RECEITAS	3.1	
RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS	3.1.1	
FATURAMENTO DE PRODUTOS	3.1.1.01	7.975.037,48
(-)DEDUCAO DA RECEITA	3.1.1.02	-232.328,12
(-)OUTRAS DEDUÇÕES	3.1.1.03	-32.046,11
TOTAL RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS		7.710.663,25
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.01	2.379,00
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		2.379,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.4.01	6.728,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.728,00
TOTAL RECEITAS		**7.719.770,25**
DESPESAS E CUSTOS	3.2	
CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS	3.2.1	
CUSTOS PROD.MERCAD.SERVICOS VENDIDOS	3.2.1.01	4.929.076,59
TOTAL CUSTOS DOS PROD. MERCAD. SERV. VENDIDOS		4.929.076,59
CUSTOS DIRETOS	3.2.2	
MAO DE OBRA DIRETA	3.2.2.02	499.076,10
OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.2.2.03	254.306,00
TOTAL CUSTOS DIRETOS		753.382,10
CUSTOS INDIRETOS	3.2.3	
GASTOS GERAIS / SERVIÇOS	3.2.3.03	414.028,00
TOTAL CUSTOS DIRETOS		414.028,00
DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.5	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.2.5.02	97.372,56
DESPESAS FINANCEIRAS	3.2.5.03	728,20
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.2.5.04	301.406,25
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		399.507,01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.6.01	19.376,58
TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		19.376,58
TOTAL DESPESAS E CUSTOS		**6.515.370,28**
TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO		**1.204.399,97**

CONTADOR: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CRC - MA: 012176

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF.: 376.100.903-87

5

1692

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 14

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 5 (cinco) folhas numeradas de 1 a 5, serviu como livro diário Número 14 (quatorze) das operações compreendidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E COSTRUÇÕES LTDA-EPP** sita à Avenida Gomes de Sousa, SN, Loja Altos, Centro, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21200732525 em 31 janeiro 2011, inscrita no CNPJ sob número 13.185.456/0001-15.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2024.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
CPF: 376.100.903-87
Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC – MA : 012176/O-8
Contador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37610090387	MARCOS ANTONIO MAGALHAES LOPES
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2025 09:49 SOB Nº 20250305763.
PROTOCOLO: 250305763 DE 06/03/2025. NIRE: 21200732525.
ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

1694

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
REGISTRO..... :	MA-012176/O-8
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.654.903-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/01/2025 as 14:09:36.
Válido até: 29/04/2025.
Código de Controle: 700571.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1695

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE INDÍCES ECONÔMICOS

O Sr, CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES contador, inscrito no CRC N° MA-012176/O-8 DECLARO, para os devidos fins, que a empresa Engenew Empreendimentos e Construções LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.185.456.0001/15, com endereço na Av Gomes de Sousa, S/N° atende aos coeficientes e índices econômicos previstos no Edital da Concorrência eletrônica n° 003/2025, comprovando sua boa condição financeira

ITAPECURU MIRIM, 17 DE MARÇO DE 2025

CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES:98265490372

Assinado de forma digital por CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES:98265490372
Dados: 2025.03.17 15:34:35 -03'00'

CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
CPF N° 982.654.903-72
CONTADOR

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos, Itapecuru Mirim - MA
CEP: 65.485-000 FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.0.12**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

1896

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
13.185.456/0001-15
SCP
NOME EMPRESARIAL
ENGENEWEMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
44.60.54.9F.81.2A.1B.2B.E1.00.84.D5.F1.7B.B5.82.89.BA.3C.03	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	13185456000115	ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA: 13185456000115	468882266034320819406546974046601524299763632677	20/03/2024 a 20/03/2025
Contador/Contabilista	98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES: 98265490372	7519829127302297097739120936 6	19/07/2023 a 18/07/2026

NÚMERO DO RECIBO:

44.60.54.9F.81.2A.1B.2B.E1.00.84.D5.
F1.7B.B5.82.89.BA.3C.03-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/07/2024 às 13:33:28

92.9E.0A.21.41.97.E2.1D CB.35.
CB.5B.C4.D6.E9.B5

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

1697

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 919165/2025
Emissão: 06/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: a601C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1698

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 13.185.456/0001-15

Registro: 0000010822

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 31/01/2011

Faixa: 3

Objetivo Social: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL ; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 4930- 2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL, CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA BENEDITO LEITE, 622, CENTRO., ITAPECURU MIRIM, MA, 65485000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/05/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010822EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305989479. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a601C
Impresso em: 06/01/2025 às 17:14:10 por: adapt, ip: 170.0.127.76

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 919165/2025
Emissão: 06/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: a601C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Responsáveis Técnicos

Profissional: CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE
Registro: 1104704617
CPF: ***.959.723-**
Data Início: 04/06/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARIO DIAS DE CARVALHO
Registro: 1114382566
CPF: ***.085.772-**
Data Início: 02/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 262/1979, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES
CPF: ***.100.903-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a601C
Impresso em: 06/01/2025 às 17:14:10 por: adapt, ip: 170.0.127.76

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2562257/2018

1900

Interessado (1)

Nome / Razão Social: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA- EPP

Registro: 0000010822

Endereço: AVENIDA GOMES DE SOUSA, S/N - CENTRO, - ITAPECURU MIRIM

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 04/06/2018

Cadastro: 04/06/2018

Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITA INCLUSAO DO PROFISSIONAL CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	04/06/2018	EM ANEXO
ANEXO	04/06/2018	EM ANEXO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	04/06/2018 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	04/06/2018 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	ICH - ESCRITORIO DE CHAPADINHA
3	joao barbosa filho	04/06/2018 10:25:44	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: OK				
	Despacho:	Usuário: joao barbosa filho			Data do Despacho: 04/06/2018 10:26:01
	Descrição:	SOLICITACAO EFETIVADA.			
4	joao barbosa filho	04/06/2018 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: FINALIZADO.				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reunião	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20180179833

Folha 2/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170099918

1401

1. Responsável Técnico

CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE — RNP: 110470481-7

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

Contratante: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP — CPF/CNPJ: 13.185.458/0001-15

AVENIDA gomes de sousa — Nº: s/n

Complemento: LOJA ALTOS — Bairro: CENTRO

Cidade: Itapecuru Mirim — UF: MA — CEP: 65485000

País: Brasil

Telefone: (98) 3463-1969 — Email: engenew@hotmail.com

Convênio: Não especificado

Valor: R$ 5.724,00 — Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP — Nº: s/n

AVENIDA gomes de sousa

Complemento: LOJA ALTOS — Bairro: CENTRO

Cidade: Itapecuru Mirim — UF: MA — CEP: 65485000

Data de início: 26/05/2018 — Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO RESPONSÁVEL POR PESSOA JURIDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local — date

CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE - CPF: 685.959.723-20

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 13.185.458/0001-15

9. Informações

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa. — Registrada em: 04/06/2018

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	10:00:00		
Terça-Feira	08:00:00	10:00:00		
Quarta-Feira	08:00:00	10:00:00		
Quinta-Feira	08:00:00	10:00:00		
Sexta-Feira	08:00:00	10:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publica/, com a chave: 5a62c
Impresso em: 04/06/2018 às 10:09:23 por: concilia, ip: 191.253.96.234

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2562257/2018, emitido em 04/06/2018.
Documento de Protocolo 12 (Vinculado ao passo 21 anexado)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Avenida Gomes de Sousa, S/N - Loja Altos - Centro na Cidade de Itapecuru Mirim - MA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 13.185.456/0001-15 e no Estado sob o nº 12.352.455-5, neste ato representada pelo Sócio-administrador, o Sr. **MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES**, brasileiro, solteiro, empresário, Carteira de Identidade nº 13031593-1-SSP/MA e C.P.F. nº 376.100.903-87, residente na Avenida Neiva Moreira, Residencial Gran Parck, Condomínio Parque das Águas, Torre Enseadas Aptº 1003 - Calhau, CEP: 65065-050, São Luís - MA.

CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE, brasileiro, casado, Engenheiro Civil CREA-MA 110470461-7, Carteira de Identidade nº 48959895-1 SSP-MA, CPF nº 685.959.723-20, residente na Rua 2300 quadra nº 25, nº 19 Bairro: Parque Aurora, São Luís/MA.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente Contrato:

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela **CONTRATADA**, dos serviços de engenharia civil, à **CONTRATANTE**, a fim de que esta possa implementar os serviços na área da Engenharia Ambiental mediante atividades destacadas no referido contrato.

Cláusula 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem em abranger toda a área da Engenharia Ambiental em que o referido contratado se responsabilizará como engenheiro Ambiental referente aos serviços prestados.

Cláusula 3ª. A CONTRATADA prestará também as informações técnicas necessárias à implementação do projeto, devendo também ceder à **CONTRATANTE** os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizados na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a **CONTRATANTE** utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Cláusula 5ª. A **CONTRATANTE** não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

Parágrafo único. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela **CONTRATANTE** serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Cláusula 6ª. Ficará vedado à **CONTRATADA**, prestar igual serviço para o mesmo tipo de projeto a qualquer outra pessoa física ou jurídica.

1902

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2662267/2018, emitido em 04/06/2018.

Cláusula 7ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 50% do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

Cláusula 8ª. Pela prestação dos serviços acertados, a **CONTRATANTE** pagará à parte **CONTRATADA** a quantia de seis (06) salários mínimos que somará o total de R$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), a ser pago no dia 05 de cada mês e a carga horária de trabalho é de 10 (dez) horas semanais.

Cláusula 9ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem isso implicar na não aplicação da multa prevista na cláusula 7ª.

Cláusula 10ª. O contrato terá prazo indeterminado.

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de São Luís – MA.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Itapecuru Mirim – MA, 28 de maio de 2018.

MARCOS ANTONIO MAGALHÃES LOPES

CPF: 376.100.903-87

CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE

CPF: 685.959.723-20

TESTEMUNHAS:

Maria Luziane Mariano Alves

Maria Luziane Mariano Alves

Mauro Henrique F. Rêgo

Mauro Henrique Falcão Rêgo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2562257/2018, emitido em 04/06/2018.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816746/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE**
Registro: **1104704617MA** RNP: **1104704617**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190245570** Tipo de ART: REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050 **Registrada em: 09/05/2019** **Baixada em: 10/05/2019**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA- EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: PRAçA DA MATRIZ Nº: 42
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Mateus do Maranhão UF: MA CEP: 65470000
Contrato: 20170200 Celebrado em: 04/09/2017
Valor do contrato: R$ 487.332,85 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA MATRIZ Nº: 42
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Mateus do Maranhão UF: MA CEP: 65470000
Data de início: 04/09/2017 Conclusão efetiva: 04/09/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 27.00 unidade;

Observações

Execução dos serviços de Manutenção de 27 Escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Município de São Mateus do Maranhão - Ma.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 65 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816746/2019
08/07/2019, 09:59
dx7ZD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dx7ZD

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1905

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horario e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA CRECHE PROF CAROLINA SANTOS
LOCAL: RUA PRIMAVERA
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS		
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade tecnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) Execução	UND	1,00
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	Placa indicativa da obra (;	m²	6,00
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	38,52
3.2	Retirada de folha de port	UND	5,00
3.3	Retirada de bacia sanitári	UND	2,00
	4.0 COBERTURA		
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	394,00
	5.0 ESQUADRIAS		
	Fornecimento e instalação de:		
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	5,00
5.2	Janela de madeira	UND	2,00

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1706

6.0 FERRAGENS					
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	4,00		
7.0 REVESTIMENTO					
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	21,89		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	42,15		
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	42,15		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	42,15		
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	1,00		
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	1,00		
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	1,00		
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					
	Fornecimento e instalação de:				
10.1	Interruptor simples de embutir de 1T	UND	4,00		
10.2	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.3	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00		
10.4	Tomada 3P+T	UND	1,00		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto ás 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VINCENTE DE S. MENDES

LOCAL: AV.PIQUI-SEDE

DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	34,15		
3.2	Retirada de folha de portas de	UND	7,00		
3.3	Retirada de bacia sanitaria	UND	2,00		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	578,14		
5.0 ESQUADRIAS					
	Fornecimento e instalação de:				
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	7,00		
5.2	Janela de madeira	UND	3,00		
6.0 FERRAGENS					
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	7,00		

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, em 08/07/2019 emitida

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

7.0 REVESTIMENTO					
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	127,57		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	34,15		
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	34,15		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	34,15		
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					
	Fornecimento e instalação de:				
10.1	Substituir lâmpada compacta de 45w	UND	9,00		
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T	UND	5,00		
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00		
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.5	Tomada 3P+T	UND	2,00		
11.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	548,96		
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	80,67		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

ENGENEW EMP E CONSULTORIA ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1209

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FONTINELE
LOCAL: POVOADO RUA PIAUÍ
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT				
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS						
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00				
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00				
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	Placa Indicativa da obra (	m²	6,00				
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	55,54				
3.2	Retirada de folha de port	UND	8,00				
3.3	Retirada de bacia sanitari	UND	2,00				
	4.0 COBERTURA						
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	398,17				
	5.0 ESQUADRIAS						
	Fornecimento e instalação de:						
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	8,00				
5.2	Janela de madeira	UND	2,00				

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

6.0 FERRAGENS							
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	8,00				
7.0 REVESTIMENTO							
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	13,89				
8.0 PAVIMENTAÇÃO							
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	55,54				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	55,54				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	55,54				
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA							
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Substituir lâmpada comp	UND	7,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	4,00				
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00				
11.0 PINTURA							
	Fornecimento e instalação de:						

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

1710

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	389,00				
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	67,03				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENPY EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1716

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

1917

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CINDERELA
LOCAL: POVOADO RUA OUTONO
DATA: 12/01/2016
Engarcos Sociais: 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT				
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS						
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica) para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00				
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00				
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3.00)m	m²	6,00				
2.2	Capina e limpeza manual	m²	323,44				
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	87,09				
3.2	Retirada de folha de port	UND	3,00				
	4.0 COBERTURA						
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	455,01				
	5.0 ESQUADRIAS						
	Fornecimento e instalação de:						
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	3,00				
5.2	Janela de madeira	UND	1,00				

ENGENEW- EMP E CONST LTDA-ME
Marlos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Moreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1913

6.0 FERRAGENS							
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	3,00				
7.0 REVESTIMENTO							
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	32,00				
8.0 PAVIMENTAÇÃO							
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	39,78				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	39,78				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte	m²	39,78				
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA							
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	1,00				
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	1,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	1,00				
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Substituir lâmpada comp.	UND	5,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00				
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00				
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00				
11.0 PINTURA							
	Fornecimento e instalação de:						

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

11.1	Tinta PVA latex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	621,23				
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	61,30				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEER EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 378.100.903-87

1914

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1915

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto ás 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA
LOCAL: POVOADO AV. PIQUI
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT				
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS						
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00				
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00				
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	Placa Indicativa da obra (...	m²	6,00				
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	57,04				
3.2	Retirada de folha de port...	UND	5,00				
3.3	Retirada de bacia sanitári...	UND	1,00				
	4.0 COBERTURA						
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	323,55				
	5.0 ESQUADRIAS						

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100 903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

	Fornecimento e instalação de:						
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	5,00				
5.2	Janela de madeira	UND	2,00				
	6.0 FERRAGENS						
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	5,00				
	7.0 REVESTIMENTO						
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	21,78				
	8.0 PAVIMENTAÇÃO						
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	57,04				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	57,04				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	57,04				
	9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	1,00				
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	1,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	1,00				
	10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Substituir lâmpada comp	UND	5,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00				

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGEMEC EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1916

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, em 08/07/2019
emitida

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00				

11.0 PINTURA

	Fornecimento e instalação de:						
11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	489,03				
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	58,73				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEVA EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1918

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEY BRAGA
LOCAL: CENTRO - SEDE
DATA: 12/01/2016
Engarcos Sociais= 89,05 BDI= 25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT				
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS						
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00				
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00				
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00				
2.2	Capina e limpeza manual	m²	132,80				
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	45,98				
3.2	Retirada de folha de port	UND	11,00				
3.3	Retirada de bacia sanitári	UND	4,00				
	4.0 COBERTURA						
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	448,45				
	5.0 ESQUADRIAS						
	Fornecimento e instalação de:						
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	5,00				
5.2	Janela de madeira	UND	3,00				

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx72D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1219

6.0 FERRAGENS							
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	11,00				
7.0 REVESTIMENTO							
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	129,10				
8.0 PAVIMENTAÇÃO							
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	45,98				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	45,98				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	45,98				
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA							
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	4,00				
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	4,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	4,00				
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Substituir lâmpada comp.	UND	15,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	7,00				
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	4,00				
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00				
10.5	Tomada 3P+T	UND	3,00				
11.0 PINTURA							
	Fornecimento e instalação de:						

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENHA EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	400,23				
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	67,56				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

Charles Henrique de Andreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

1732

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus - MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de **Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA**, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital **(Projeto Básico)**
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na **Praça da Matriz, nº42,** Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO - SEDE
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS		
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	Placa Indicativa da obra (.	m²	6,00
2.2	Capina e limpeza manual	m²	198,85
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	46,52
3.2	Retirada de folha de port	UND	7,00
3.3	Retirada de bacia sanitári	UND	4,00
	4.0 COBERTURA		
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	578,78
	5.0 ESQUADRIAS		
	Fornecimento e instalação de:		
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	7,00
5.2	Janela de madeira	UND	2,00
	6.0 FERRAGENS		

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, em 08/07/2019 emitida

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	9,00				
	7.0 REVESTIMENTO						
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	145,08				
	8.0 PAVIMENTAÇÃO						
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	46,52				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	46,52				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	46,52				
	9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	4,00				
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	4,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	4,00				
	10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Substituir lâmpada comp.	UND	11,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	6,00				
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	4,00				
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.5	Tomada 3P+T	UND	2,00				
	11.0 PINTURA						
	Fornecimento e instalação de:						

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA - MA 06726

1992

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

11.1	Tinta PVA latex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	342,1				
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	54,63				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1923

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Rapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1724

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE PORTELA
LOCAL: POVOADO VILA BARRETO
DATA: 12/01/2016
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT				
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS						
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00				
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00				
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	Placa Indicativa da obra (	m²	6,00				
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	48,21				
3.2	Retirada de folha de port	UND	4,00				
3.3	Retirada de bacia sanitári	UND	2,00				
	4.0 COBERTURA						
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	494,89				
	5.0 ESQUADRIAS						
	Fornecimento e instalação de:						
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	4,00				
5.2	Janela de madeira	UND	1,00				
	6.0 FERRAGENS						

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

ENGENEW- EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 378.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	4,00				
	7.0 REVESTIMENTO						
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	44,90				
	8.0 PAVIMENTAÇÃO						
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	48,21				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	48,21				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	48,21				
	9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	1,00				
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	1,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	1,00				
	10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Substituir lâmpada comp.	UND	6,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00				
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00				
	11.0 PINTURA						
	Fornecimento e instalação de:						

Charles Henrique Cardoso Dualibe
(Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1795

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	567,32				
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	63,90				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

11.0 PINTURA							
	Fornecimento e instalação de:						
11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	503,04				
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	64,56				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW - EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1722

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão – MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL APAE
LOCAL: POVOADO RUA DO ESPORTE
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT				
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS						
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00				
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00				
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00				
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	87,09				
3.2	Retirada de folha de portas de passagem	UND	6,00				
3.3	Retirada de bacia sanitári	UND	3,00				
	4.0 COBERTURA						
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	397,98				
	5.0 ESQUADRIAS						
	Fornecimento e instalação de:						

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1799

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DE MALTA
LOCAL: POVOADO RUA AYRTON SENNA
DATA: 12/01/2016
Engarcos Sociais: 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS		
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	76,01
3.2	Retirada de folha de portas de passagem	UND	4,00
3.3	Retirada de bacia sanitária	UND	2,00
	4.0 COBERTURA		
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	4454,12
	5.0 ESQUADRIAS		
	Fornecimento e instalação de		

Charles Henrique de Abreu Duamde
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW-EMP E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	4,00				
5.2	Janela de madeira	UND	1,00				
	6.0 FERRAGENS						
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	4,00				
	7.0 REVESTIMENTO						
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	42,01				
	8.0 PAVIMENTAÇÃO						
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	76,01				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	76,01				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	76,01				
	9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.2	Lavatório louça branca com col una, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00				
	10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Substituir lâmpada comp	UND	5,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00				
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00				

Charles Henrique de Sousa Duailibe
Engenheiro Civil
CREA - MA 06726

ENGEMAR EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	6,00				
5.2	Janela de madeira	UND	2,00				
	6.0 FERRAGENS						
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	6,00				
	7.0 REVESTIMENTO						
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	13,43				
	8.0 PAVIMENTAÇÃO						
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	87,09				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	87,09				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	87,09				
	9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	3,00				
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	3,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	3,00				
	10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Substituir lâmpada comp	UND	7,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	4,00				
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00				
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00				

Charles Henrique de Barreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1931

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

11.0 PINTURA							
	Fornecimento e instalação de:						
11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	341,00				
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo VERTEX) Externo	m²	55,01				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

Charles Henrique de Moreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1932

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1733

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SENNA ROSA

LOCAL: CENTRO-SEDE

DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	318,2		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de	m²	30,14		
3.2	Retirada de folha de portas de	UND	5,00		
3.3	Retirada de bacia sanitária	UND	1,00		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	423,51		
5.0 ESQUADRIAS					
	Fornecimento e instalação de:				
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	5,00		
5.2	Janela de madeira	UND	1,00		
6.0 FERRAGENS					
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	5,00		

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 378.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1334

7.0 REVESTIMENTO					
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	32,00		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	30,14		
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	30,14		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	30,14		
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	1,00		
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	1,00		
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	1,00		
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					
	Fornecimento e instalação de:	UND	7,00		
10.1	Substituir lâmpada compacta de 45w	UND	3,00		
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T	UND	2,00		
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00		
10.4	Tomada 3P+T	UND	1,00		
11.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	740,59		
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	81,23		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

ENGENEW- EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

1335

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS
LOCAL: TOCA DA RAPOSA-SEDE
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de	m²	43,12		
3.2	Retirada de folha de portas de passagem	UND	5,00		
3.3	Retirada de bacia sanitária	UND	3,00		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do riparmento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	369,8		
5.0 ESQUADRIAS					
	Fornecimento e instalação de:				
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	5,00		
5.2	Janela de madeira	UND	1,00		
6.0 FERRAGENS					

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW- EMP E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	5,00		
7.0 REVESTIMENTO					
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	89,20		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	43,12		
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	43,12		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	43,12		
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	3,00		
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	3,00		
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	3,00		
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					
	Fornecimento e instalação de:				
10.1	Interruptor simples de embutir de 1T	UND	3,00		
10.2	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00		
10.3	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.4	Tomada 3P+T	UND	1,00		
11.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	647,3		
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	78,56		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA				

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

ENGENEW- EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1536

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1733

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURICIO MARAGLIO
LOCAL: POV. SÃO RAIMUNDO
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	251,20		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cimentado	m²	98,53		
3.2	Remoção de pintura PVA/Acrilica	m²	399,81		
3.3	Retirada de folha de portas de passagem	UND	6,00		
3.4	Retirada de bacia sanitária	UND	2,00		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do riparmento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	312,00		
5.0 ESQUADRIAS					
	Fornecimento e instalação de:				
5.1	Portas de madeira almofada de (0,80 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	4,00		

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

5.2	Portas de madeira almofada de (0,70 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	2,00		
5.3	Janela basculante de madeira	UND	2,00		
6.0 FERRAGENS					
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	6,00		
7.0 REVESTIMENTO					
7.1	Execução de revestimento cerâmico nos banheiros e cantina	m²	41,97		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Execução de camada de regularização sobre matacoado	m²	37,54		
8.2	Regularização com argamassa colante pré-fabricada, incluindo rejunte	m²	37,54		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	37,54		
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento	UND	2,00		
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
10.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	329,37		
10.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	70,44		
TOTAL GERAL DA PLANILHA					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

ENGEREW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

1238

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1739

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10.00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA FALÇÃO
LOCAL: BR-135 SEDE
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais- 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de	m²	41,17		
3.2	Retirada de folha de portas de	UND	6,00		
3.3	Retirada de bacia sanitária	UND	2,00		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	449,36		
5.0 ESQUADRIAS					
	Fornecimento e instalação de:				
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	6,00		
5.2	Janela de madeira	UND	2,00		
6.0 FERRAGENS					
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	6,00		
7.0 REVESTIMENTO					

ENGENEW EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 378.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

7.0 REVESTIMENTO					
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	21,70		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	97,12		
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	97,12		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	97,12		
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					
	Fornecimento e instalação de:				
10.1	Substituir lâmpada compacta de 45w	UND	4,00		
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T	UND	3,00		
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	4,00		
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00		
10.5	Tomada 3P+T	UND	2,00		
11.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	401,00		
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	78,90		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA				

ENGENEVI EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

1240

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1741

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO
LOCAL: POVOADO SANTA ROSA
DATA: 12/01/2019
Encargos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT				
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS						
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00				
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00				
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	Placa Indicativa da obra (;	m²	6,00				
2.2	Capina e limpeza manual	m²	342,00				
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	37,20				
3.2	Retirada de folha de porta	UND	3,00				
	4.0 COBERTURA						
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	430,00				
	5.0 ESQUADRIAS						
	Fornecimento e instalação de:						
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	2,00				

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 576.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

6.0 FERRAGENS							
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	5,00				
7.0 REVESTIMENTO							
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	90,00				
8.0 PAVIMENTAÇÃO							
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	38,52				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	38,52				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	38,52				
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA							
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Substituir lâmpada comp.	UND	6,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00				
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00				
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.5	Tomada 3P+T	UND	3,00				
11.0 PINTURA							
	Fornecimento e instalação de:						

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

1742

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	605,14				
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amareio – VERTEX) Externo	m²	98,23				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA						

EIRENEM EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA - MA 06726

1543

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1744

Prefeitura Municipal de São Mateus - MA
Horário e data Abertura: 17 de agostu às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MAÇALINA
LOCAL: POV. TIMBAÚBA
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	590,10		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de	m²	32,00		
3.2	Retirada de folha de portas de	UND	5,00		
3.3	Retirada de bacia sanitária	UND	2,00		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	321,00		
5.0 ESQUADRIAS					
	Fornecimento e instalação de:				
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	4,00		
5.2	Janela de madeira	UND	2,00		
6.0 FERRAGENS					
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	4,00		

ENGENEW EMP E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 378.100.903-87

Charles Henrique de Moreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	89,27		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	41,17		
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	41,17		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	41,17		
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					
	Fornecimento e instalação de:				
10.1	Substituir lâmpada compacta de 45w	UND	7,00		
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T	UND	4,00		
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00		
10.4	Tomada 3P+T	UND	2,00		
11.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
11.1	Tinta PVA latex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	515,34		
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	60,89		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA				

1245

EMPENEW EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.199.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1946

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463 1969 E-mail: engenew@hotmail.com

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10.00h
Contratação do empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GASTÃO TAZZOLI
LOCAL: POVOADO SUMAÚMA
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT				
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS							
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade tecnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00				
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00				
2.0 SERVIÇOS INICIAIS							
2.1	Placa Indicativa da obra (1	m²	6,00				
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
3.1	Retirada de bacia sanitária	UND	4,00				
4.0 COBERTURA							
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	142,95				
5.0 FERRAGENS							
5.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UNID	5,00				
6.0 REVESTIMENTO							
6.1	Limpeza de azulejo	m²	49,78				

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-97

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

7.1	Reparos na calçada em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento, areia, brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	30,02				
8.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA							
8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	Fornecimento e instalação de:						
9.1	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00				
9.2	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00				
9.3	Tomada 3P+T	UND	3,00				
10.0 PINTURA							
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	890,00				
10.2	Pintura de faixa padrao [illegible]	m²	21,75				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

ENGENEW EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.003-87

Charles Henrique de Moreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx72D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1748

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADROAL BRANDÃO
LOCAL: POV. PIQUI
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT				
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS						
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00				
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00				
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	Placa indicativa da obra (	m²	6,00				
2.2	Capina e limpeza manual	m²	403,98				
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	51,03				
3.2	Retirada de folha de portas de passagem	UND	2,00				
3.3	Retirada de bacia sanitari	UND	2,00				
	4.0 COBERTURA						
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	397,98				
	5.0 ESQUADRIAS						
	Fornecimento e instalação de:						
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	2,00				
5.2	Janela de madeira	UND	1,00				

ENGENEW EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 375.190.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA-MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

6.0 FERRAGENS							
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	3,00				
7.0 REVESTIMENTO							
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	34,65				
8.0 PAVIMENTAÇÃO							
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	51,03				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	51,03				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	51,03				
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA							
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	6,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00				
10.3	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.4	Tomada 3P+T	UND	1,00				
11.0 PINTURA							
	Fornecimento e instalação de:						

EMPENEW EMP E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 375.100.903-87

Charles Henrique de Moreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

1799

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	782,34				
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo - VERTEX) Externo	m²	87,48				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							

ENGENEW- EMP. E CONST LTDA ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF 370.190.803-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

1950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1951

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VANESSA NINA

LOCAL: POV. VILA NOVA

DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	717,18		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de	m²	88,12		
3.2	Retirada cuidadosa de revestimento cerâmico e areamassa de	m²	97,98		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	397,26		
5.0 FERRAGENS					
5.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	9,00		
6.0 REVESTIMENTO					
6.1	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 45cm x 45cm PEI=V em paredes internas	m²	97,98		
7.0 PAVIMENTAÇÃO					
7.1	Contra piso/astro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	43,30		

ENGENEW EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA-MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

7.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	43,30		
7.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	43,30		
8.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
8.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	4,00		
9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					
Fornecimento e instalação de:					
9.1	Fornecimento e instalação de plafônier com lâmpada de 45W	UND	4,00		
10.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
10.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	654,90		
10.2	Pintura em esmalte sintético 02 demãos	m²	3,87		
10.3	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	159,00		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

EGRNEW EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

1752

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO
LOCAL: RUA LAGO VERDE
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
	1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS		
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND	1,00
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND	1,00
	2.0 SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00
2.2	Capina e limpeza manual	m²	356,15
	3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de regularização	m²	55,34
3.2	Retirada de folha de port	UND	3,00
3.3	Retirada de bacia sanitári	UND	2,00
3.4	Retirada de bacia lavatóri	UND	2,00
	4.0 COBERTURA		
4.1	Revisão geral com substituição de peças do riparmento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	318,00
	5.0 ESQUADRIAS		
	Fornecimento e instalação de:		
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	3,00

ENGENEW- EMP. E CONSTRUTORA
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.190.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA MA 086726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

6.0 FERRAGENS							
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	3,00				
7.0 REVESTIMENTO							
7.1	Recuperação de reboco	m²	12,89				
8.0 PAVIMENTAÇÃO							
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	55,34				
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	55,34				
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	55,34				
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA							
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	2,00				
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	Fornecimento e instalação de:						
10.1	Substituir lâmpada comp.	UND	6,00				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00				
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00				
10.5	Tomada 3P+T	UND	1,00				
11.0 PINTURA							
	Fornecimento e instalação de:						

ENGENEW- EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA-MA 06726

1954

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	465,13				
11.2	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias	m²	4,07				
11.3	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	148,36				
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA						

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

1755

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

1256

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA ASSUNÇÃO SOUSA

LOCAL: POV. CONCEIÇÃO

DATA: 12/01/2019

Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	444,00		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de	m²	6,05		
3.2	Retirada cuidadosa de revestimento	m²	30,02		
3.3	Retirada de folha de portas de	UND	2,00		
3.4	Retirada de bacia sanitária	UND	2,00		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	256,70		
5.0 ESQUADRIAS					
	Fornecimento e instalação de:				
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	5,00		
5.2	Janela de madeira	UND	1,00		
6.0 FERRAGENS					
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	5,00		

ENGENEW EMP E CONST LTDA ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.109.903-87

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, em 08/07/2019
emitida

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

7.0 REVESTIMENTO					
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa h=1,40m	m²	30,02		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	6,05		
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	6,05		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	6,05		
8.4	Execução de passeio (calçada) em concreto: cimento, areia e seixo rolado, preparo mecanico, expessura 7cm, com junta de dilatação	m²	8,88		
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	1,00		
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	1,00		
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	1,00		
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					
	Fornecimento e instalação de:				
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T	UND	5,00		
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.5	Tomada 3P+T	UND	3,00		
11.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	711,00		
11.2	Pintura em esmalte sintético 02 demãos	m²	4,29		
11.3	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	134,00		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA				

ENGENEW EMP E CONST LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Moreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

1959

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1958

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Rapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSÁRIO
LOCAL: POV. RUA BENU LAGO
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	534,76		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de	m²	47,12		
3.3	Retirada de folha de portas de	UND	5,00		
3.4	Retirada de bacia sanitária	UND	2,00		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	391,17		
5.0 ESQUADRIAS					
	Fornecimento e instalação de:				
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	6,00		
5.2	Janela de madeira	UND	1,00		
6.0 FERRAGENS					
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	5,00		

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100 903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

7.0 REVESTIMENTO					
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	34,90		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	47,12		
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	47,12		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada incl. Rejunte	m²	47,12		
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
9.1	Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00		
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					
	Fornecimento e instalação de:				
10.1	Substituir lâmpada compacta de 45w	UND	7,00		
10.2	Interruptor simples de embutir de 1T	UND	2,00		
10.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00		
10.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	1,00		
10.5	Tomada 3P+T	UND	3,00		
11.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	430,21		
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	67,80		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

ENGENEW EMPR E CONST LTDA
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.203-87

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA - MA 06726

1259

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1360

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão MA

OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA
LOCAL: POV. MORADA NOVA I
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	376,00		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cimentado	m²	98,53		
3.2	Remoção de pintura PVA/Acrilica	m²	399,81		
3.3	Retirada de folha de portas de	UND	6,00		
3.4	Retirada de bacia sanitária	UND	2,00		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	317,00		
5.0 ESQUADRIAS					
	Fornecimento e instalação de:				
5.1	Portas de madeira almofada de (0,80 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	4,00		
5.2	Portas de madeira almofada de (0,70 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	2,00		
5.3	Janela basculante de madeira	UND	2,00		
6.0 FERRAGENS					

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	6,00		
7.0 REVESTIMENTO					
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	237,54		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Execução de camada de regularização sobre matacoado	m²	35,21		
8.2	assentamento de piso cerâmico sobre camada de regularização com argamassa colante pré-fabricada, incluindo rejunte	m²	35,21		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	35,21		
9.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arrodela e bucha – fornecimento e instalação	UND	1,00		
9.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente – fornecimento e instalação	UND	1,00		
9.3	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	1,00		
11.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
11.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	400,14		
11.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	70,44		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA				

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

ENGENEW. EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

1761

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1762

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de **Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão** – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital **(Projeto Básico)**
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na **Praça da Matriz, nº42,** Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

LOCAL: POV. JUÇAREIRA

DATA: 12/01/2019

Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
3.0 COBERTURA					
3.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	417,05		
4.0 ESQUADRIAS					
4.1	Janela basculante de ferro (1.20 x 0.60)	m²	0,72		
5.0 FERRAGENS					
5.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	4,00		
6.0 REVESTIMENTO					
6.1	Limpeza e lavagem de pastilhas	m²	27,56		
7.0 PAVIMENTAÇÃO					
7.1	Limpeza de piso cerâmico	m²	213,04		
8.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					
8.1	Torneira cromada, de mesa, ½" ou ¾" para lavatório, padrão popular – fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.803-87

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

9.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	678,00		
9.2	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	70,44		
9.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	3,07		
TOTAL GERAL DA PLANILHA					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

1963

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

1764

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, nº42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR SARNEY
LOCAL: POV. MACAÚBA
DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa Indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	321,00		
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	Demolição e remoção de piso cerâmico, incluindo camada de	m²	51,90		
3.2	Retirada de folha de portas de	UND	4,00		
4.0 COBERTURA					
4.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	387,00		
5.0 ESQUADRIAS					
	Fornecimento e instalação de:				
5.1	Portas de madeira almofada de (0,90 x 2,10) m, incluindo caixas, alizares e dobradiças	UND	4,00		
6.0 FERRAGENS					
6.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	4,00		

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, em 08/07/2019 emitida

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1765

7.0 REVESTIMENTO					
7.1	Recuperação de reboco de parede interna e externa	m²	89,20		
8.0 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	Contra piso/lastro de concreto e=5cm, preparo mecânico	m²	51,90		
8.2	Regularização de piso para assentamento de cerâmica	m²	51,90		
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI IV – 45 x 45 cm aplicado com argamassa industrializada – incl. Rejunte	m²	51,90		
9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					
	Fornecimento e instalação de:				
9.1	Substituir lâmpada compacta de 45w	UND	9,00		
9.2	Interruptor simples de embutir de 1T	UND	3,00		
9.3	Interruptor simples de embutir de 2T com placa - fornecimento e instalação	UND	2,00		
9.4	Interruptor simples de embutir de 3T com placa - fornecimento e instalação	UND	3,00		
9.5	Tomada 3P+T	UND	1,00		
10.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
10.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	432,00		
10.2	Pintura em esmalte sintético 02 demãos	m²	4,07		
10.3	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	210		
TOTAL GERAL DA PLANILHA					

Charles Henrique de Abreu Dualibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEW EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100 903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1766

CNPJ. 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/n° Loja Altos – Centro
Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.435-000
FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Prefeitura Municipal de São Mateus – MA
Horário e data Abertura: 17 de agosto às 10:00h
Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais de São Mateus do Maranhão – MA, conforme Especificações constantes do Anexo I do Presente Edital (Projeto Básico)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, localizada na Praça da Matriz, n°42, Centro – São Mateus do Maranhão - MA

OBRA: MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SOARES DE SOUSA

LOCAL: POV. DENDÉ

DATA: 12/01/2019
Engarcos Sociais= 89,05 BDI=25%

PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI/ORSE OUTUBRO 2015	SEM BDI
1.0 TAXAS E EMOLUMENTOS					
1.1	Taxa de Art (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Execução	UND.	1,00		
1.2	Taxa para expedição de alvará de reforma, expedida pela prefeitura municipal de são mateus	UND.	1,00		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	Placa indicativa da obra (2,00x3,00)m	m²	6,00		
2.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	342,00		
3.0 COBERTURA					
3.1	Revisão geral com substituição de peças do ripamento, telhas danificadas e aplicação de óleo queimado na estrutura de madeira	m²	312,50		
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desemvolvimento de 50cm	m	47,00		
4.0 FERRAGENS					
4.1	Fechaduras de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	UND	3,00		
5.0 PAVIMENTAÇÃO					
5.1	Reparos na calçada em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento, areia, brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	49,21		
6.0 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					

Charles Henrique de Moreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA/MA 06726

ENGENEW- EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.903-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

6.1	Torneira cromada, de mesa, 1/2 ou 3/4 para lavatório, padrão popular - fornecimento e und instalação	UND	2,00		
7.0 PINTURA					
	Fornecimento e instalação de:				
7.1	Tinta PVA látex com retoque de emassamento em paredes interna e externa	m²	934,00		
7.2	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	7,75		
7.3	Pintura de faixa padrão (vermelho, amarelo – VERTEX) Externo	m²	229,76		
TOTAL GERAL DA PLANILHA					

Charles Henrique de Abreu Duailibe
Engenheiro Civil
CREA / MA 06726

ENGENEN-EMP. E CONST. LTDA-ME
Marcos Antonio Magalhães Lopes
Sócio Administrador
CPF: 376.100.003-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, em 08/07/2019
emitida

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 63 folhas

1768

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.019.491/0001-07, situada na Praça da Matriz, 42, Centro, CEP: 65.470-000 São Mateus do Maranhão – MA, atesta para os devidos fins que a empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.185.456/0001-15, situa da na Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos – Centro, CEP: 65.485-000 Itapecuru Mirim/MA, prestou serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo estabelecido conforme planilha em anexo.

Objeto: Execução de Serviços de Manutenção de Escolas Municipais da Sede e Zona Rural atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Mateus do Maranhão – MA, conforme a **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017**

Período de Execução da Obra: 04/09/2017 a 04/09/2018

Técnico Responsável pela Execução da Obra: Charles Henrique de Abreu Duailibe, inscrito no CREA/CONFEA Nº – 110470461-7

Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Mateus do Maranhão/MA, 26 de março de 2019.

Dayana Cardozo Garreto
Engenheira Civil
CREA Reg. Nac. 111617827-3

Atanildo Pereira de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e desenvolvimento Econômico

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000031731095

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por semelhança
Atanildo Pereira de Oliveira
por autenticidade
do que dou fé
São Mateus / MA 26 MAR 2019
Ivelço Silva Azevedo Filho
Escrevente
Serventia Extrajudicial de
São Mateus do Maranhão

Praça da Matriz nº 42, Centro, CEP: 65.470-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 1 folhas

1769

LAUDO TÉCNICO

Este laudo técnico tem como objetivo certificar os serviços prestados a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - MA** inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº 06.019.491/0001-07, para obtenção de acervo técnico do profissional **CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE,** CREA/CONFEA Nº110470461-7, juntamente com a Empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** Inscrita no CNPJ(MF) sob o Nº 13.185.456/0001-15.

O mesmo teve como objetivo a execução dos serviços de manutenção de escolas da Sede e Zona rural atendendo as necessidade da secretária Municipal de Educação do Município de São Mateus do Maranhão –MA conforme TOMADA DE PREÇO Nº007/2017 e de acordo com a planilhas em anexo.

Certificamos que os serviços foram executados pela empresa **ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** Através de seu responsável técnico o **ENGENHEIRO CIVIL CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE.**

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 04/09/2017 a 04/09/2018.

Os mesmos foram concluídos e entregues. A supra empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros contratados. Os serviços de maior relevância estão relacionado no atestado de capacidade técnica e planilhas anexas.

São Luis, 27 de Março de 2019.

Eliezer de Araujo Goes Santiago
Engº Civil
CREA-MA 110325260-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816746/2019, emitida em 08/07/2019

Certidão nº 816746/2019
29/01/2020, 09:30
Chave de Impressão: dx7ZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 1 folhas

1770

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

Contrato de locação de imóvel (apartamento), para fins comerciais situado AV Gomes de Sousa S/N bairro centro que, mediante o presente instrumento, entre si celebram **JOÃO BATISTA RODRIGUES LIMA**, na qualidade de locador (a), e **ENGENEW - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP**, na qualidade de locatário, conforme as clausulas a seguir explicitadas.

Os signatário do presente instrumento de contrato, de um lado **JOÃO BATISTA RODRIGUES LIMA**, comerciante, residente na Av Cabral nº s/n aviação, portador (a) do CPF 076.348.463-68, doravante dominado (a) LOCADOR (a} e, de outro lado **ENGENEW - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** portador do CNPJ -13.185456/0001-15 doravante dominado LOCATÁRIO, têm por justo e contratado a locação do imóvel situado na Av Gomes de Sousa nº s/n Altos, bairro centro, nesta cidade, dentro das seguintes cláusulas ora estabelecidas:

Iª - O prazo de locação é de 08 (Anos), tendo por termo inicial 03 de JANEIRO de 2019 e o termino o dia 04 de janeiro de 2026;

2ª - O aluguel será mensal, importando em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais);

3ª - O LOCATÁRIO se compromete a pagar o aluguel ate o dia 09 (nove) de cada mês, ficando sujeito ao pagamento de juros de mora legais, se não efetuado o pagamento na data aprazada nesta cláusula;

4ª -O LOCATÁRIO se compromete a conservar o imóvel em boas condições de higiene e conservação, zelando pela instalações hidráulicas e elétricas, enquanto perdurar a locação, restituído o imóvel no estado em que recebeu ressalvas as deteriorações decorrente de uso normal;

Sª - O LOCATÁRIO se obriga a comunicar ao LOCADOR, sua intenção de promover, no imóvel, modificações e benfeitorias, as quais, se aprovadas, passarão a integrar, de pleno direito o imóvel, sem direito a qualquer ressarcimento;

6ª -0 LOCATÁRIO se obriga a comunicar, previamente, ao LOCADOR, sua intenção de sublocar o imóvel, devendo a autorização ser formulada por inscrito;

7ª - Todas as despesas decorrente da locação, quais sejam, consumo de água, luz, constituem obrigação do LOCATÁRIO, devendo ser saldadas nos prazos respectivos, sob pena dos acréscimos respectivos;

8 -O LOCATÁRIO realizou pinturas, portanto não fica obrigado na entrega do imóvel pintar o referido imóvel;

9ª - O LOCATÁRIO se obriga a se servir-se do imóvel único e exclusivamente para fins comerciais, construído infração contratual, passível de rescisão do presente contrato,a violação desta cláusula;

Digitalizado com CamScanner

1

Itapec

Itapecuru Mirirn- MA, 03 dejaneiro de2019.

João Batista Rodrigues Lima – Locador

Engenew empreendimentos e Construções Ltda – Locatário

Testemunha:1 no. Cl o m. -..ip ½hnc,,

CPf' O ,gt6586-6a2

Testemunha: 2:_____

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Financeiro

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
Nadja Karina Buna A. e Silva
Tabeliã e Registradora Interina
São Mateus / MA

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a(s) assinatura(s) de
( ) por autenticidade
( ) por semelhança
do que dou fé.
São Mateus / MA 14 MAI 2019
Silva Azevedo Filho

:va1uu'E.ser . cticial de
t·1a Extra)U nnháO
do Mara
Mateus

CARTÓRIO
Tabelião
Ferreira
Tabelião
entia IR2
pecuru
im/MA

14 MAIO 2019

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 923552/2025
Emissão: 17/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: xxZw2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1722

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE
Registro: 1104704617
CPF: ***.959.723-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 04/12/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 31/03/2000

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000010822
CNPJ: 13.185.456/0001-15
Data Início: 04/06/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1773

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eu, **CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE** , Engenheiro Civil, registrado no CREA sob o nº 6726D-MA, , venho por meio deste documento declarar que me responsabilizo pela execução dos serviços de engenharia relacionados ao projeto do certame – concorrência eletrônica n° 003/2025,objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de unidade básica de saúde porte III no município de Itapecuru Mirim/MA.

A responsabilidade inclui, mas não se limita a, supervisão técnica, acompanhamento da execução dos serviços, controle de qualidade, segurança e a conformidade com as normas e legislações vigentes.

Declaro, também, que os serviços serão executados de acordo com os padrões técnicos exigidos, com garantia da integridade e segurança da obra e das partes envolvidas.

Esta declaração é emitida para os devidos fins de direito e para assegurar o cumprimento das responsabilidades técnicas que me competem enquanto engenheiro responsável.

ITAPECURU MIRIM-MA 17 DE MARÇO DE 2025

CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE:68595972320

Assinado de forma digital por CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE:68595972320
Dados: 2025.03.17 15:45:32 -03'00'

CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE
CPF 685.959.723-20
CREA N° 6726D-MA
ENGENHEIRO CIVIL

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1274

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM – MA.

REFERÊNCIA:
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº003/2025
PROCESSO Administrativo nº 2025.02.07.0013
OBJETO: **Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de unidade básica de saúde porte III no município de Itapecuru Mirim/MA.**

DECLARAÇÃO FORMAL DE CONTRATAÇÃO, DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL.

A ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRIÇÕES LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.185.456/0001-15, com sede na Av. Gomes de Sousa, s/nº, Loja Altos, Centro, em Itapecuru Mirim – MA, CEP nº 65.485-000, **por seu representante legal**, o Sr. MARCOS ANTÔNIO MAGALHÃES LOPES, portador do RG nº 13031593-1, SESP-MA; inscrito no CPF nº 376.100.903-87, **DECLARA que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme projeto básico relacionado ao certame acima referenciado.**

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:13185456000115
Assinado de forma digital por ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:13185456000115
Dados: 2025.03.17 14:45:13 -03'00'

ITAPECURU MIRIM-MA 17 DE MARÇO DE 2025

Marcos Antonio Magalhães Lopes
Administrador
CPF: 376.100.903-87

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Avenida Gomes de Sousa s/nº Loja Altos, Itapecuru Mirim - MA
CEP: 65.485-000 Contato: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1725

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA EMPRESA ENGENEW

FACHADA

RECEPÇÃO



SALA 01

SALA 02



ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:13185456000115

Assinado de forma digital por ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:13185456000115
Dados: 2025.03.17 14:31:02 -03'00'

ITAPECURU MIRIM 17 DE MARÇO DE 2025

CNPJ: 13.185.456/0001-15 Insc. Estadual: 12.352.455-5
Endereço: Av. Gomes de Souza, s/nº Loja Altos - Centro - Itapecuru Mirim - MA
CEP: 65.485-000 FONE/FAX: (98) 3463-1969 E-mail: engenew@hotmail.com

ENGENEW
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1326

A ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRIÇÕES LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.185.456/0001-15, com sede na Av. Gomes de Sousa, s/nº, Loja Altos, Centro, em Itapecuru Mirim – MA, CEP nº 65.485-000, **por seu representante legal**, o Sr. MARCOS ANTÔNIO MAGALHÃES LOPES, portador do RG nº 13031593-1, SESP-MA; inscrito no CPF nº 376.100.903-87.

DECLARA que disporá de todo aparelhamento citado abaixo:

1. Instalações e Aparelhamento

1.1 Descrição das Instalações

A empresa dispõe das seguintes instalações físicas para a execução do contrato:
Escritório Administrativo: Localizado em av gomes de Sousa, centro, com até 750 m² de área útil.

1.2 Aparelhamento e Equipamentos Disponíveis

A empresa dispõe dos seguintes equipamentos para a execução da obra:

-Máquinas de Construção: Pá carregadeiras

- Betoneiras:

- Caminhões: 3 unidades

- Gruas

- Ferramentas Manuais e Elétricas:

- Lixadeiras, serras, furadeiras, marteletes, etc.

- Equipamentos de Medição:

- Níveis laser, medidores de distância, etc.

2. Pessoal Técnico

2.1 Equipe Técnica Envolvida na Obra

A empresa conta com os seguintes profissionais qualificados para a execução do projeto da UBS:

Engenheiro Civil Responsável

Arquitetos

Técnico de Segurança do Trabalho

2.2 Capacitação Profissional

A empresa realiza treinamento contínuo de seus profissionais nas seguintes áreas:

1277

- Segurança no Trabalho

- Normas de Construção de Unidades de Saúde

- Gestão de Projetos de Construção Civil

3. Descrição do Processo de Execução do Projeto da UBS

3.1 Etapas da Obra

A obra será realizada em etapas, conforme o cronograma abaixo:

- Etapa 1: Preparação do terreno, fundações e alicerces

- Etapa 2: Estruturação do prédio (vigas, colunas, lajes)

- Etapa 3: Instalações hidráulicas e elétricas

- Etapa 4: Acabamento (pintura, pisos, revestimentos)

- Etapa 5: Instalação de equipamentos de saúde (consultórios, salas de espera, farmácia)

- Etapa 6: Finalização e entrega

ITAPECURU MIRIM, 17 DE MARÇO DE 2025

ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:13185456000115

Assinado de forma digital por ENGENEW EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA:13185456000115
Dados: 2025.03.17 15:55:13 -03'00'

MARCOS ANTÔNIO MAGALHÃES LOPES
CPF 376.100.903-87
RG 13031593-1
ADMINISTRADOR

CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE:68595972320

Assinado de forma digital por CHARLES HENRIQUE DE ABREU DUAILIBE:68595972320
Dados: 2025.03.17 15:44:45 -03'00'

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.07.0013

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME – Nº 4

Aos 10 dias do mês de abril de 2025, lavrei o presente **TERMO de ENCERRAMENTO,** deste Processo Administrativo para a realização da Concorrência Eletrônica, que tem como última folha a de nº 1778, correspondente a este termo.

Hilana Lais do Lago Campelo

HILANA LAIS DO LAGO CAMPELO
Equipe de Apoio
Setor de Licitação